

Dodatok č. 9
K zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 01.11.1996

Uzatvorený medzi:

Názov a sídlo: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení: **Andrej Ďurkovský primátor mesta**
IČO: 603 481
DIČ: SK2020295244
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, číslo účtu: 68530-112/0200

ako investorom a vlastníkom na jednej strane (ďalej len „Hlavné mesto“)

a

Názov a sídlo: **Siemens s.r.o.**
Stromová 9, 837 96 Bratislava
V zastúpení: **Ing. Peter Kollárik, generálny riaditeľ a konateľ**
Ing. Vladimír Slezák, technický riaditeľ a konateľ
Mag. Dale A. Martin, ekonomický riaditeľ a konateľ Siemens s.r.o.

Osoby oprávnené na
rokovanie so zhotoviteľom

vo veciach technických: **Ing. Richard Procik**
vo veciach obchodných: **Ing. Jarmila Malíková**

IČO: 31 349 307
DIČ: SK2020295244

Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu: 262904004/1100**
Registrácia: **Obchodný register Okr. súdu BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B**

Ako prevádzkovateľom a dodávateľom (ďalej len „Siemens“) na strane druhej

Preambula

V zmysle (Čl. 4.) zmluvy „O prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave“ z 8.11.1996, Dodatku č.8 Čl. 5. tejto zmluvy a potreby mesta zmodernizovať verejné osvetlenie sa zmluvné strany dohodli na modernizácii VO v lokalitách v zmysle tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je modernizácia verejného osvetlenia v lokalitách
Odborárska ul. a okolie v rozsahu podľa prílohy č. 1.
Mierová Kolónia v rozsahu podľa prílohy č. 2.
Harmincova – Sch. Trnavského podľa prílohy č. 3
PKO podľa prílohy č. 4

Článok II. Cena za dielo

Cena za predmet uvedený v čl. I. a II. tohto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádza z špecifikácie rozsahu dodávok a prác prílohy č. 1., 2., 3., 4 tohto Dodatku :

Odborárska ul. a okolie	7 205 743,-- Sk	s 19% DPH
	6 055 246,-- Sk	bez DPH
Mierová Kolónia	820 877,-- Sk	s 19%DPH
	689 813,-- Sk	bez DPH
Harmincova – Schn. Trnavského	534 072,-- Sk	s 19% DPH
	448 800,-- Sk	bez DPH
PKO	646 515,-- Sk	s 19% DPH
	543 290,-- Sk	bez DPH
SPOLU:	9 207 207,-- Sk	s 19% DPH
	7 737 149,-- Sk	bez DPH

Ceny uvedené v čl. 1) sú kalkulované s dodacou podmienkou DDP Bratislava v zmysle INCOTERMS 2000. V prípade, že v období realizácie predmetu tohto dodatku dôjde k zmene daňových a colných predpisov a táto bude mať vplyv na cenu dodávky, Siemens je oprávnený tieto zmeny zohľadniť pri fakturácii svojich dodávok.

Článok II. Platobné podmienky

Po kolaudácii a prevzatí diela diela podľa Čl. I. vystaví a v zmysle realizačnú faktúru so splatnosťou 14 dní.

Článok III. Dodacie podmienky

Siemens dodá predmet dodatku uvedeného v čl. I. bod 1.) v súlade so všeobecnými platnými predpismi, technickými normami a podmienkami tohto dodatku.

Siemens splní svoj záväzok odovzdaním predmetu dodatku uvedeného v čl. I., tohoto dodatku mestu osobitnými písomnými protokolmi podpísanými poverenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom mesto vyhlási a potvrdí, že predmet dodatku podľa čl. I. v rozsahu čl. II. a príloh k tomuto dodatku preberá.

Článok IV. Termín dodania

Siemens zrealizuje predmet dodatku v zmysle Čl. I. do 15. 12. 2004.

Článok V. Záverečné ustanovenia

Mesto sa zaväzuje takéto zariadenie prevziať do svojej správy.


Siemens je povinný zmodernizované zariadenie podľa Čl. 1. zobrať do svojej prevádzky za podmienok dohodnutých v Zmluve „O prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 01.11.1996“ a následných dodatkov.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli mu a že tento vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

V Bratislave:

Ing. Andrej Čunovský
Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. Peter Kollárik
Generálny riaditeľ a konateľ Siemens s.r.o.

Mag. Dale A. Martin
Ekonomický riaditeľ a konateľ Siemens s.r.o.

Prílohy:

- č.1. Rozpočet modernizácia VO Odborárska ul. a okolie
- č.2. Rozpočet modernizácia VO Mierová Kolónia
- č.3. Rozpočet VO Harmincova – Schn. Trnavského
- č.4. Oprava VO v PKO

Príloha č. 1
OPRAVA VO - ISTROCHEM

Dátum: 12.05.2004

materiál	množ.	m. j.	j. c.	cena bez DPH	19% DPH	celkom s DPH
Stožiar ST 2480/76	72	ks	8 192,31	589 846 Sk	112 071 Sk	701 917 Sk
Stožiar STK 60/60/3	21	ks	6 796,15	142 719 Sk	27 117 Sk	169 836 Sk
Stožiar ST 1040/60	55	ks	4 419,23	243 058 Sk	46 181 Sk	289 239 Sk
Výložník V1T-76/10/15°	72	ks	2 146,15	154 523 Sk	29 359 Sk	183 882 Sk
Svorkovnica GURO	148	ks	915,21	135 452 Sk	25 736 Sk	161 187 Sk
Svietidlo SR 100/100 W	72	ks	6 315,68	454 729 Sk	86 399 Sk	541 128 Sk
Svietidlo SR 50/70 W	21	ks	4 564,63	95 857 Sk	18 213 Sk	114 070 Sk
Svietidlo Gufa čira	8	ks	6 385,37	51 083 Sk	9 706 Sk	60 789 Sk
Svietidlo Gufa opálová	28	ks	5 032,93	140 922 Sk	26 775 Sk	167 697 Sk
Svietidlo Auris	19	ks	8 110,98	154 109 Sk	29 281 Sk	183 389 Sk
Kábel CYKY 4B x 10	8 333	m	81,32	677 617 Sk	128 747 Sk	806 365 Sk
Kábel CYKY 3C x 1,5	1 066	m	11,13	11 866 Sk	2 255 Sk	14 121 Sk
Kábel CYKY 4B x 4	30	m	33,42	1 003 Sk	190 Sk	1 193 Sk
Kábel AYKY 4B x 50	10	m	110,14	1 101 Sk	209 Sk	1 311 Sk
Zemniaca pásovina FeZn 30/4	4 035	m	22,56	91 033 Sk	17 296 Sk	108 329 Sk
Zemniaca gufatina FeZn 10	296	m	17,43	5 158 Sk	980 Sk	6 138 Sk
Zemniaca svorka krížová	132	ks	102,44	13 522 Sk	2 569 Sk	16 091 Sk
Zemniaca svorka koncová	148	ks	102,44	15 161 Sk	2 881 Sk	18 042 Sk
Rozvádzač VO - 6 vývodový	1	ks	70 512,82	70 513 Sk	13 397 Sk	83 910 Sk
Pancierová trubka 25 mm - na konštr.mosta	8	m	35,24	282 Sk	54 Sk	336 Sk
Chránička - rúra ohybná 160 mm (+ pokládka)	17	m	659,76	11 216 Sk	2 131 Sk	13 347 Sk
Chránička - rúra ohybná 63 mm (+ pokládka)	194	m	121,95	23 659 Sk	4 495 Sk	28 154 Sk
Trubka Copex ohybná (+ pokládka)	222	m	79,27	17 598 Sk	3 344 Sk	20 941 Sk
				3 102 026 Sk	589 385 Sk	3 691 411 Sk
práce:						
Demontáž 1-ramenných výložníkov do 10m	52	ks	320,73	16 678 Sk	3 169 Sk	19 847 Sk
Demontáž 2-ramenných výložníkov do 10m	15	ks	358,54	5 378 Sk	1 022 Sk	6 400 Sk
Demontáž 3-ramenných výložníkov do 10m	2	ks	423,17	846 Sk	161 Sk	1 007 Sk
Demontáž stožiarov do MH = 4 m	30	ks	476,83	14 305 Sk	2 718 Sk	17 023 Sk
Demontáž stožiarov do MH = 6 m	56	ks	476,83	26 702 Sk	5 073 Sk	31 776 Sk
Demontáž stožiarov do MH = 8 m	35	ks	998,78	34 957 Sk	6 642 Sk	41 599 Sk
Demontáž stožiarov do MH = 10 m	34	ks	998,78	33 959 Sk	6 452 Sk	40 411 Sk
Demontáž parkových svietidiel do 4 m	30	ks	230,49	6 915 Sk	1 314 Sk	8 228 Sk
Demontáž pouličných svietidiel do 4 - 6 m	56	ks	243,90	13 659 Sk	2 595 Sk	16 254 Sk
Demontáž pouličných svietidiel do 6 - 8 m	35	ks	295,12	10 329 Sk	1 963 Sk	12 292 Sk
Demontáž pouličných svietidiel do 8 - 10 m	53	ks	346,34	18 356 Sk	3 488 Sk	21 844 Sk
Demontáž zákl.stož. v tráve do 4 m	30	ks	1 024,39	30 732 Sk	5 839 Sk	36 571 Sk
Demontáž zákl.stož. v tráve do 6 m	56	ks	1 280,49	71 707 Sk	13 624 Sk	85 332 Sk
Demontáž zákl.stož. v tráve do 8 m	31	ks	1 920,73	59 543 Sk	11 313 Sk	70 856 Sk
Demontáž zákl.stož. v tráve nad 10 m	32	ks	2 817,07	90 146 Sk	17 128 Sk	107 274 Sk
Demontáž zákl.stož. - betón do 8 m	4	ks	1 985,37	7 941 Sk	1 509 Sk	9 450 Sk
Demontáž zákl.stož. - betón nad 10 m	5	ks	2 913,41	14 567 Sk	2 768 Sk	17 335 Sk
Demontáž liatinových pálic	39	ks	192,68	7 515 Sk	1 428 Sk	8 942 Sk
Vybud.zákl.stož.v nesp.teréne do 4 m	55	ks	1 260,00	69 300 Sk	13 167 Sk	82 467 Sk
Vybud.zákl.stož.v nesp.teréne do 6 m	21	ks	1 434,67	30 128 Sk	5 724 Sk	35 852 Sk
Vybud.zákl.stož.v nesp.teréne do 8 m	64	ks	1 610,67	103 083 Sk	19 586 Sk	122 668 Sk
Vybud.zákl.stož.v spevnen.teréne do 8 m	8	ks	1 505,33	12 043 Sk	2 288 Sk	14 331 Sk
Montáž stožiara 4 m	55	ks	512,20	28 171 Sk	5 352 Sk	33 523 Sk
Montáž stožiara 6 m	21	ks	640,24	13 445 Sk	2 555 Sk	16 000 Sk
Montáž stožiara 8 m	72	ks	768,29	55 317 Sk	10 510 Sk	65 827 Sk
Montáž 1 - ramenného výložníka do 10 m	72	ks	537,80	38 722 Sk	7 357 Sk	46 079 Sk
Montáž parkových svietidiel do 4 - 6 m	55	ks	218,29	12 006 Sk	2 281 Sk	14 287 Sk
Montáž pouličných svietidiel do 4 - 6 m	21	ks	281,71	5 916 Sk	1 124 Sk	7 040 Sk
Montáž pouličných svietidiel do 8 - 10 m	72	ks	320,73	23 093 Sk	4 388 Sk	27 480 Sk
Montáž svorkovnice GURO	148	ks	346,34	51 259 Sk	9 739 Sk	60 998 Sk
Montáž základu pre RVO	1	ks	1 260,00	1 260 Sk	239 Sk	1 499 Sk
Montáž RVO	1	ks	5 040,00	5 040 Sk	958 Sk	5 998 Sk
Pokládka napáj.kábla z TS do RVO	10	m	1 389,05	13 691 Sk	2 601 Sk	16 292 Sk
Zapojenie napáj.kábla v TS a RVO	1	ks	7 326,00	7 326 Sk	1 392 Sk	8 718 Sk
Výkop kynety v zeleni	3 212	m	281,71	904 844 Sk	171 920 Sk	1 076 764 Sk
Výkop kynety v chodníku A + B	696	m	1 024,39	712 976 Sk	135 465 Sk	848 441 Sk
Výkop kynety v ceste A + B	215	m	1 280,49	275 305 Sk	52 308 Sk	327 613 Sk
Montáž vonkajšieho vedenia do 5 x 6	10	m	41,46	415 Sk	79 Sk	493 Sk
Demontáž RVO na Odborárskej	1	ks	2 926,83	2 927 Sk	556 Sk	3 483 Sk
Odpojenie starých napájacích káblov z TS	1	x	1 951,22	1 951 Sk	371 Sk	2 322 Sk
Odpojenie starých vývodov z RVO Istorchem	1	x	1 951,22	1 951 Sk	371 Sk	2 322 Sk
Spracovanie PD	1	x	37 500,00	37 500 Sk	7 125 Sk	44 625 Sk
Geodetické zameranie bodov	154	ks	66,67	10 267 Sk	1 951 Sk	12 217 Sk
Geodetické zameranie trasy	4 123	m	10,67	43 979 Sk	8 356 Sk	52 335 Sk
Správa o odb.prehliadke - revízia	148	x	182,93	27 073 Sk	5 144 Sk	32 217 Sk
				2 953 220 Sk	561 112 Sk	3 514 332 Sk

Predajná cena bez DPH 6 055 246 Sk
DPH 19% 1 150 497 Sk
Predajná cena spolu s DPH 7 205 743 Sk

MIEROVÁ KOLÓNIA MODERNIZÁCIA + REKO

Zemné, montážne a elektroinštalačné práce

por.č.	názov:	jedm.	počet	predajná cena bez DPH	predajná cena s DPH
1	Kyneta v ceste (agregovaná položka)	m	48	63 000 Sk	74 970 Sk
2	Kyneta v zeleni (agregovaná položka)	m	390	112 613 Sk	134 009 Sk
3	Pokládka uzemiňovacej pásoviny	m	440	17 600 Sk	20 944 Sk
4	Montáž základu 8m stožiaru	ks	1	1 510 Sk	1 797 Sk
5	Montáž 8m stožiaru st 2480/76	ks	1	788 Sk	937 Sk
6	Montáž výložníka V1T-76/10/15°	ks	1	551 Sk	656 Sk
7	Montáž základu 4m stožiaru	ks	4	4 725 Sk	5 623 Sk
8	Montáž základu 6 m stožiaru v nespevnenom teréne	ks	10	13 450 Sk	16 006 Sk
9	Montáž 6m stožiaru STK 60/60/3	ks	10	6 563 Sk	7 809 Sk
10	Montáž svorkovnice GURO	ks	11	3 905 Sk	4 647 Sk
11	Demontáž pouličných svietidiel 4 - 6 m	ks	61	14 411 Sk	17 149 Sk
12	Demontáž parkových stožiarov 4 m	ks	11	5 376 Sk	6 398 Sk
13	Demontáž základu parkového stožiaru	ks	4	4 200 Sk	4 998 Sk
14	Montáž pouličných svietidiel 4 - 6 m	ks	60	17 325 Sk	20 617 Sk
15	Zameranie káblovej poruchy	ks	5	5 563 Sk	6 619 Sk
16	Zmršťovacia spojka do 5 x 25 mm	ks	5	4 925 Sk	5 861 Sk
17	Montáž skrinky IPS	ks	1	431 Sk	513 Sk
18	Montáž zvodového káblu od svietidla k IPS - ulička Rožň.	m	6	255 Sk	303 Sk
19	Odpojenie vývodu zo stožiarovej svorkovnice	ks	4	1 420 Sk	1 690 Sk
20	Zaústenie kábla do stožiaru - vývody pre REKO	ks	4	3 750 Sk	4 463 Sk
21	Správa o odbornej prehliadke - revízia častí REKO	x	1	4 750 Sk	5 653 Sk
22	Geodetické zameranie	x	1	6 500 Sk	7 735 Sk

SPOLU: 293 610 Sk 349 396 Sk

Materiál Siemens - dodávka

por.č.	názov:	jedm.	počet	predajná cena bez DPH	predajná cena s DPH
1	Stožiar ST 2480/76	ks	1	7 988 Sk	9 505 Sk
2	Výložník V1T-76/10/15°	ks	1	2 093 Sk	2 490 Sk
3	Stožiar STK 60/60/3	ks	10	66 263 Sk	78 852 Sk
4	Svietidlo SR 100/100 W	ks	1	6 474 Sk	7 704 Sk
5	Svietidlo ST 50/70 W	ks	60	231 851 Sk	275 903 Sk
6	Svorkovnica Guro EKM 2035 1 x E 27	ks	1	1 066 Sk	1 269 Sk
7	Svorkovnica Guro EKM 2072 1 x E 27	ks	10	8 236 Sk	9 801 Sk
8	Kábel CYKY 4B x 10	m	580	44 805 Sk	53 318 Sk
9	Kábel CYKY 3C x 1,5	m	260	2 750 Sk	3 272 Sk
10	Kábel CYKY 4B x 4	m	6	338 Sk	402 Sk
11	Chránička - rúra ohybná 63 mm (+ pokládka)	m	50	6 250 Sk	7 438 Sk
12	Trubka Copex ohybná (+ pokládka)	m	22	1 788 Sk	2 127 Sk
13	Zemniaca pásovina FeZn 30/4	m	440	10 175 Sk	12 108 Sk
14	Zemniaca gufatina FeZn 10	m	11	196 Sk	234 Sk
15	Zemniaca svorka krížová	ks	12	1 260 Sk	1 499 Sk
16	Zemniaca svorka koncová	ks	11	1 155 Sk	1 374 Sk
17	Skrinka IPS	ks	1	2 671 Sk	3 179 Sk
18	Pancierová trubka k IPS 30 mm	m	3	206 Sk	245 Sk
19	ISO svorka - malá	ks	4	640 Sk	762 Sk

SPOLU: 396 203 Sk 471 481 Sk

Celková cena za dielo bez DPH: 689 813 Sk

Celková cena za dielo s DPH: 820 877 Sk

DPH 19% 131 064 Sk

Príloha č. 3

HARMINCOVÁ - SCHN. TRNAVSKÉHO - PREKLÁDKA TV a VO**Trakčné vedenie**

por.č.	názov:	jedn.	počet	predajná cena bez DPH	predajná cena s DPH
1	Montážne práce	ks	1	30 000 Sk	35 700 Sk
2	Demontážne práce	ks	1	18 000 Sk	21 420 Sk
3	Zemné práce	ks	1	24 000 Sk	28 560 Sk
4	Materiálové dodávky	ks	1	205 200 Sk	244 188 Sk
5	Projektové práce	ks	1	21 600 Sk	25 704 Sk
SPOLU:				298 800 Sk	355 572 Sk

Verejné osvetlenie

por.č.	názov:	jedn.	počet	predajná cena bez DPH	predajná cena s DPH
1	Demontážne práce	ks	1	25 200 Sk	29 988 Sk
2	Montážne práce + zemné	ks	1	98 400 Sk	117 096 Sk
3	Materiálové dodávky	ks	1	16 800 Sk	19 992 Sk
4	Projektové práce	ks	1	9 600 Sk	11 424 Sk
SPOLU:				150 000 Sk	178 500 Sk

Celková cena za dielo bez DPH: 448 800 Sk
Celková cena za dielo s DPH: 534 072 Sk
DPH 19% 85 272 Sk

PKO - OPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

por.č.		množ.	m. j.	Predajná cena bez DPH	19% DPH	Predajná cena s DPH
1	materiál					
2	Svietidlo ST 50/70W	9	ks	29 654 Sk	5 634 Sk	35 288 Sk
3	Stožiar STK 60/60/3	9	ks	57 481 Sk	10 921 Sk	68 402 Sk
4	Svorkovnica GURO	10	ks	8 292 Sk	1 576 Sk	9 868 Sk
5	Kábel CYKY 4Bx6mm	480	m	20 328 Sk	3 862 Sk	24 190 Sk
6	Kábel CYKY 3Cx1,5	78	m	846 Sk	161 Sk	1 006 Sk
7	Kábel CYKY 5C x 1,5	120	m	3 614 Sk	687 Sk	4 301 Sk
8	Zemn.gufatina FeZn 10	250	m	12 048 Sk	2 289 Sk	14 337 Sk
9	Zemniaca svorka krížová	10	ks	422 Sk	80 Sk	502 Sk
10	Zemniaca svorka koncová	10	ks	446 Sk	85 Sk	530 Sk
11	HDO	1	ks	2 892 Sk	549 Sk	3 441 Sk
12	Tlačítko	1	ks	1 807 Sk	343 Sk	2 151 Sk
13	Štýkač 10A	2	ks	6 260 Sk	1 189 Sk	7 450 Sk
14	Istič 10A	3	ks	1 627 Sk	309 Sk	1 936 Sk
15	Istič20A	1	ks	1 145 Sk	217 Sk	1 362 Sk
16	Vodiče	10	m	114 Sk	22 Sk	135 Sk
17	Radova svorka	21	ks	731 Sk	139 Sk	870 Sk
18	PVC Žlab	20	m	2 145 Sk	407 Sk	2 552 Sk
19	Spojovací materiál	1	x	417 Sk	79 Sk	496 Sk
20	Trubka Copex	9	m	705 Sk	134 Sk	839 Sk
21	Káblková spojka	2	x	2 125 Sk	404 Sk	2 529 Sk
22	Kábel CYKY 4Bx10	8	m	890 Sk	169 Sk	1 059 Sk
23	pancierová trubka	5	m	425 Sk	81 Sk	506 Sk
	mezisúčtet:			154 412 Sk	29 338 Sk	183 750 Sk
por.č.	práce:					
1	Montáž základu	10	x	12 964 Sk	2 463 Sk	15 427 Sk
2	Montáž svietidla	13	x	3 869 Sk	735 Sk	4 604 Sk
3	Montáž stožiara	10	x	6 325 Sk	1 202 Sk	7 527 Sk
4	Montáž svorkovnice	9	x	3 080 Sk	585 Sk	3 665 Sk
5	Uzemnenie stožiara	9	x	347 Sk	66 Sk	413 Sk
6	Výkop kynety AB	52	m	65 783 Sk	12 499 Sk	78 282 Sk
7	Výkop kynety zeleň	215	m	59 837 Sk	11 369 Sk	71 206 Sk
8	Montáž komponentov v rozvodni	1	x	5 904 Sk	1 122 Sk	7 025 Sk
9	Pokládka uzemnenia	250	m	9 639 Sk	1 831 Sk	11 470 Sk
10	pokládka káblov v kolektore	300	m	28 193 Sk	5 357 Sk	33 549 Sk
11	Prechody cez steny - vývody káblov	3	x	2 892 Sk	549 Sk	3 441 Sk
12	geodetické zameranie	1	x	3 012 Sk	572 Sk	3 584 Sk
13	geodetické zameranie pozície stožiarov	9	ks	542 Sk	103 Sk	645 Sk
14	vyhotovenie revízie	2	x	10 976 Sk	2 085 Sk	13 061 Sk
15	vyhotovenie projektu	1	x	8 434 Sk	1 602 Sk	10 036 Sk
16	Pripojenie elktrovýzbroje	5	x	1 775 Sk	337 Sk	2 112 Sk
17	Demontáž svietidla	4	x	1 000 Sk	190 Sk	1 190 Sk
18	Demontáž výložníka	1	x	303 Sk	57 Sk	360 Sk
19	Uzemnenie stožiara	1	x	2 000 Sk	380 Sk	2 380 Sk
20	Montáž pancierovej trubky	5	x	219 Sk	42 Sk	260 Sk
21	Projekt + revízna správa	1	ks	7 375 Sk	1 401 Sk	8 776 Sk
	medzisúčtet:			234 466 Sk	44 549 Sk	279 015 Sk
spolu celkom:				388 878 Sk	73 887 Sk	462 765 Sk

Celková cena za dielo bez DPH: 543 290 Sk
 Celková cena za dielo s DPH: 646 515 Sk
 DPH 19% 103 225 Sk