

**Dodatok č.4
k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 4**“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, zastúpený: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora poverená na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 4, 00 603 481
IČO: 2020372596
DIČ: SK2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

MATEP, spol. s r.o.

so sídlom: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČ DPH: SK2020332215
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 923/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524, SWIFT:GIGASKBX
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spoločne ďalej tiež ako „**zmluvné strany**“)

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

**Článok I
Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2. Z dôvodu vzniku nutnosti vykonania menej a navyš prác z technických dôvodov a okolností ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať, uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 pís. c zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento Dodatok č. 4 k Zmluve.

Článok II
Predmet Dodatku č. 4

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že časť bodu 2.1. Článku II Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonanú 1. časť Diela cenu vo výške **379 077,75** (slovom: tristosedemdesiatdeväťtisícšesťdesiatšesť eur a sedemdesiatpäť centov) eur bez DPH, čo predstavuje sumu **454 893,30** (slovom: štyristopäťdesiatštyriosemstodeväťdesiattri eur a tridsať centov) eur s DPH. Cena z 1. časti Diela sa skladá z nasledovných položiek:

Por.č.	Stavebný objekt	Cena celkom v EURO bez DPH / cena celkom v EURO s DPH
	SO 01 Príprava územia	52 608,73 / 63 130,48 €
	SO 03 Spevnené plochy	37 807,21 / 45 368,65 €
	SO 04 Sadové úpravy	64 421,16 / 77 305,39 €
	SO 05 Mobiliár	8 281,89 / 9 938,28 €
	SO 06 Elektroinštalácie a osvetlenie	52 746,82 / 63 296,18 €
	SO 07 Zdravotechnika	21 060,48 / 25 272,58 €
	Vodovodná prípojka pre závlahu	24 668,40 / 29 602,08 €
	Oplotenie, stráženie staveniska	43 290,00 / 51 948,00 €
	Naviac práce	74 193,06 / 89 031,67 €
	SPOLU	379 077,75 / 454 893,30 €

2.2. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dva (2) podpísané rovnopisy.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je:
Príloha 1. - Komentár a cena k menej a navyše prácam
- 3.4. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V BRATISLAVE, dňa 23.07.2023

Objednávateľ:





Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora



Zhotoviteľ:



Ing. Ľuboš Rummel
konateľ 



Komentár a cena k naviac a menej prácam

Označenie dokumentu	Zmluva o dielo zo dňa 18.8.2021
Zákazka	Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu
Zhotoviteľ	Matep, spol. s r.o., so sídlom Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
Cena za naviac a menej práce bez DPH	+ 74 193,06 eur
Cena za naviac a menej práce s DPH	+ 89 031,67 eur
Dátum	9.8.2022

Vyjadrenie účastníkov zákazky

Zhotoviteľ:

1. Vodovodná prípojka:
2. Počas realizácie zákazky, sa zúčastnené strany dohodli na zmene trasy a technológii realizácie vodovodu z dôvodu nerealizovania druhej etapy zákazky a znemožnenia výkopových prác cez areál oddychového a stravovacieho zariadenia Tyršák a taktiež z dôvodu možného poškodenia vzrastlých stromov. Trasa vodovodu bola zvolená popod pieskovisko na Tyršáku technológiou riadeného pretláčania. Pretlak bol realizovaný 6x zo štartovacej jamy, avšak vždy narazil na pevnú prekážku. Zmluvné strany sa dohodli na otvorení Klokočovej cesty v dĺžke 26 m s dvoma koncovými jamami, kde sa vodovodná prípojka vložila do ryhy. Ryha sa kopala v kamennom násype, ktorý znemožnil riadený pretlak v tomto úseku. Zmluvné strany sa dohodli, že úsek rozkopanej ulice dá do pôvodného stavu

Naviac práce – vodovodná prípojka:

Búracie práce, uvedenie do pôvodného stavu Klokočovej ulice (pol. 57, 58, 101, 102, 103, 105, 108, 109).

3. Spojovací chodník, oddelenie 1. od 2. etapy výstavby:

Počas realizácie zákazky, objednávateľ s projektantkou vyslovil požiadavku na dobudovanie spojovacieho chodníka medzi realizovaným chodníkom a starým chodníkom v Sade Janka Kráľa. Zrealizovaný má byť zo zámkovej dlažby Klasiko formátu 20/10 v šírke 1500 mm s parkovými obrubníkmi hr. 50 mm.

Oddelenie prvej a druhej etapy výstavby bolo dohodnuté zarezaním parkoviska v dĺžke 55m, osadenie obrubníkov hr. 10 cm a doasfaltovaním k parkovisku.

Naviac práce – spojovací chodník, oddelenie 1 a 2. etapy výstavby:

Realizácia chodníka a obrubníkov lemujúcich spojnicu prvej a druhej etapy výstavby (pol. 104, 106, 107, 110 až 116)

4. Búranie asfaltových spevnených plôch

Zhotoviteľ 26.5. informoval objednávateľa o asfaltových plochách, ktoré sa nachádzali pod jestvujúcimi plochami, medzi ktorými bolo kamenivo, prípadne zemina. Spevnené plochy, ktoré sa nachádzali pod jestvujúcimi spevnenými plochami výškovo zasahovali do terénnych úprav. Z uvedeného dôvodu bolo dohodnuté oboma stranami, že plochy sa musia vybúrať a stavebný odpad odvieť. Taktiež uvažovaná hrúbka asfaltových plôch nezodpovedala skutočnosti, v skutočnosti boli spevnené plochy vo väčšej hrúbke.

Naviac práce – búranie asfaltových spevnených plôch:

Búracie práce, odvoz a likvidácia sutí (pol. 35).

5. Zámena svietidiel, prechod prírodných káblov cez protipovodňový múr:

Dňa 30.5.2022 objednávateľ vzniesol požiadavku na zmenu výrobcu svietidiel. Zhotoviteľ 1.6.2022 elektronicky poslal cenovú ponuku zámény svietidiel, ktorú objednávateľ schválil. V zmysle vyjadrenia Povodia Dunaja prírodné káble musia byť utesnené systémovou upchávkou z oboch strán protipovodňového múra. Pre utesnenie bola technicky vhodná upchávka Master Ring, ktorú zhotoviteľ po dohode oboch strán objednal.

Naviac práce – zámena svietidiel, prechod prírodných káblov:

Zámena svietidiel, upchávky (pol. 5,7,11,12,13,15,17,23,117).

Nerealizované práce:

Nerealizovali sa výkopové práce na vodovodnej prípojke, ktoré boli nahradené riadeným pretlakom (pol. 1)

Pri búracích prácach nebolo vyvezené predpokladané množstvo betónov. (pol. 31,32,33,34)

Dodávky pôvodných svietidiel neboli zrealizované, tri zemné svietidlá sa dali repasovať, nebolo ich potrebné dodávať. (pol. 5,7,11,12,13,15,17,23,36,37)

Objednávateľ:

Objednávateľ odsúhlasil navyše a nerealizované práce a odkontroloval rozpočty predložené zhotoviteľom. Objednávateľ požiadal o realizáciu prác navyše z dôvodu zmeny skutkového stavu od času prípravy projektovej dokumentácie a vydania právoplatného stavebného povolenie a taktiež z dôvodu zdĺhavého procesu zo strany okresného úradu ŽP na vydanie povolenie na prechod protipovodňového múru a splnenia podmienok SVHP.

Zmeny v projekte boli zapríčinené aj odmietnutím realizácie 2.etapy, na ktorú si mesto neuplatnilo opciiu a to z dôvodov navýšenia ceny stavebných materiálov a z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta čo malo za príčinu úpravu PD.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmu

JKSO

Názov objektu

Naviac a menej práce

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 751,88	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 926,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	72,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	37 905,75				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	17 537,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		74 193,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	74 193,06
24	DPH 20,00 % z 74 193,06	14 838,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	89 031,67

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt: Naviac a menej práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO.01 Náklady za SO.01 43 603,23

HSV Práce a dodávky HSV 43 603,23

1 Zemné práce 28 301,81

101	113107143.S	Búranie asfaltovej komunikácie - cesta k starému mostu	m2	32,000	14,80	473,60
10	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 433,490	1,83	2 623,29
102	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	33,800	46,30	1 564,94
103	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,800	8,07	272,77
1	130201001.Sr	Výkop rýh a jám v hornine 3	m3	-90,720	16,38	-1 485,99
57	Ma57	Pretlak technológiou mikrotunelovaním pod protipovodňový múr, výkop štartovacej a koncovej jamy, ref. chránička O100, zatiahnutie kábla a pásoviny	m	139,000	128,40	17 847,60
58	Ma58	Pretlak technológiou mikrotunelovaním pod protipovodňový múr, výkop štartovacej a koncovej jamy, ref. chránička O100, zatiahnutie kábla a pásoviny	m	139,000	50,40	7 005,60

5 Komunikácie 2 600,95

104	564750211.S1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-32 hr.150mm,vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý materiál z búr.prác	m2	52,000	3,64	189,28
105	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	32,000	14,07	450,24
106	596811343.S	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva frakcie 4/8 mm	m2	37,500	19,30	723,75
##	592460014400.S	Betónová dlažba systémová sivá 20x10x6cm	m2	38,630	5,78	223,28
108	711611101.S	Asfaltová penetrácia	m2	32,000	2,25	72,00
109	576751111.S	Asfaltovanie cesty hr. 60 mm	m2	32,000	29,45	942,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 700,47

110	916561111	Osadenie obrubníka betón.	m	55,000	9,80	539,00
##	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x80x260 mm, sivý	ks	56,000	4,46	249,76
112	916561112	Osadenie obrubníka betón.	m	53,000	9,80	519,40
##	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý	ks	54,000	2,53	136,62
114	918101111	Lôžko z betónu pod obrubníky	m3	6,500	118,00	767,00
115	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž komunikácie asfaltovej a obrubníka do šírky 50 mm	m	55,000	12,40	682,00
116	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	114,000	19,80	2 257,20
117	931998112.S	Utesnenie prestupov cez protihlukovú stenu	ks	2,000	694,00	1 388,00
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-46,356	3,74	-173,37
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km / UVAŽOVANÉ DO 10 KM, DODÁVATEĽ NACENÍ PODĽA SVOJICH MOŽNOSTÍ/	t	-417,204	0,36	-150,19

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	-46,356	2,68	-124,23
34	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-463,993	8,33	-3 865,06
35	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	417,637	25,08	10 474,34

SO.06

Náklady za SO.06

30 589,83

M

Práce a dodávky M

30 589,83

5	Da05	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-4,000	162,80	-651,20
5	Da05x	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie Lightech	ks	4,000	511,12	2 044,48
7	Da07	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-48,000	162,80	-7 814,40
7	Da07x	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	48,000	511,12	24 533,76
11	Ma11	Ref. svetidlo typu L1 podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-5,000	252,65	-1 263,25
11	Ma11x	Ref. svetidlo typu L1 podľa špecifikácie zariadení Lightech	ks	5,000	1 110,20	5 551,00
12	Ma12	Ref. svetidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-3,000	21,84	-65,52
13	Ma13	Ref. svetidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-3,000	214,72	-644,16
15	Ma15	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-8,000	162,80	-1 302,40
15	Ma15x	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení Lightech	ks	8,000	511,12	4 088,96
17	Ma17	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	-6,000	162,80	-976,80
17	Ma17x	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení Lightech	ks	6,000	511,12	3 066,72
23	Ma23	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápateľný výšky 4m, vrchný priemer O60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey.	ks	-8,000	182,32	-1 458,56
23	Ma23x	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápateľný výšky 4m, vrchný priemer O60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey - zliatina hliníka	ks	8,000	732,40	5 859,20
36	Ma36	Betónový základ pre zemné svetidlo. Výkop / úprava exist. betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie kruhového tvaru v súlade s tvarom svetidla, osadenie svetidla do	ks	-3,000	81,60	-244,80
37	Ma37	Betónový základ pre zemné svetidlo. Výkop / úprava exist. betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie kruhového tvaru v súlade s tvarom svetidla, osadenie svetidla do	ks	-3,000	44,40	-133,20

Celkom

74 193,06