

**Dodatok č. 1 MAGSP2300032
k Zmluve o dielo č. MAGSP2200035 zo dňa 29.06.2022**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe výsledku verejného
obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

názov:

sídlo:

IČO:

zastúpené:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

00 603 481

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe
Podpisového poriadku platného a účinného ku dňu podpisu tohto
Dodatku

bankové spojenie:

IBAN:

DIČ:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Československá obchodná banka, a.s.

SK 23 7500 0000 0000 2582 7143

2020372596

a

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastúpený :

zapísaný:

Yunex, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

53 684 141

2121480361

Ing. Marián Šajti, konateľ

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vo vl. č. 151989/B,
odd. Sro

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej
banky

SK87 1111 0000 0016 5934 0008

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Dňa 29.06.2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGSP2200035, predmetom ktorej je Rekonštrukcia osvetlenia na Námestí Slobody (ďalej len „**Dielo**“) (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas plnenia Zmluvy **Objednávateľ** identifikoval navyše práce, potreba ktorých vyplynula počas realizácie Diela.
3. Tento **Dodatok** uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a podľa Článku XVI ods. 1 Zmluvy.

Článok 1

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VI Zmluvy sa znenie ods. 1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„1. Cena za zhotovenie Diela (ďalej len „**Cena**“ v príslušnom gramatickom tvare) je stanovená na základe kalkulácie vypracovanej **Zhotoviteľom**, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, takto:

Cena v EUR bez DPH: 826 698,99

Sadzba DPH v percentách: 20

Sadzba DPH v EUR 165 339,80

Cena v EUR s DPH: 992 038,79

/ slovom deväťstodeväťdesiatdväťtisícdeväťdesiatosem eur a sedemdesiatdeväť centov /.“

2. Doterajšia Príloha č. 2 Zmluvy – Kalkulácia ceny Diela sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Zmluvy – Kalkulácia ceny Diela, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.


Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmena Zmluvy v zmysle tohto Dodatku sa vykonáva v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("ZVO").
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po dva (2) rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je nasledovná príloha:
a) Príloha č. 1 – Kalkulácia ceny Diela, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy

V Bratislave, dňa 09. 08. 2023


Za Objednávateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvílová

1. námestníčka primátora



V Bratislave, dňa 28-07-2023

Za Zhotoviteľa:

Yunex, s.r.o.



Ing. Marián Sajti

konateľ

Príloha: Výkaz výmer v znení Dodatku č. 1 k Zmluve
 Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA NÁMESTÍ SLOBODY V BRATISLAVE
 Objekt: VO a NN rozvody

| P.Č. | Skrátený popis | Výmera nová | MJ | Cena jednotková | Cena celkom nová | Poznámka |
|----------------------------|--|-------------|-----|-----------------|------------------|--|
| 01 Zemné práce | | | | | | |
| 0103 | Sondy/výkopy pri verifikácii jestv. trás, cca 1500x600, hl.1500, zához, zhutnenie | 16 | ks | 105,19 € | 1 683,04 € | |
| 0104 | Rozbúranie stožiarového základu, odvoz sutiny, zához jamy, zhutnenie | 76 | ks | 245,81 € | 18 681,56 € | |
| 0105 | Výkop a zásyp ryhy 35x35cm (š x h) v spevnenej plochu / betóne vrátane zarezania, rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev | 441 | m | 169,35 € | 74 683,35 € | VO |
| 0106 | Výkop a zásyp ryhy 35x35cm (š x h) v spevnenej plochu / betóne vrátane zarezania, rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev | 26,5 | m | 169,35 € | 4 487,78 € | NN |
| 0107 | Výkop a zásyp ryhy 50x35cm (š x h) v spevnenej plochu / betóne vrátane zarezania, rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev | 39,5 | m | 190,84 € | 7 538,18 € | VO |
| 0108 | Výkop a zásyp ryhy 50x35cm (š x h) v spevnenej plochu / betóne vrátane zarezania, rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev | 106 | m | 190,84 € | 20 229,04 € | VO a NN |
| 0109 | Výkop a zásyp ryhy 60x35cm (š x h) v spevnenej plochu / betóne vrátane zarezania, rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev | 64,5 | m | 205,18 € | 13 234,11 € | VO a NN |
| 0110 | Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v zeleni so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia | 1345 | m | 28,26 € | 38 009,70 € | VO |
| 0111 | Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v zeleni so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia | 232 | m | 28,26 € | 6 556,32 € | NN |
| 0112 | Výkop a zásyp ryhy 50x80cm (š x h) v zeleni so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia | 494 | m | 33,89 € | 16 741,66 € | VO a NN |
| 0113 | Vŕtanie prestupu v betóne pre prestup chráničky d110mm, stena šírky do 250mm | 108 | ks | 29,41 € | 3 176,28 € | VO |
| 0114 | Vŕtanie prestupu v betóne pre prestup chráničky d110mm, stena šírky do 250mm | 71 | ks | 29,72 € | 2 110,12 € | NN |
| 0115 | Výkop stožiarovej jamy (ručne) | 65,28 | m3 | 90,04 € | 5 877,81 € | |
| 0116 | Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m - prírubový vrátane základového roštu ZR-1-5-S | 85 | ks | 256,71 € | 21 820,35 € | |
| 0117 | Konečná úprava okolo stožiara vrátane zatrávnenia | 85 | ks | 13,39 € | 1 138,15 € | |
| 0118 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 2 359,67 € | 14 158,05 € | |
| 0199 | Podružný materiál | 3 | % | 2 359,67 € | 7 079,02 € | |
| Spolu: | | | | | 257 204,52 € | bez DPH |
| 02 Demontážne práce | | | | | | |
| 0201 | Demontáž káblových rozvodov v rozsahu manipulácie pri odpojovacích a búracích prácach | 1 | kpl | 244,45 € | 244,45 € | VO |
| 0202 | Demontáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice | 456 | m | 0,23 € | 104,88 € | |
| 0203 | Demontáž rozvádzača - RVO (demontáž starého RVO, odbúranie základu, demontáž, odpojenie káblov) | 1 | ks | 214,82 € | 214,82 € | |
| 0204 | Demontáž - pripojenie uzemnenia | 77 | ks | 5,20 € | 400,40 € | |
| 0205 | Demontáž svorkovnice stožiarovej, demontáž vodičov prierezu do 4x35mm, odpojenie vývodu pre svetidlo | 76 | ks | 20,87 € | 1 586,12 € | |
| 0206 | Odpojenie vedenia v stožiarovej svorkovnici | 152 | ks | 9,17 € | 1 393,84 € | |
| 0207 | Demontáž stožiara do výšky 6m - atyp | 76 | ks | 91,83 € | 6 979,08 € | vrátane likvidácie |
| 0208 | Demontáž parkového svetidla do výšky 6m | 76 | ks | 15,04 € | 1 143,04 € | odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu |
| 0299 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 120,67 € | 603,33 € | |
| Spolu: | | | | | 12 669,96 € | bez DPH |
| 03 Montážne práce | | | | | | |
| 0301 | Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice | 828 | m | 0,56 € | 463,68 € | |
| 0302 | Montáž - kábel CYKY-O 2x1,5 - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice/radiaceho modulu | 828 | m | 0,50 € | 414,00 € | |
| 0304 | Montáž - kábel CYKY-J 4x10 voľne | 3407 | m | 1,04 € | 3 543,28 € | VO |
| 0305 | Montáž - kábel CYKY-J 5x4 voľne | 154 | m | 0,82 € | 126,28 € | PILOMATY |
| 0306 | Montáž - kábel CYKY-J 5x6 voľne | 171 | m | 0,98 € | 167,58 € | ČERP. |
| 0307 | Montáž - kábel NAYY-J 4x25 voľne | 1040 | m | 2,31 € | 2 402,40 € | R3, R4, R5 |
| 0308 | Montáž - kábel NAYY-J 4x35 voľne | 1161 | m | 2,51 € | 2 914,11 € | RZ1-8 |
| 0309 | Montáž - kábel NAYY-J 4x70 voľne | 166 | m | 3,35 € | 556,10 € | R1 (objekt BISTRO) |
| 0310 | Montáž - kábel NAYY-J 4x120 voľne | 277 | m | 3,93 € | 1 088,61 € | RZ9 |
| 0311 | Montáž - kábel NAYY-J 4x240 voľne | 469 | m | 7,51 € | 3 522,19 € | predpokladaná prípojka |

| | | | | | | |
|------|---|------|-----|------------|-------------|------------|
| 0312 | Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm | 601 | m | 1,72 € | 1 033,72 € | VO |
| 0313 | Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm | 1961 | m | 1,72 € | 3 372,92 € | NN |
| 0314 | Pokládka chráničky ohybnej z HDPE, d=110mm | 715 | m | 2,30 € | 1 644,50 € | VO |
| 0315 | Pokládka chráničky ohybnej z HDPE, d=110mm | 1249 | m | 2,30 € | 2 872,70 € | NN |
| 0316 | Pokládka HDPE multirúry | 2077 | m | 2,68 € | 5 566,36 € | DATA |
| 0317 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | 3407 | m | 0,40 € | 1 362,80 € | VO |
| 0318 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | 725 | m | 0,40 € | 290,00 € | NN |
| 0319 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg | 2367 | m | 1,35 € | 3 195,45 € | NN |
| 0320 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | 277 | m | 2,39 € | 662,03 € | NN |
| 0321 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg | 769 | m | 3,77 € | 2 899,13 € | NN |
| 0322 | Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie | 2509 | m | 2,36 € | 5 921,24 € | VO |
| 0323 | Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie | 177 | m | 2,36 € | 417,72 € | NN |
| 0324 | Montáž - gufatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch | 129 | m | 1,70 € | 219,30 € | VO |
| 0325 | Montáž - gufatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch | 21 | m | 1,70 € | 35,70 € | NN |
| 0326 | Pripojenie uzemnenia | 86 | ks | 9,97 € | 857,42 € | VO |
| 0327 | Pripojenie uzemnenia | 15 | ks | 9,97 € | 149,55 € | NN |
| 0328 | Pokládka výstražnej fólie | 2509 | m | 0,65 € | 1 630,85 € | VO |
| 0329 | Pokládka výstražnej fólie | 177 | m | 0,65 € | 115,05 € | NN |
| 0330 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice | 85 | ks | 21,92 € | 1 863,20 € | VO |
| 0331 | Montáž stožiara do výšky 6m – prírubový | 85 | ks | 66,60 € | 5 661,00 € | VO |
| 0332 | Kompletizácia svetidla, predmontáž | 138 | ks | 6,80 € | 938,40 € | VO |
| 0333 | Montáž svetidla do výšky 6m | 138 | ks | 23,36 € | 3 223,68 € | VO |
| 0334 | Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania | 40 | hod | 23,23 € | 929,20 € | NN |
| 0335 | Montáž rozvádzača – RVO(montáž RVO, zhotovenie základu, montáž, pripojenie káblov) | 1 | ks | 203,71 € | 203,71 € | VO |
| 0336 | Príprava pre pripojenie zásuvkového rozvádzača RZ1-8(osadenie betónovej tvárnice, pribetónovanie, zaistenie chráničky, uloženie voľnej rezervy káblu pre pripojenie rozvádzača) | 8 | ks | 486,42 € | 3 891,36 € | NN |
| 0337 | Príprava pre pripojenie zásuvkového rozvádzača RZ9(osadenie betónovej tvárnice, pribetónovanie, zaistenie chráničky, uloženie voľnej rezervy káblu pre pripojenie rozvádzača) | 1 | ks | 486,42 € | 486,42 € | NN |
| 0338 | Príprava pre pripojenie rozvádzača R1-5 | 5 | ks | 486,42 € | 2 432,10 € | NN |
| 0339 | Príprava pre predpokladanú prípoju | 1 | ks | 486,42 € | 486,42 € | NN |
| 0340 | Príprava pre pripojenie pilomatu | 2 | ks | 486,42 € | 972,84 € | NN |
| 0341 | Montáž systému riadenia osvetlenia (riadiaca jedn., vysielateľ, modulátor, zosilovač, prijímač) | 1 | kpl | 2 777,78 € | 2 777,78 € | VO |
| 0342 | Nastavenie systému riadenia, sprevádzkovanie | 1 | kpl | 493,83 € | 493,83 € | VO |
| 0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 718,05 € | 3 590,23 € | NN |
| | | | | Spolu: | 75 394,84 € | bez DPH |
| 04 | Materiál | | | | | |
| 0401 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 828 | m | 1,02 € | 844,56 € | VO |
| 0402 | Kábel CYKY-O 2x1,5 | 828 | m | 0,75 € | 621,00 € | VO |
| 0404 | Kábel CYKY-J 4x10 | 3407 | m | 8,29 € | 28 244,03 € | VO |
| 0405 | Kábel CYKY-J 5x4 | 154 | m | 4,62 € | 711,48 € | PILOMATY |
| 0406 | Kábel CYKY-J 5x6 | 171 | m | 6,25 € | 1 068,75 € | ČERP. |
| 0407 | Kábel NAYY-J 4x25 | 1040 | m | 4,42 € | 4 596,80 € | R3, R4, R5 |
| 0408 | Kábel NAYY-J 4x35 | 1161 | m | 5,76 € | 6 687,36 € | RZ1-8 |
| 0409 | Kábel NAYY-J 4x70 | 166 | m | 10,09 € | 1 674,94 € | NN |
| 0410 | Kábel NAYY-J 4x120 | 277 | m | 17,24 € | 4 775,48 € | NN |
| 0411 | Kábel NAYY-J 4x240 | 799 | m | 34,75 € | 27 765,25 € | NN |
| 0412 | Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov | 2367 | kg | 4,12 € | 9 752,04 € | VO |
| 0413 | Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov | 167 | kg | 4,12 € | 688,04 € | NN |
| 0414 | Uzemňovacia gufatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch | 81 | kg | 3,77 € | 305,37 € | VO |
| 0415 | Uzemňovacia gufatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch | 14 | kg | 3,77 € | 52,78 € | NN |
| 0416 | Chránička ohybná HDPE d=63mm | 251 | m | 1,61 € | 404,11 € | VO |
| 0417 | Chránička ohybná HDPE d=63mm | 1961 | m | 1,61 € | 3 157,21 € | NN |
| 0418 | Chránička ohybná HDPE d=110mm | 715 | m | 2,97 € | 2 123,55 € | VO |
| 0419 | Chránička ohybná HDPE d=110mm | 1379 | m | 2,97 € | 4 095,63 € | NN |
| 0420 | Multirúra DB 7x7/4mm | 1150 | m | 5,93 € | 6 819,50 € | DATA |

VV-nový

| | | | | | | |
|------|---|------|-----|---------------|---------------------|---------|
| 0420 | Multirúra DB 2x7/4mm | 927 | m | 1,86 € | 1 724,22 € | DATA |
| 0421 | Výstražná fólia blesk | 2509 | m | 0,18 € | 451,62 € | VO |
| 0422 | Výstražná fólia blesk | 177 | m | 0,18 € | 31,86 € | NN |
| 0423 | Stožiarová svorkovnica 3 POI | 85 | ks | 49,12 € | 4 175,20 € | |
| 0424 | Stožiar oceľový rúrový typ ST 060/114P-52XX-Z+RAL alebo ekvivalent | 85 | ks | 925,30 € | 78 650,50 € | |
| 0425 | Svetidlo LED parkové typ Tumbler, 2700K, 24LED, 40W, TIIII, DALI, vrátane montážnej príruby alebo ekvivalent | 150 | ks | 911,73 € | 136 759,50 € | |
| 0426 | Rozvádzač verejného osvetlenia – RVO pilierový, samostatne stojaci | 1 | ks | 3 827,17 € | 3 827,17 € | |
| 0427 | Dodávka riadiaceho systému osvetlenia - individuálne stmievanie svetelných bodov (riadiaca jedn., vysielateľ, modulátor, zosilovač, prijímač) | 1 | kpl | 25 500,00 € | 25 500,00 € | |
| 0499 | Podružný materiál | 3 | % | 3 555,08 € | 10 665,24 € | |
| | | | | Spolu: | 366 173,19 € | bez DPH |

05 Iné práce

| | | | | | | |
|------|---|----|-----|---------------|---------------------|--|
| 0501 | Prenosné dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska | 1 | kpl | 1 813,59 € | 1 813,59 € | |
| 0502 | Dokumentácia stavby | 1 | kpl | 4 938,28 € | 4 938,28 € | |
| 0503 | Predrealizačné vytyčenie inžinierskych sietí | 1 | kpl | 1 234,57 € | 1 234,57 € | |
| 0504 | Prieskum, identifikácia rozvodov VO – meracie vozidlo | 10 | hod | 80,25 € | 802,50 € | |
| 0505 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl | 19 753,09 € | 19 753,09 € | |
| 0506 | Montážna plošina do 10 m | 85 | hod | 37,04 € | 3 148,40 € | |
| 0507 | Odvosť a likvidácia odpadu | 1 | kpl | 45 516,05 € | 45 516,05 € | |
| 0508 | Doprava zariadení a materiálu | 1 | kpl | 1 234,57 € | 1 234,57 € | |
| 0509 | Skúšobné a nastavenie riadiaceho systému vrátane programovania svetelných scén | 1 | kpl | 3 086,42 € | 3 086,42 € | |
| 0510 | Funkčné skúšky zariadení a inštalácie | 1 | kpl | 656,80 € | 656,80 € | |
| 0511 | Východisková revízia | 1 | kpl | 9 314,82 € | 9 314,82 € | |
| 0512 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl | 4 537,04 € | 4 537,04 € | |
| 0513 | Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení a dátových chráničiek | 1 | kpl | 5 167,91 € | 5 167,91 € | |
| 0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 1 012,04 € | 5 060,20 € | |
| | | | | Spolu: | 106 264,24 € | |

06 Nové položky

| | | | | | | |
|------|---|-------|-----|---------------|-------------------|--|
| 0601 | pretlačanie pre chráničku HDPE 63 | 6 | m | 61,5 | 369,00 € | |
| 0602 | optický kábel LSZH G657A1 4xSM | 300 | m | 0,73 | 219,00 € | |
| 0603 | zatiahnutie optického kábla | 300 | m | 1,01 | 303,00 € | |
| 0604 | spájanie optického kábla zväzkaním | 6 | súb | 20,82 | 124,92 € | |
| 0605 | drobný inštalčný materiál a montáž | 1 | súb | 123 | 123,00 € | |
| 0606 | Meranie optickej trasy | 4 | m | 18,45 | 73,80 € | |
| 0607 | Optický patch panel 16 x 16 2400AFC (vybavený pre 12 vlákno | 1 | ks | 241,21 | 241,21 € | |
| 0608 | Stožiarový rozvádzač ON-1EN-15-15-07-01-01-01 s podstavcom | 1 | ks | 1629,75 | 1 629,75 € | |
| 0609 | Kábel CYKY-J 5x1,5 voľne | 400 | m | 0,78 | 312,00 € | |
| 0610 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | 400 | m | 1,6 | 640,00 € | |
| 0611 | spojka kábová 1kV NAYY-J 4x240 | 2 | ks | 59,29 | 118,58 € | |
| 0612 | spojka kábová SLV-SV 4x12-240 so skrutkovými spojovacími | 2 | ks | 140,22 | 280,44 € | |
| 0613 | spojka kábová 1kV CYKY-J 5x1,5 | 1 | ks | 18,09 | 18,09 € | |
| 0614 | spojka kábová SLV-CU 5x1,5 s lisovacími spojovacími | 1 | ks | 7,75 | 7,75 € | |
| 0615 | CYKY-J 5x1,5 šetrné vytiahnutie kábla z jestvujúcej chráničky | 50 | m | 1,16 | 58,00 € | |
| 0616 | NAYY-J 4x240 šetrné vytiahnutie kábla z jestvujúcej chráničky | 50 | m | 11,23 | 561,50 € | |
| 0618 | Prefabrikovaný límec stožiara + montáž | 85 | ks | 109,52 | 9 309,20 € | |
| 0619 | úprava uloženia základu stožiara pre potrebu svahovania | 4 | ks | 424,5 | 1 698,00 € | |
| 0620 | Zatrávenie | -1925 | m2 | 2,00 € | -3 850,00 € | |
| 0621 | astalfovanie | -59 | m | 55,00 € | -3 245,00 € | |
| | | | | Spolu: | 8 992,24 € | |

Rekapitulácia

| | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|--------------|---------|
| 01 | Zemné práce | | | | 257 204,52 € | bez DPH |
| 02 | Demontážne práce | | | | 12 669,96 € | bez DPH |
| 03 | Montážne práce | | | | 75 394,84 € | bez DPH |
| 04 | Materiál | | | | 366 173,19 € | bez DPH |
| 05 | Iné práce | | | | 106 264,24 € | bez DPH |
| 06 | Nové položky | | | | 8 992,24 € | |

Celkom

826 698,99 € bez DPH