

Zmluva o dielo č. MAGZBR2600191
č. Zmluvy Zhotoviteľa Z27-013-0043

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby

„CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová“
(ďalej len „**Zmluva**“)

Čl. I

Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:

IČO:
DIČ:
špeciálny projektový účet:
BIC:
IBAN:
(ďalej len „ Objednávateľ “) | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu
podpisu tejto Zmluvy
00603481
2020372596

CEKOSKBX
SK86 7500 0000 0002 2502 1523 |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „ Zhotoviteľ “) | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
v Obchodnom registri Mestského súdu BA III
oddiel: Sro, vložka č 307/B dňa 13.12.1999
Ing. Aleš Krupka, konateľ spoločnosti
JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Komárek, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Matej Barický, vedúci odd. prípravy
00 896 225
20 20 294 144
SK2020294144
TATRSKBX
SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Ing. Tomáš Komárek
[REDACTED]
[REDACTED] |

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“
a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1** Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah

predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú ako Príloha č. 1 aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Východiskové údaje stavby:

Názov stavby:

„CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová“

Stavebné objekty:

101-00 Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová, Ľadová a Beskydská

691-01 Cestná dopravná signalizácia

691-02 Kamerový dohľad

691-03 Koordinačné a komunikačné káble CDS

691-04 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP

Miesto stavby:

Bratislava - Staré Mesto, Bratislava – Nové Mesto

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Identifikátor stavby v informačnom systéme územného plánovania a výstavby:

(ďalej aj len „**Stavba**“).

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa Projektovej dokumentácie Stavby **„CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ladová“** vrátane všetkých jej stupňov vypracovanej spoločnosťou **CEMOS s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zhotoviť dielo – uskutočniť stavebné a montážne práce na Stavbe a spracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ladová, bližšie špecifikovanej v bode 2.5 Zmluvy (ďalej len **„Dielo“**).

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách a v súťažných podkladoch.

- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- 3.3.1 vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
 - 3.3.2 dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x),
 - 3.3.3 súčinnosť pri odsúhlasení a realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD),
 - 3.3.4 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti,
 - 3.3.5 vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
 - 3.3.6 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - 3.3.7 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - 3.3.8 geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD),
 - 3.3.9 elektronickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu) vo formáte požadovanom právnymi predpismi a Objednávateľom kompatibilnú s informačným systémom výstavby, potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
 - 3.3.10 elektronická priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom na dennej báze,
 - 3.3.11 všetky dokumenty potrebné pre konanie o užívanie Stavby

Čl. IV

Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 4 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP. Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri podpise Zmluvy Zhotoviteľom a mohlo byť Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie Diela uvedená v bode 4.1..
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.
- 4.5 Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a toto oneskorenie alebo prerušenie bude Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.
- 4.7 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.
- 4.8 Ak počas realizácie Stavby vznikne potreba zmeny projektu Stavby alebo dodatočného rozhodnutia stavebného úradu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „**Stavebný zákon**“). Zhotoviteľ má právo požiadať o primerané predĺženie lehoty trvania správneho konania, prerokovania zmeny stavby, vydania príslušného správneho aktu alebo objektívneho prerušenia realizácie Stavby, pre vylúčenie pochybností Zhotoviteľ nemá automaticky právny nárok na predĺženie lehoty.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na každú okolnosť, ktorá môže mať vplyv na lehoty realizácie Stavby.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:
Cena bez DPH

618 996,32 EUR

23% DPH

142 369,15 EUR

Cena celkom vrátane DPH

761 365,47 EUR

Slovom: sedemstošesťdesiatjedentisícristošesťdesiatpäť a 47/100 eur

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby) (ďalej len „**Cena diela**“).

- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že výška Ceny diela je konečná, jednostranne nemenná, sú v nej zahrnuté všetky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane všetkých ciel, daní a ďalších poplatkov súvisiacich so zhotovením Diela okrem dane z pridanej hodnoty.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty uhradí Objednávateľ v zmysle ust. § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“).
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny v rozsahu Diela sú podmienené ich odsúhlasením zo strany Objednávateľa. Povinnosti zmluvných strán podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté.
- 5.7 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela vyskytnú chyby a/alebo nedostatky v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer zhotovenej Zhotoviteľom a z tohto dôvodu bude nevyhnutné pre zhotovenie Diela vykonať aj práce, ktoré pôvodne projektová dokumentácia a súčasne výkaz výmer neobsahovali, ale zároveň boli uvedené v jednom z uvedených dokumentov, má sa za to, že tieto práce sú zahrnuté v Celkovej cene diela a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať bez nároku na akúkoľvek dodatočnú odmenu. Uvedené platí aj v prípade nesúladu medzi obsahom projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 5.8 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela zistí nevyhnutnosť vykonania naviac prác vyplývajúca výlučne z dôvodu chýb a/alebo nedostatkov v projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (napr. prekročenie množstiev v uvedenej mernej jednotke), budú tieto naviac práce ocenené sadzbou prislúchajúcou položke/práci vo výkaze výmer pre daný objekt za danú mernú jednotku a Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať vykonané naviac práce po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.9 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác, merných jednotiek a jednotkových cien Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení preberacieho konania, vrátane čiastkového preberacieho konania podľa čl. X tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, a to vo výške 95% Ceny diela. Objednávateľom podpísaný preberací protokol, resp. čiastkový preberací protokol je povinnou prílohou faktúry. Faktúra na zvyšných 5% Ceny diela môže byť vystavená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozom Objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou faktúry je aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na emailovú adresu Objednávateľa efaktura@bratislava.sk. 30-dňová lehota splatnosti faktúry začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.4.3 a príslušnej prílohy podľa 6.2 až 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatnej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť informačnou tabuľou v zmysle aktuálne platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z. 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo príslub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Zhotoviteľ je tiež povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením poslednej faktúry.
- 7.8 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať

výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.

- 7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.10 Najneskôr do 7 dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade so Stavebným zákonom, projektom stavby overeným podľa osobitných predpisov, rozhodnutím o stavebnom zámere, ak bolo vydané, podmienkami overenia projektu stavby, záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, vyjadreniami a rozhodnutiami orgánov verejnej správy, podmienkami povolení na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienkami dopravného riešenia, ako aj všetkými ostatnými podmienkami a povoleniami potrebnými pre riadne vykonanie a dokončenie Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby realizácia Diela bola počas celej doby výstavby v súlade s overeným projektom stavby a podmienkami príslušných správnych aktov. Akúkoľvek navrhovanú zmenu projektu Stavby alebo technického riešenia je Zhotoviteľ povinný vopred prerokovať s Objednávateľom a projektantom vykonávajúcim autorský dozor a v prípade, ak to vyžadujú právne predpisy alebo rozhodnutia príslušných orgánov, zabezpečiť aj príslušné schválenie alebo overenie zmeny podľa Stavebného zákona.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.

- 8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade so Stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi. Stavebný denník sa vedie spravidla elektronickej forme, ak to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky informačného systému územného plánovania a výstavby; ak ide o súbor stavieb, stavebný denník sa vedie samostatne pre každú stavbu. Zhotoviteľ stavby je povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. Do stavebného denníka je Zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od overeného projektu stavby, zistené neodstránené odchýlky a ich zdôvodnenie a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. Stavebný denník musí byť počas realizácie Diela trvale dostupný na stavenisku, resp. v prípade elektronického vedenia musí byť zabezpečený nepretržitý prístup oprávneným osobám. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov Diela a splnením všetkých povinností vyplývajúcich z kolaudačného osvedčenia.
- 8.6 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicke) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva (slovom: dva) pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarimi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom

denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

- 8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo podľa čl. V tejto Zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov

vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

- 8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.
- 8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za:
- správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a dokumentov, ktoré v súvislosti s realizáciou Diela poskytuje elektronickou formou do informačného systému územného plánovania a výstavby alebo predkladá orgánom verejnej správy podľa Stavebného zákona,
 - súlad realizácie Stavby s overeným projektom stavby a podmienkami príslušných správnych aktov,
 - správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov a podaní predkladaných elektronickou formou podľa Stavebného zákona,
 - vedenie a odovzdanie dokumentácie Stavby v listinnej alebo elektronickej forme v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, touto Zmluvou alebo požiadavkami Objednávateľa.
- 8.24 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpečiť triedenie, evidenciu a nakladanie so stavebnými odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a minimalizovať negatívne environmentálne dopady realizácie Diela. Zhotoviteľ je zároveň povinný používať stavebné výrobky spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov a zabezpečiť materiálové zhodnotenie alebo recykláciu stavebných odpadov v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie – štúdie v tlači a jedno elektronické vyhotovenie PD na CD/USB,
 - odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy,
 - výkon občasného stavebno-technického dozoru.
- 9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.5 až 7.7 tejto Zmluvy,
 - pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,
 - všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.)
 - všetku potrebnú súčinnosť pri komunikácii s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi, poskytovanie údajov, podkladov a dokumentácie potrebných pre vedenie údajov o Stavbe v informačnom systéme územného plánovania a výstavby, predkladanie dokumentácie a podkladov v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, touto Zmluvou alebo požiadavkami Objednávateľa, bezodkladnú aktualizáciu údajov a dokumentácie týkajúcich sa realizácie Stavby, ak to vyžadujú právne predpisy alebo priebeh realizácie Diela.
- 9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.
- 9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- 9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu na sumu vo výške 1 000 000 EUR. Poistné zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie.
- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- 9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa

bodú 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.

- 9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Tým nie sú dotknuté kontrolné prehliadky stavby vykonávané podľa § 43 Stavebného zákona.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania) na Stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.
- 9.17 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.9 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
- 9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.
- 9.20 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj výsadbu zelene podľa projektovej dokumentácie (ďalej len ako „zeleň“) a následnú starostlivosť o túto zeleň počas 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa protokolárneho prevzatia Stavby a nahradiť zeleň uhynutú alebo poškodenú počas trvania tejto doby novou zeleňou. Po ukončení tejto doby bude zeleň protokolárne odovzdaná do správy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
- 9.21 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu

Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

- 9.22 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
 - c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
 - d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.
- 9.23 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

Čl. X

Odobvzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v čl. III bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali ak ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.
- 10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele na Objednávateľa.
- 10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného

rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.

- 10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
- 10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Dielo zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
- 11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto bodu Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 11.4 Ak sa na Dielo vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamacii Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamacii uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto článku Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu.

Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných väd Diela počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny diela za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov
- 12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.
- 12.9 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.

- 12.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 9.8. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.11 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.12 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
- 12.13 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezaväzuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XIII

Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká
- a) splnením záväzku, alebo
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14.7 tejto Zmluvy, alebo
 - d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prijme zmenu záväzku, ak po uzatvorení Zmluvy bude Objednávateľ požadovať ich vykonanie a ak tie budú mať vecný súvis s Dielom.
- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - 14.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní,
 - 14.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,

- 14.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
- 14.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
- 14.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
- 14.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa,
- 14.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
- 14.4.2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.
- 14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.).
- 14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

Čl. XV

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

- 15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliaďu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitel'né a použiteľ'né zo strany Objednávateľa.
- 15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné

na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;

- b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
 - i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov,
 - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
- c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,
 - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,
 - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,
 - iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy,
 - v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI

Dôverné informácie

- 16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „**dôverné informácie**“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.

- 16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
- 16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schválil.
- 16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.
- 16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
- 16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.
- 16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prisľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Čl. XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: [REDACTED]
telefónne číslo: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
- 17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:
meno a priezvisko: [REDACTED]
telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail:

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).

- 17.3. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

- 17.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

- a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
- b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
- c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.

- 17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

- 17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

- 17.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**zákon o e-Governmente**“). Doručovanie písomností

zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

- 17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.
- 17.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XVIII

Záverečné ustanovenia

- 18.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 18.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 18.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 18.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 18.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 18.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
- 18.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 18.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Vysvetlenia súťažných podkladov
 - Príloha č. 2 Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok)

- Príloha č. 5 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela

18.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave.....

v Bratislave,.....

.....
Ing. Tatiana Kratochvílová
námetníčka primátora

.....
Ing. Tomáš Komárek
riaditeľ oblasti Juh

.....
Ing. Matej Barický
vedúci odd. prípravy

.....
pečiatka

.....
pečiatka



Bratislava, 06.07.2026
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová**“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Dobrý deň

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie na objekty 691-02 , 691-03, 691-04.

Ďakujem

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zverejnil v dokumentoch zákazky Aktualizovanú Prílohu č. 2, ktorá je z dôvodu veľkosti súboru rozdelená na dve samostatné časti.

Otázka č. 2:

Dobrý deň

Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie na objekty 691-02 , 691-03, 691-04.

Nakoľko do dnešného dňa nebola projektová dokumentácia doplnená (pôvodne žiadaná 24.06.2026), žiadame verejného obstarávateľa o adekvátny posun lehoty na predkladanie ponúk.

Ďakujem

Odpoveď č. 2:

verejný obstarávateľ zverejnil Aktualizovaný dokument Projektovej dokumentácie dňa 25.06.2026 s informáciu o doplnení dokumentu. Informáciu o doplnení dokumentu sa nepodarilo zverejniť.

Verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk do 08.07.2026.



Otázka č. 3:

Uchádzač žiada Verejného obstarávateľa o vysvetlenie a prípadnú zmenu súťažných podkladov v časti týkajúcej sa lehoty výstavby.

Stanovená lehota výstavby v trvaní 2 mesiacov sa javí ako neprimeraná vzhľadom na rozsah, charakter a technologickú náročnosť predmetu zákazky. Realizácia stavebných prác v stanovenej lehote by mohla ohroziť kvalitu vykonávaných prác, bezpečnosť na stavenisku a súlad s príslušnými technickými normami.

Uchádzač preto žiada verejného obstarávateľa, aby v súlade s § 38 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posúdil primeranosť stanovenej lehoty výstavby a zvážil jej predĺženie na 5 mesiacov, čo zodpovedá reálnym časovým nárokom na riadne splnenie predmetu zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej lehote, uchádzač žiada o podrobné odôvodnenie, na základe akých podkladov bola táto lehota stanovená.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ prehodnotil požiadavku uchádzača a predlžuje lehotu výstavby na 4 mesiace. Všetky etapy, v ktorých sa uzatvára jeden z jazdných pruhov na Šancovej kvôli rozkopávkam potrebným pre uloženie chráničiek komunikačných káblov CDS, sa zrealizujú počas víkendov v mesiacoch júl a august. Po 31.08.2026 už musia byť sprepjazdnené všetky jazdné pruhy ulice Šancová.

Verejný obstarávateľ aktualizoval prílohy súťažných pokladov:

Aktualizovaná Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky, dňa 06.07.2026

Aktualizovaná Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo, dňa 06.07.2026

Otázka č. 4:

Keďže predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných a montážnych prác (a spracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby) podľa Projektovej dokumentácie Stavby vrátane všetkých jej stupňov vypracovanej spoločnosťou **CEMOS s.r.o.**, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a je schválená Objednávateľom a ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, žiadame vo vzťahu k zneniu bodu 5.7 zmluvy o vysvetlenie, akú PD a/alebo výkaz výmer má zhotoviteľ vypracovať?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzača vypracovanie projektovej dokumentácie. Od uchádzača sa vyžaduje nacenit' Prílohu č. 4 Ponuka, súčasťou ktorej sú zošity s názvami, Ponuka, Rekapitulácia stavby, 101-00 Chodníky a bezbariérové úpravy, 691-01 Cestná dopravná signalizácia, 691_02 Kamerový dohľad, 691-03 Koordinačné a komunikačné káble CDS, 691-04 Ochranné opatrenia prvkov CDS.



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladania ponúk do 10.07.2026

S pozdravom


veduca referátu č. 1
Oddelenie verejného obstarávania

Projektová dokumentácia uvedená na:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3595766?cHash=22fb40016f5dd8af8dd34c22abf71cfa>

[illegible]

Vzhľadom k špecifickým materiálom je termín len na stavebné práce, dodávka materiálov bežne nedostupných skladoch ako sú stožiare, technológia CDS, kamery je 8-9 týždňov od objednania

Príloha č. 2 - Ponuka v zákazke „CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská – Ľadová“

Obchodné meno uchádzača:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.		
Sídlo uchádzača:	Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava		
Štatutárny zástupca:	Ing. Aleš Krupka a JUDr. Lukáš Galeštok, konatelia spoločnosti		
IČO:	00 896 225		
IČ DPH:	SK2020294144		
Tel. číslo:	0421 2 4564 3404		
Platca/Neplatca DPH:	Som platcom DPH		

Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Osobné postavenie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca	☒

Kritérium č. 1: Cena celkom v EUR s DPH

Názov položky	Celok	Suma v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová, Ľadová a Beskydská	1	107 964,11	24831,7453	132795,8553
Cestná dopravná signalizácia_SZ/PS (07/2025)	1	190 532,41	43822,4543	234354,8643
Kamerový dohľad_SZ/PS (07/2025)	1	39 756,34	9143,9582	48900,2982
Koordináčné a komunikačné káble CDS_SZ/PS (07/2025)	1	269 926,96	62083,2008	332010,1608
Ochranné spatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP SZ/PS (07/2025)	1	10 816,50	2487,795	13304,295
Cena za celý predmet zákazky				761365,4736

Celková cena na účely hodnotenia ponúk:	761365,47
--	------------------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4524
Stavba: CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

JKSO:
Miesto: Bratislava

ČS:
Dátum: 10.7.2026

Objednávateľ:
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK2020294144

Projektant:
CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 996,32

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	761 365,47
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	4524		
Stavba:	CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	10.07.2026
Objednávateľ:	HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA	Projektant:	CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bra	Spracovateľ:	CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		618 996,32	761 365,47
101-00	Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová, Ľadová a Beskydská	107 964,11	132 795,86
691-01	Cestná dopravná signalizácia_SZ/PS (07/2025)	190 532,41	234 354,86
691-02	Kamerový dohľad_SZ/PS (07/2025)	39 756,34	48 900,30
691-03	Koordináčné a komunikačné káble CDS_SZ/PS (07/2025)	269 926,96	332 010,16
691-04	Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP_SZ/PS (07/2025)	10 816,50	13 304,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:
101-00 - Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová,
Ľadová a Beskydská

JKSO:
Miesto: Bratislava

Objednávateľ:
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

Projektant:
CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

Spracovateľ:
CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

Poznámka:

ČS:
Dátum: 10.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			107 964,11
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH		v EUR	132 795,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

101-00 - Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová, Ľadová a Beskydská

Miesto: Bratislava

Dátum: 10.07.2026

Objednávateľ: HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant: CEMOS, s. r. o.,
Mlynské nivy 70,
82105 Bratislava
CEMOS, s. r. o.,
Mlynské nivy 70,
82105 Bratislava

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

107 964,11

HSV - Práce a dodávky HSV

89 930,36

1 - Zemné práce	14 324,14
-----------------	-----------

2 - Zakladanie	737,99
----------------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie	4 899,48
---------------------------	----------

5 - Komunikácie	19 921,65
-----------------	-----------

8 - Rúrové vedenie	1 544,46
--------------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 011,19
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	2 491,45
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 600,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 600,00
------------------------------------	----------

M - Práce a dodávky M

158,75

21-M - Elektromontáže	158,75
-----------------------	--------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

14 275,00

ROZPOČET

Stavba:	CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová				
Objekt:	101-00 - Chodníky a bezbariérové úpravy v križovatke ulíc Šancová, Ľadová a Beskydská				
Miesto:	Bratislava	Dátum:	10.07.2026		
Objednávateľ:	HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA	Projektant:	CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava		
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava	Spracovateľ:	CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 964,11

DHSVPráce a dodávky HSV

89 930,36

D1Zemné práce

14 324,14

1	K	111301112.S	Zobratie mačiny hr. do 150 mm	m2	0,38	3,75	1,43
VV			"oddrnovanie" 7,2*0,35*0,15		0,38		
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	572,20	8,79	5 029,64
VV			"Vybúranie existujúceho povrchu komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 203,5		203,50		
VV			"Vybúranie existujúcej komunikácie v celej hrúbke s asfaltovým povrchom (odhadované)" 38,38		38,38		
VV			"Odfrézovanie jestvujúcej obrusnej asfaltovej vrstvy komunikácie" 154,02		154,02		
VV			"Odfrézovanie jestvujúcej obrusnej asfaltovej vrstvy chodníka" 176,3		176,30		
VV			Súčet		572,20		
3	K	113152141.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm 0,280 t	m2	241,85	14,94	3 613,24
VV			"Vybúranie existujúceho povrchu komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 203,5		203,50		
VV			"Vybúranie existujúcej komunikácie v celej hrúbke s asfaltovým povrchom (odhadované)" 38,35		38,35		
VV			Súčet		241,85		
4	K	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z dlažbočných kociek, - 0,05500t	m	137,60	4,55	626,08
VV			"Kamenný obrubník cestný (repasovaný) 200-280 mm šírka" 79,7		79,70		
VV			"prírodný kamenný obrubník z čadičovej dlažbojnej kocky 100 x 100 x 100" 57,9		57,90		
VV			Súčet		137,60		
5	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, - 0,06900t	m	14,85	4,95	73,51
VV			79,7*0,15+57,9*0,05		14,85		
6	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,35	5,25	201,34
VV			"Vybúranie existujúcej komunikácie v celej hrúbke s asfaltovým povrchom (odhadované)" 38,35		38,35		
7	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,00	23,63	236,30
VV			"Vybúranie vrstiev existujúceho asfaltového chodníka hr. 100 mm" 10,0		10,00		
8	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	119,03	26,75	3 184,05
VV			"Vybúranie existujúceho povrchu komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 80,68		80,68		
VV			"Vybúranie existujúcej komunikácie v celej hrúbke s asfaltovým povrchom (odhadované)" 38,35		38,35		
VV			Súčet		119,03		
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,70	73,94	199,64
VV			"odstránenie zeminy + hĺbenie ryhy pre prípojku PVC DN 200 na jestv. komunikácii" 6,0*0,5*0,9		2,70		
10	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	0,38	15,10	5,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,20	15,19	18,23
	VV		odvoz nevhodnej zeminy				
	VV		"ručný výkop" 2,7		2,70		
	VV		"odpočet zeminy do zásypov" -1,5		-1,50		
	VV		Súčet		1,20		
12	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,40	0,50	4,20
	VV		1,2*7 'Prepočítané koeficientom množstva		8,40		
13	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	2,66	0,50	1,33
	VV		0,38*7 'Prepočítané koeficientom množstva		2,66		
14	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	0,38	5,88	2,23
15	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	2,16	18,75	40,50
	VV		1,2*1,8		2,16		
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,50	49,26	73,89
	VV		"zásyp zeminou" 1,5		1,50		
17	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	17,30	11,64	201,37
	VV		"nové zelené ostrovčeky" 17,3		17,30		
18	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	9,34	28,81	269,09
	VV		17,3*0,3*1,8		9,34		
19	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,30	3,41	58,99
	VV		"nové zelené ostrovčeky" 17,3		17,30		
20	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	1 559,16	0,31	483,34
	VV		17,3*90,125 'Prepočítané koeficientom množstva		1 559,16		
D 2			Zakladanie				737,99
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	211,95	1,55	328,52
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka - 0,5 kg/m2" 24,5		24,50		
	VV		"chodník z bratislavskej dlažby - 0,3 kg/m2" 8,71		8,71		
	VV		"chodník 1 - 0,3 kg/m2" 143,52		143,52		
	VV		"chodník 2 - dlažba pre nevidiacich - 0,3 kg/m2" 10,8		10,80		
	VV		"chodník 3 - dlažba pre nevidiacich - 0,3 kg/m2" 24,42		24,42		
	VV		Súčet		211,95		
22	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	24,99	2,69	67,22
	VV		24,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,99		
23	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	191,20	1,79	342,25
	VV		8,71+143,52+24,42+10,8		187,45		
	VV		187,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		191,20		
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 899,48
24	K	421953111R.S	Prechodová výkopová lávka dočasná z fošní a ocele - výroba	m2	48,60	37,50	1 822,50
	VV		"Prechodová výkopová lávka šírkou 1500 mm a dĺžky 2200 mm" 1,5*2,2*6		19,80		
	VV		"Prechodová výkopová lávka šírkou 1200 mm a dĺžky 3000 mm" 1,2*3,0*1		3,60		
	VV		"prechodová výkopová lávka šírkou 1200 mm a dĺžky 3000 mm" 1,2*3,0*7		25,20		
	VV		Súčet		48,60		
	VV		oceľová tyč, roxor zarazený do chodníku dĺžky 1350 mm, O = 20 - 25 mm, odstupy po 1500 mm: 167 ks				
	VV		drevené dosky s červeno bielymi pruhmi (701-55), dĺžky 2000 mm a šírka 250 mm: 334 ks				
25	K	421953112R.S	Prechodová výkopová lávka dočasná z fošní a ocele - montáž	m2	48,60	37,50	1 822,50
26	K	421953211R.S	Prechodová výkopová lávka dočasná z fošní a ocele - odstránenie	m2	48,60	25,00	1 215,00
27	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,48	82,26	39,48
	VV		"lôžko pod prípojky" 0,48		0,48		
D 5			Komunikácie				19 921,65
28	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	27,85	14,43	401,88
	VV		"plocha vysypaná riečnym štrkom fr. 16-32 mm" 27,85		27,85		
29	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1,70	27,48	46,72
	VV		"nové zelené ostrovčeky" 1,7		1,70		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	192,34	18,20	3 500,59
	VV		ŠD, 31,5 Gc, fr. 0-32				
	VV		"chodník 1" 143,52		143,52		
	VV		"chodník 3 - dlažba pre nevidiacich" 24,42		24,42		
	VV		"nové zelené ostrovčeky" 17,3		17,30		
	VV		"spevnené plochy ostrovčekov" 7,1		7,10		
	VV		Súčet		192,34		
31	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,50	24,95	611,28
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
32	K	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	140,71	6,23	876,62
	VV		"chodník 1" 140,71		140,71		
33	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,50	24,98	612,01
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
34	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	19,51	43,75	853,56
	VV		"Chodník z Bratislavskej dlažby" 8,71		8,71		
	VV		"chodník 2 - dlažba pre nevidiacich" 10,8		10,80		
	VV		Súčet		19,51		
35	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	165,21	3,06	505,54
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
	VV		"chodník 1" 140,71		140,71		
	VV		Súčet		165,21		
36	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	189,71	1,00	189,71
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5*2		49,00		
	VV		"chodník 1" 140,71		140,71		
	VV		Súčet		189,71		
37	K	577134351.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,50	28,75	704,38
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
38	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	301,85	19,75	5 961,54
	VV		"Nová obrusná vrstva chodníka " 161,14		161,14		
	VV		"chodník 1" 140,71		140,71		
	VV		Súčet		301,85		
39	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,50	25,06	613,97
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
40	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	24,50	35,00	857,50
	VV		"polotuhá asfaltová vozovka" 24,5		24,50		
41	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	22,59	53,84	1 216,25
	VV		"Lemovacia prídlážba, ŽULOVÁ KOCKA (40-60 x 40-60 x 40-60) mm" 7,9		7,90		
	VV		"Prídlážba z prírodnej kamennej kocky zo žuly 120 x 120 x 120" 122,4*0,12		14,69		
	VV		Súčet		22,59		
42	K	596811321.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	8,71	24,09	209,82
	VV		betónová dlažba (bratislavská mestská dlažba)				
	VV		"chodník" 8,71		8,71		
43	M	592460020400.S	Dlažba betónová, rozmer 500x200x80 mm, prírodná	ks	35,19	7,83	275,54
	VV		8,71*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		35,19		
44	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,10	26,15	185,67
	VV		"spevnené plochy ostrovčekov" 7,1		7,10		
45	M	592460003000.S	Dlažba betónová, prírodná	m2	7,24	37,54	271,79
	VV		7,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,24		
46	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm s vyplnením škár	m2	24,42	27,40	669,11
	VV		7,8+16,62		24,42		
47	M	592460007000	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	7,96	27,58	219,54
	VV		7,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,96		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	16,95	27,58	467,48
VV 16,62*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					16,95		
49	K	596911332.S	Kladienie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm s vyplnením škar	m2	10,80	28,93	312,44
VV "chodník 2 - dlažba pre nevidiacich" 6,1+4,7					10,80		
50	M	592460019900.S	Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, sivá	m2	6,22	32,58	202,65
VV 6,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					6,22		
51	M	592460020000.S	Dlažba betónová pre nevidiacich nopková, sivá	m2	4,79	32,58	156,06
VV 4,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					4,79		
D 8 Rúrové vedenie							1 544,46
52	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	6,00	39,24	235,44
53	M	286120001700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x4,9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	6,00	20,48	122,88
54	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,00	371,98	371,98
VV "Uličný vpust s liatinovou mrežou 500 x 500 v triede zaťaženia D 400 kN" 1,0					1,00		
55	M	592230000100.S	Uličný vpust pre vysokú záťaž betónový	ks	1,00	301,46	301,46
56	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,00	83,93	83,93
57	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,00	383,58	383,58
58	M	552420026600.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315)	ks	1,00	45,19	45,19
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							46 011,19
59	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	13,00	50,00	650,00
VV "nové značky" 1,0					1,00		
VV "nová poloha jestvujúcej zvislej dopravnej značky s ukotvením stĺpika" 2,0					2,00		
VV "uchytenie zvislej dopravnej značky na stĺpik" 6,0					6,00		
VV "zmena polohy jestvujúcej zvislej značky - nová poloha" 4,0					4,00		
VV Súčet					13,00		
60	M	404410175626	Návesť ZDZ 325-20 "Priechod pre chodcov (informačná značka)"	ks	1,00	53,95	53,95
61	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,00	55,00	110,00
62	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,00	14,63	29,26
63	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	48,00	37,50	1 800,00
64	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,48	118,31	56,79
VV 48*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva					0,48		
65	K	915714211.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky profilovanej deliacich čiar šírky 120 mm	m	378,00	8,44	3 190,32
66	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	200,60	3,13	627,88
VV "navrhnuté nové VDZ" 59,6					59,60		
VV "obnovenie pôvodného VDZ" 141,0					141,00		
VV Súčet					200,60		
67	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	24,00	3,13	75,12
VV "601-51" 24,0					24,00		
68	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	29,00	3,13	90,77
VV 20,0+9,0					29,00		
69	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	73,23	33,13	2 426,11
VV 4,6+10,4+51,2+6,75+0,28					73,23		
70	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	253,60	0,38	96,37
VV 59,6+141,0+24,0+29,0					253,60		
71	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	73,23	0,38	27,83
72	K	9159111121.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 2 m	ks	59,00	25,00	1 475,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	4044500035001.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	0,59	25,00	14,75
VV			59*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,59		
74	K	915911113.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 2 m	ks	8,00	25,00	200,00
75	M	404450003600.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	ks	0,08	25,00	2,00
VV			8*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,08		
76	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	44,00	25,00	1 100,00
VV			18+26		44,00		
77	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,44	25,00	11,00
VV			44*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,44		
78	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	10,00	62,50	625,00
79	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	0,10	62,50	6,25
VV			10*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,10		
80	K	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	19,00	2,50	47,50
81	K	915914112.S	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	ks	19,00	2,50	47,50
82	K	916161111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	7,20	39,00	280,80
VV			"čadičová kocka" 7,2		7,20		
83	M	583810000400.S	Kocka dlažbová veľká z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	t	0,47	288,16	135,44
VV			7,2*0,06565 'Prepočítané koeficientom množstva		0,47		
84	K	916312111R.S	Lepenie cestného obrubníka betónového stojateho ku podkladu tmelom na báze akrylovej živice	m	21,70	33,06	717,40
85	M	592170001001.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x150 mm	ks	21,92	10,00	219,20
VV			21,7*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		21,92		
86	K	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	244,40	20,56	5 024,86
VV			nové obrubníky				
VV			"kamenný obrubník cestný žulový 150-180 mm šírka 250 mm"		93,90		
VV			93,9				
VV			Medzisúččet		93,90		
VV			obnovené, vyrovnané				
VV			"kamenný obrubník cestný žulový 250 mm šírka 250 mm"		93,80		
VV			93,8				
VV			Medzisúččet		93,80		
VV			zrepasované				
VV			"kamenný obrubník cestný žulový 250 mm šírka 250 mm"		38,40		
VV			38,4				
VV			"kamenný obrubník cestný žulový 200 mm šírka 250 mm"		18,30		
VV			18,3				
VV			Medzisúččet		56,70		
VV			Súččet		244,40		
87	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	94,84	78,89	7 481,93
VV			93,9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		94,84		
88	K	918101113R.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z drenážnej lôžkovej malty	m3	13,41	192,50	2 581,43
VV			"Iemovacia prídlážba - žulová kocka" 2,16		2,16		
VV			"kamenné obrubníky" 8,44		8,44		
VV			"čadičová kocka" 0,36		0,36		
VV			"žulová kocka" 2,45		2,45		
VV			Súččet		13,41		
89	K	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	488,40	5,81	2 837,60
VV			"Asfaltová zálievka pre vozovku" 150,2		150,20		
VV			"asfaltová zálievka pre chodník" 338,2		338,20		
VV			Súččet		488,40		
90	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	141,20	5,13	724,36
VV			"Zapílenie jestvujúcej asfaltovej vrstvy komunikácie" 130,3		130,30		
VV			"Zapílenie existujúceho chodníka obrusnej asfaltovej vrstvy" 10,9		10,90		
VV			Súččet		141,20		
91	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	54,60	10,51	573,85
VV			"Zapílenie existujúcej komunikácie na celú hrúbku" 54,6		54,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,90	12,53	136,58
93	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	54,60	28,74	1 569,20
VV "Zapílenie existujúcej komunikácie na celú hrúbku" 54,6					54,60		
94	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	3,00	16,13	48,39
VV "odstránenie jestvujúceho stĺpika" 3,0					3,00		
95	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,00	3,69	14,76
VV "Zmena polohy jestvujúcej zvislej značky - nová poloha" 4,0					4,00		
96	K	966083111.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky do 250 mm, -0,00100t	m	177,50	5,21	924,78
VV "odstránenie jestvujúceho VDZ" 27,5+9,0					36,50		
VV "dočasné odstránenie VDZ, po ukončení výstavby bude obnovené" 141,0					141,00		
VV Súčet					177,50		
97	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	48,00	6,88	330,24
98	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	219,05	12,13	2 657,08
99	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 066,70	0,50	1 533,35
VV 219,05*14 "Prepočítané koeficientom množstva"					3 066,70		
100	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	219,05	6,16	1 349,35
101	K	979089726.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón vrátane armovania, veľkosť nad 50 x 50 cm (17 01 01)	t	219,05	18,75	4 107,19
D 99 Presun hmôt HSV							2 491,45
102	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	300,90	8,28	2 491,45
D PSV Práce a dodávky PSV							3 600,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 600,00
103	K	7671640111.S	Montáž zábradlia oceľového, kotvenie	m	7,20	62,50	450,00
104	M	5535200013001.S	Zábradlie mestské, výška 1100 mm, dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	7,20	437,50	3 150,00
D M Práce a dodávky M							158,75
D 21-M Elektromontáže							158,75
105	K	210962225.S	Demontáž skrine z liatiny, Al-zliatiny 100 kg	ks	1,00	158,75	158,75
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							14 275,00
106	K	000400022.S	Projektové práce - realizačná dokumentácia	kpl.	1,00	14 275,00	14 275,00
VV "realizačná dokumentácia" 1,0					1,00		
VV geodetické zameranie skutočného vyhotovenia							
VV projektová dokumentácia DSZS							
VV porealizačné geometrické plány							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:
691-01 - Cestná dopravná signalizácia_SZ/PS (07/2025)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

Projektant:
PROJ-SIG, s.r.o.

Spracovateľ:
Peter PAVELKA

Poznámka:

ČS:
Dátum: 10.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH190 532,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	234 354,86
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-01 - Cestná dopravná signalizácia_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Peter PAVELKA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

190 532,41

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	2 008,70
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	10 918,40
D5 - 2 - ZÁKLADY spolu:	0,00
D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	34,43
D7 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
D8 - 5 - KOMUNIKÁCIE	2 765,59
D9 - 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00
D10 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 988,91
D11 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00
D12 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D13 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D14 - M21 - 155 Elektromontáže	5 683,73
D15 - M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00
D16 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	128 018,53
D17 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	0,00
D18 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	14 730,22
D19 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	0,00
D20 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00
D21 - OSTATNÉ	16 758,90
D22 - OSTATNÉ spolu:	0,00
D23 - Rozpočet celkom:	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	6 625,00
VRN3 - Zariadenie staveniska	4 875,00
VRN4 - Kompletizačná činnosť	1 750,00

ROZPOČET

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-01 - Cestná dopravná signalizácia_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

190 532,41

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 2 008,70

1	K	45.11.11 113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	3,75	23,63	88,61
2	K	45.11.11 113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	34,10	26,75	912,18
3	K	45.11.11 113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	5,75	10,04	57,73
4	K	45.11.11 113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	54,10	14,94	808,25
5	K	45.11.11 113151115	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	9,50	14,94	141,93

D D3 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D D4 2 - ZÁKLADY 10 918,40

6	K	45.25.21 224311231	Výplň pilot z betónu vodostav. prost. V8 C25/30 cem. síran. bez suspenzie	m3	7,64	247,50	1 890,90
7	K	45.25.21 224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,46	2 937,50	1 351,25
8	K	45.25.21 224361115	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele S235 JR G1 (11373)	t	0,06	2 937,50	176,25
9	K	45.25.21 224383112	Zhotovenie výplne pilot s vyt. paž. zo želez. do 10 m do 1250 mm	m	12,00	312,50	3 750,00
10	K	45.25.21 264212111	Vrty pre piloty nezapažené zvislé do 1050 mm do 5 m v horn. 2	m	12,00	312,50	3 750,00

D D5 2 - ZÁKLADY spolu: 0,00

D D6 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 34,43

11	K	45.21.21 452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej cementovej malty hr. do 10 mm	m2	0,27	127,50	34,43
----	---	-----------------------	--	----	------	--------	-------

D D7 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00

D D8 5 - KOMUNIKÁCIE 2 765,59

12	K	45.23.12 573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	54,10	1,00	54,10
13	K	45.23.12 577151213	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 60 mm	m2	108,20	25,06	2 711,49

D D9 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

D D10 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 988,91

14	K	45.23.12 919734105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	10,00	5,13	51,30
15	K	45.23.12 919734112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 11 do 12 cm	m	48,00	10,51	504,48
16	K	... 953947662	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	4,00	112,50	450,00
17	K	17.01.01 995117111	Uskladnenie stavebných odpadov - Betón železový 17 01 01 (O)	t	26,90	18,75	504,38
18	K	17.05.04 995117150	Uskladnenie stavebných odpadov - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 170504(O)	t	36,40	18,75	682,50
19	K	17.03.02 995117170	Uskladnenie stavebných odpadov - Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 170302(O)	t	18,20	43,75	796,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D11		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D12		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D13		PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
D	D14		M21 - 155 Elektromontáže				5 683,73
20	K	45.31.1 210010125P	Montáž - rúrka PE do základu stožiaru CDS DN 100 mm	m	3,40	5,04	17,14
21	K	31.20.27 345658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	m	3,40	3,10	10,54
22	K	45.21.33 210030701P	Ukoľajnenie, uzemnenie stožiaru KD, CDS do 7m	kus	3,00	80,76	242,28
23	K	31.20.10 3549040O34	Svorka pripojovacia pre vodič D10	kus	3,00	2,56	7,68
24	K	45.21.43 210064008O	Číslovanie stožiarov, VDM, DK-ThermiCam, AP, R, MGM a IS (0+0+0+0+0+0)	kus	7,00	14,63	102,41
25	K	45.21.43 210064008P	Číslovanie návestných signálnych skupín, TL, SS, Prvkov BPPCH a L-PDZ (0+0+0+0+0)	kus	8,00	14,63	117,04
26	K	45.31.1 210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	2,00	8,70	17,40
27	K	45.31.1 210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	2,00	15,91	31,82
28	K	31.20.10 354351H011	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava : HCZ 4-4/35, celoplastová s lepidlom (pre káble 4x4 ÷ 4x35mm2)	kus	2,00	10,63	21,26
29	K	45.31.1 210120402	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	kus	1,00	6,93	6,93
30	K	31.20.23 3585101O15	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LPN-20B-1	kus	1,00	8,11	8,11
31	K	45.31.1 210220010	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	m	1,20	1,00	1,20
32	K	24.30.12 246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	kg	0,50	6,70	3,35
33	K	24.30.12 246216770	INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013/6200	kg	0,50	7,05	3,53
34	K	24.30.22 246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	kg	0,50	5,73	2,87
35	K	45.31.1 210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,00	47,13	188,52
36	K	31.20.10 3549040O11	Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 (3x skrutka)	kus	4,00	7,25	29,00
37	K	31.20.10 3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	4,00	25,26	101,04
38	K	45.31.1 210810054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	251,00	4,11	1 031,61
39	K	31.30.13 341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	253,00	11,68	2 955,04
40	K	45.31.13 213270410P	Kontrolné meranie na kábli el. prípoje nn	kus	4,00	4,98	19,92
41	K	45.31.1 213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,00	54,38	217,52
42	K	45.31.1 213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	4,00	54,38	217,52
43	K	45.31.1 213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	4,00	82,50	330,00
D	D15		M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00
D	D16		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				128 018,53
44	K	45.21.46 220060301	Príprava káblového bubna, úprava kábla do 100 žíl	kus	4,00	44,95	179,80
45	K	45.21.46 220060402	Utesnenie káblovodu zátkou, páskou beztlakové	kus	6,00	14,90	89,40
46	K	45.21.46 220060741	Montáž, kábel závlačný ručné zaťahovanie TCEKE do 100xN0,4, FTP....	m	317,00	4,23	1 340,91
47	K	31.30.13 341810I411	Kábel dátový F/UTP TWIN - CAT 5E, tienový : Belden 1668E, 2=4X2XAWG24 (PVC) sivý	m	333,00	0,83	276,39
48	K	45.21.46 220061552	Montáž, kábel návestný do tvární NCEY, NCYY, CYAY do 12x2,5 (7, 12 žíl)	m	66,00	2,96	195,36
49	K	31.30.13 341203M500	Kábel Cu 750V : CYKY-J 12x1,5	m	74,00	3,01	222,74
50	K	45.21.46 220061554	Montáž, kábel návestný do tvární NCEY, NCYY, CYAY do 30x2,5 (24, 30 žíl)	m	44,00	3,08	135,52
51	K	31.30.13 341203M700	Kábel Cu 750V : CYKY-J 24x1,5	m	48,00	6,85	328,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	45.21.46 220061701	Zatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m	m	82,50	2,31	190,58
53	K	45.21.46 220110341	Objímka káblová značkovacia	kus	66,00	15,84	1 045,44
54	K	45.21.46 220110346	Štítok káblový	kus	30,00	4,88	146,40
55	K	25.21.22 2863N0651	Popisovač	kus	1,00	9,68	9,68
56	K	25.24.26 562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	30,00	0,29	8,70
57	K	45.21.46 220111431	Jednosmerné meranie na miestnom kábli	pár	32,00	9,06	289,92
58	K	45.21.46 220111436	Kontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie	kus	96,00	4,98	478,08
59	K	45.21.46 220111776	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120	m	37,00	18,05	667,85
60	K	45.31.41 220281304	Montáž, kábel uložený v rúrkach CYKY do 2,5 do 5 žíl	m	50,00	3,35	167,50
61	K	31.30.13 341662E027	Kábel Cu signálny, lankové žily, tieneny : YSLCY-OZ 5x1	m	50,00	2,09	104,50
62	K	45.31.41 220281307	Montáž, kábel uložený v rúrkach CYKY do 2,5 do 12 žíl	m	3,00	3,83	11,49
63	K	31.30.13 341662E033	Kábel Cu signálny, lankové žily, tieneny : YSLCY-OZ 12x1	m	3,00	3,70	11,10
64	K	45.31.41 220300601	Ukončenie návestných káblov do 5x1,5	kus	16,00	18,29	292,64
65	K	45.31.41 220300603	Ukončenie návestných káblov do 12x1,5	kus	12,00	31,34	376,08
66	K	45.31.41 220300605	Ukončenie návestných káblov do 24x1,5	kus	4,00	55,56	222,24
67	K	45.31.41 220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	16,00	7,81	124,96
68	K	31.20.25 374305P003	Konektor RJ45/s, 8p8c, univerzálny (lanko/drôt), C	kus	16,00	1,38	22,08
69	K	31.20.25 374305P013	Krytka plastová pre konektor RJ45	kus	16,00	0,96	15,36
70	K	45.31.41 220731023P	Montáž - Accespoint, Repeater, ThermiCam(externý detektor)	kus	4,00	214,41	857,64
71	K	31.50.33 348750605	Detektor kamerový	kus	4,00	3 450,00	13 800,00
72	K	45.31.41 220731041P	Nastavenie Accespoint, Repeater, ThermiCam (externého detektora)	kus	4,00	214,41	857,64
73	K	45.31.41 220731062P	Sprevádzkovanie Accespoint, Repeater, ThermiCam (externého detektora)	kus	4,00	214,41	857,64
74	K	45.23.13 220890021	Regulovanie svetelných návěstídiel	kus	8,00	315,74	2 525,92
75	K	45.23.13 220960002	Montáž stožiara priameho na základovom ráme	kus	1,00	296,99	296,99
76	K	28.11.22 316770E102	Stožiar signalizačný (oceľ) kužeľový, s prírubou : SKS 33P (K12) výška 3,4m, vrchol D104, zinkovaný	kus	1,00	691,30	691,30
77	K	28.11.22 316770E102P	Doplatok za náter RAL 7016 : SKS 33P	kus	1,00	77,50	77,50
78	K	45.23.13 220960003P	Montáž stožiara výložníkového na základovom ráme	kus	2,00	772,99	1 545,98
79	K	28.11.22 316770E514	Stožiar signalizačný (oceľ) ohranený, s prírubou : SOV-72P-Z, pre výložníky VSK, výška 7,2m, vrchol D170, zinkovaný	kus	2,00	3 465,53	6 931,06
80	K	28.11.22 316770E514P	Doplatok za náter RAL 7016 : SOV 72P	kus	2,00	320,75	641,50
81	K	45.23.13 220960005	Montáž výložníka na stožiar	kus	2,00	111,88	223,76
82	K	28.11.22 316770E925	Výložník (oceľ) pre signalizačný kužeľový (SKV-II P) a ohranený (SOV) stožiar : VSK-5-Z (K12) - dĺžka 5m, zinkovaný	kus	1,00	633,94	633,94
83	K	28.11.22 316770E925P	Doplatok za náter RAL 7016 : VSK-5	kus	1,00	119,00	119,00
84	K	28.11.22 316770E928	Výložník (oceľ) pre signalizačný kužeľový (SKV-II P) a ohranený (SOV) stožiar : VSK-8-Z (K12) - dĺžka 8m, zinkovaný	kus	1,00	1 023,36	1 023,36
85	K	28.11.22 316770E928P	Doplatok za náter RAL 7016 : VSK-8	kus	1,00	216,85	216,85
86	K	45.23.13 220960006	Montáž základového rámu stožiara, výstražného dopravného majáčka (VDM)	kus	2,00	48,55	97,10
87	K	28.11.23 316788E002	Základový rošt (oceľ) pre stožiare : ZR 2-12-Z, platňa 400x400 [mm] kotvenie 4x600 [mm] s maticami, zinkovaný	kus	2,00	132,83	265,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	45.23.13 220960019	Situovanie stožiara CDS, VDM, portála CDS, šachtčky IS, DK-ThermiCam, AP, R, Magnetometra, (0+0+0+0+0+0+0)	kus	7,00	59,35	415,45
89	K	45.23.13 220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej	kus	3,00	12,48	37,44
90	K	31.20.27 345630062	Svorkovnica stožiarová WAGO 36 (typ 261-331)	kus	3,00	61,25	183,75
91	K	45.23.13 220960041	Montáž zostaveného návestidla 3 svetlového D 200 mm na stožiar	kus	6,00	138,39	830,34
92	K	45.23.13 220960042	Montáž zostaveného návestidla 3 svetlového D 200 mm na výložník, portál	kus	2,00	187,49	374,98
93	K	45.23.13 220960101	Zmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 3 svetlového na stožiar	kus	6,00	74,96	449,76
94	K	31.50.33 348750073	Návestidlo 2 svetlové 200 RT/GN na stožiar LED 1.24	kus	2,00	474,38	948,76
95	K	31.50.33 348750077	Návestidlo 3 svetlové 200 RT/GE/GN na stožiar LED 1.24	kus	4,00	618,13	2 472,52
96	K	31.50.33 348750095	Návestidlo 1 svetlové 200 (odpočet z/č) na stožiar LED 1.24	kus	2,00	2 213,75	4 427,50
97	K	45.23.13 220960102	Zmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 3 svetlového na výložník, portál	kus	2,00	74,96	149,92
98	K	31.50.33 348750081	Návestidlo 3 svetlové 200 RT/GE/GN na výložník, portál LED 1.24	kus	2,00	618,13	1 236,26
99	K	31.50.33 348750087	Kontrastný rám pre 3 svetlové návestidlo 200	kus	2,00	409,69	819,38
100	K	31.50.33 348750089	Upevňovacia súprava 3 svetl. náv. na výložník, portál	kus	2,00	237,19	474,38
101	K	31.50.33 348750089P	Doplatok za náter RAL 7016 : Upevňovacia súprava na výložník, portál	kus	2,00	57,50	115,00
102	K	45.23.13 220960126	Montáž tlačítka pre chodcov a cyklistov	kus	2,00	66,70	133,40
103	K	32.20.20 382310101	Tlačidlo pre chodcov - 40VDC / 24VDC	kus	2,00	1 279,38	2 558,76
104	K	45.23.13 220960143	Montáž kontrastného rámu 3 svetelné návestidlo	kus	2,00	24,24	48,48
105	K	45.23.13 220960181	Montáž radiča CDS	kus	1,00	647,33	647,33
106	K	31.20.31 357193124	Radič CDS LED 24VDC, do 24sign.sk., (podľa popisu v PD)	kus	1,00	32 562,50	32 562,50
107	K	45.23.13 220960181P	Montáž základového rámu radiča CDS, RS CDS	kus	1,00	236,24	236,24
108	K	31.20.31 357193051	Základ pre skriňu radiča	kus	1,00	920,00	920,00
109	K	45.23.13 220960185R	Systém TETRA doplnenie do radiča CDS montáž, dodávka, programovanie	kus	1,00	8 219,34	8 219,34
110	K	45.23.13 220960189	Montáž opláštenia R-CDS, RS-CDS, ORS-CDS, TS na oceľovú konštrukciu - vrátane dodávky komplet	kus	1,00	14 672,34	14 672,34
111	K	45.23.13 220960191	Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny 1 skupina	kus	1,00	1 743,45	1 743,45
112	K	45.23.13 220960196	Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny ďalšia skupina	kus	1,00	252,94	252,94
113	K	45.23.13 220960197	Regulácia radiča bez použitia montáž. plošiny ďalšia skupina	kus	1,00	128,80	128,80
114	K	45.23.13 220960301	Príprava ku komplexnému vyskúšaní SSZ do 5 signálnych skupín	kus	1,00	191,11	191,11
115	K	45.23.13 220960311	Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	kus	1,00	901,18	901,18
116	K	45.23.13 220960401	Meranie izolačného kábla SSZ 12 žil	kus	4,00	177,01	708,04
117	K	45.23.13 220960404	Meranie izolačného kábla SSZ 24 žil	kus	2,00	486,25	972,50
118	K	45.23.13 220960442	Uvedenie CDS do prevádzky	kus	1,00	138,10	138,10
119	K	45.23.13 220960443	Prepojenie CDS do koordinovanej skupiny	kus	1,00	61,25	61,25
120	K	45.23.13 220960444	Kontrola CDS v koordinovanom, podriadenom režime	kus	1,00	84,46	84,46
121	K	45.23.13 220960445	Pripojenie radiča CDS do centrál KDI po opt.káb. (vrátane softw. a hardw. úpravy)	kus	1,00	10 968,24	10 968,24
122	K	45.23.13 220960501	Montáž symbolu smerových šípiek	kus	4,00	24,64	98,56
123	K	45.23.13 220990103P	Dovoz stožiarov do 1 km	t	0,62	279,68	173,40
124	K	45.23.13 220990104P	Dovoz stožiarov za ďalší km (cca 30 km BA-SC)	t	18,60	2,49	46,31

o D17

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D18 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 14 730,22

125	K	45.11.21 460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,10	242,54	24,25
126	K	45.11.21 460050602O	Výkop jamy sondovacej ručne, zemina tr 3-4	m3	1,60	92,23	147,57
127	K	45.25.32 460070563	Jama pre základ radiča CDS, RS CDS, RE.P, RN zemina tr.3	kus	1,00	251,73	251,73
128	K	. . 589303760	B37 (C30/37), XC1-4, XD2, XA1-3	m3	0,50	160,59	80,30
129	K	45.11.21 460120002O	Zásyp jamy sondovacej, zemina tr 3,4	kus	2,00	21,38	42,76
130	K	45.11.21 460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3,4	m	10,00	25,43	254,30
131	K	45.11.21 460200684	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	19,00	58,19	1 105,61
132	K	45.21.44 460260001	Zatiahnutie lana do kanálika, tvárnicovej trasy	m	57,00	12,64	720,48
133	K	45.21.44 460260011	Pevné spojenie páskových zemničov	kus	2,00	16,56	33,12
134	K	45.11.21 460300007	Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách	m3	6,00	4,90	29,40
135	K	45.21.44 460420301P	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina PE dosky 100x30x0,4cm	m	10,00	7,79	77,90
136	K	45.11.21 460440021	Zriadenie a odstránenie provizórnej lávky alebo zakrytia	m	10,00	11,33	113,30
137	K	45.11.21 460440023	Zriadenie a odstránenie fyzických zábran (.....páska výstražná č/b.....)	m	20,00	1,18	23,60
138	K	45.11.21 460440031	Zriaď. a odstr. prekrytia ryhy v kom. oceľ. platňou (3x2m á €/kus/deň-14dni)	kus	4,00	551,59	2 206,36
139	K	45.21.44 460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	10,00	4,26	42,60
140	K	45.21.44 460510021P	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm bez materiálu	m	20,00	9,03	180,60
141	K	31.20.27 3456581004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	m	20,00	3,10	62,00
142	K	45.21.44 460510022P	Priestup káblový z PVC rúr do D 20,0 cm bez materiálu	m	57,00	20,98	1 195,86
143	K	31.20.27 3456581057	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041196 : FXKVS 160, čierna (6m/kus)	m	57,00	6,70	381,90
144	K	45.11.21 460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,00	4,35	43,50
145	K	45.11.21 460560683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	19,00	12,49	237,31
146	K	45.11.24 460600001	Odvoz zeminy a sute do 1km	m3	41,54	19,75	820,42
147	K	45.11.24 460600002	Odvoz zeminy a sute za ďalší km (20 km)	m3	830,80	2,05	1 703,14
148	K	45.11.24 460600011	Dovoz štrku do 1km	m3	6,00	16,31	97,86
149	K	14.21.11 583371010	Štrkopiesok - dodávka	m3	6,00	49,54	297,24
150	K	45.11.24 460600012	Dovoz štrku za ďalší km (10 km)	m3	60,00	1,96	117,60
151	K	45.21.44 460650011	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	m2	31,50	37,50	1 181,25
152	K	45.21.44 460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	m3	4,50	32,24	145,08
153	K	45.21.44 460650016P	Podkladová vrstva betón pod kábelové chráničky	m3	3,50	163,24	571,34
154	K	45.21.44 460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm	m2	31,50	37,50	1 181,25
155	K	45.21.44 460650030	Položenie KARI siete 6,0(8,0)/6,0(8,0) 100x100 (mm) v komunikácii vrátane prípravy	m2	41,80	20,91	874,04
156	K	. . 313167400	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 8/8 mm	m2	41,80	11,64	486,55

D D19 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: 0,00

D D20 PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00

D D21 OSTATNÉ 16 758,90

157	K	45.23.13 220999020	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,00	50,00	400,00
158	K	45.23.13 220999033	Vypracovanie dodávateľskej dokumentácie na vykonanie prác (D-DVP)	hod	24,00	103,75	2 490,00
159	K	45.23.13 220999036	Vypracovanie aktualizácie podmienok riadenia (A-PR) pred uvedením CDS do prevádzky	hod	24,00	117,50	2 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	45.23.13 220999037	A-PR / 1. doladovanie - do 3. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	16,00	117,50	1 880,00
161	K	45.23.13 220999038	A-PR / 2. doladovanie - do 6. mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	16,00	117,50	1 880,00
162	K	45.23.13 220999040	Aktualiz. progr. v radiči CDS / 1.dolad'. - do 3.mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	8,00	93,75	750,00
163	K	45.23.13 220999041	Aktualiz. progr. v radiči CDS / 2.dolad'. - do 6.mesiacov od uvedenia do prevádzky	hod	8,00	93,75	750,00
164	K	45.23.13 220999045	Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)	hod	24,00	103,75	2 490,00
165	K	45.23.13 220999048	Vypracovanie dokumentácie elaborátu kvality (EK)	hod	8,00	25,00	200,00
166	K	45.23.13 220999053	Geodetické zameranie porealizačné (GZP)	hod	24,00	66,25	1 590,00
167	K	45.23.13 220999055	Autorský dozor (AD)	hod	8,00	103,75	830,00
168	K	45.23.13 220999102	Použitie montážnej plošiny izolovanej	hod	8,00	56,25	450,00
169	K	45.23.13 220999102P	Obsluha montážnej plošiny izolovanej	hod	8,00	18,75	150,00
170	K	45.23.13 220999102R	Presun montážnej plošiny izolovanej (cca 12km x 2)	km	30,00	2,63	78,90

D D22 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D23 Rozpočet celkom: 0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 6 625,00

D VRN3 Zariadenie staveniska 4 875,00

171	K	030001000	Zariadenie staveniska	kpl	1,00	4 875,00	4 875,00
-----	---	-----------	-----------------------	-----	------	----------	----------

D VRN4 Kompletizačná činnosť 1 750,00

172	K	044002000	Kompletizačná činnosť	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
-----	---	-----------	-----------------------	-----	------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:
691-02 - Kamerový dohľad_SZ/PS (07/2025)

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

Projektant:
PROJ-SIG, s.r.o.

Spracovateľ:
Peter PAVELKA

Poznámka:

ČS:
Dátum: 10.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 39 756,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	48 900,30
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-02 - Kamerový dohľad_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 756,34

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	59,01
D3 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
D4 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D5 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D6 - M21 - 155 Elektromontáže	28,55
D7 - M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00
D8 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	31 862,38
D9 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	0,00
D10 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00
D11 - OSTATNÉ	5 868,90
D12 - OSTATNÉ spolu:	0,00
D13 - Rozpočet celkom:	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 937,50
VRN3 - Zariadenie staveniska	1 562,50
VRN4 - Kompletizačná činnosť	375,00

ROZPOČET

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-02 - Kamerový dohľad_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 756,34

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 59,01

1	K	388764221	Ukladanie rúrky kábelovodu, miestna sieť 1x HDPE priemeru nad 12 mm miestna sieť	m	7,00	1,70	11,90
2	K	25.21.22 286360000P	PE - rúra HDPE 40/33 (HDPE40+7x10/8mm) - RAL 5015 s jedným pásikom + (4x1 po obvode pásiky RAL 3020), s textáciou podľa PD	m	7,00	6,73	47,11

D D3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00

D D4 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D6 M21 - 155 Elektromontáže 28,55

3	K	45.21.43 210064008R	Číslovanie kamier KD	kus	1,00	14,63	14,63
4	K	45.31.1 210120402	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	kus	1,00	6,93	6,93
5	K	31.20.23 3585101014	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LPN-16B-1	kus	1,00	6,99	6,99

D D7 M21 - 155 Elektromontáže spolu: 0,00

D D8 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 31 862,38

6	K	45.21.46 220060301	Príprava káblového bubna, úprava kábla do 100 žil	kus	2,00	44,95	89,90
7	K	45.21.46 220061551	Montáž, kábel návestný do tvárnic NCEY, NCYY, CYAY do 5x2,5 (3, 5 žil)	m	56,00	2,89	161,84
8	K	31.30.13 341203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	58,00	2,30	133,40
9	K	45.21.46 220061701	Zatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m	m	21,00	2,31	48,51
10	K	45.21.46 220110341	Objímka káblová značkovacia	kus	8,00	15,84	126,72
11	K	45.21.46 220110346	Štítok káblový	kus	6,00	4,88	29,28
12	K	25.24.26 562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	6,00	0,29	1,74
13	K	45.21.46 220111431	Jednosmerné meranie na miestnom kábli	pár	4,00	9,06	36,24
14	K	45.21.46 220111436	Kontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie	kus	3,00	4,98	14,94
15	K	45.21.46 22017P007	Zafúknutie optického kábla do rúrky HDPE	m	22,00	2,49	54,78
16	K	920AM01621c	Kábel optický vonkajší : 8-vl. (1x8) E9/125	m	22,00	1,04	22,88
17	K	45.21.46 22017P010	Montáž opt.spojky pre 8 vlákien vrátane kontroly zvarov reflektometrom pri oboch vln. dĺžkach	kus	1,00	985,01	985,01
18	K	31.30.15 341905P20	Spojka optická pre optický kábel 8 vláknový	kus	1,00	600,00	600,00
19	K	45.21.46 22017P023	Montáž ukončenia opt. káb. v opt. rozv. pre 8 vlákien vrátane kontroly zvarov reflektometrom	kus	1,00	358,65	358,65
20	K	45.21.46 22017P031	Meranie optického kábla preberacie na bubne	vlákno	8,00	56,60	452,80
21	K	45.21.46 22017P032	Meranie optického kábla počas montáže	kus	1,00	465,01	465,01
22	K	45.21.46 22017P034	Záverečné reflektometrické mer. (OTDR) OK z oboch strán na dvoch vl.dĺžkach (1310a1550nm)	vlákno	8,00	110,75	886,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	45.21.46 22017P035	Závěrečné meranie optických vedení, protokoly	kus	1,00	358,09	358,09
24	K	45.21.46 22017P052	Montáž technologickej stanice - kamerového dohľadu TS-KD	kus	1,00	647,91	647,91
25	K	31.20.31 357193P01	Technologická stanica - kamerového dohľadu TS-KD s výbavou komplet	kus	1,00	7 798,75	7 798,75
26	K	45.21.46 22017P055	Regulácia TU, TS-KD	kus	1,00	823,49	823,49
27	K	45.21.46 22017P060	Centrála - doplnenie kamery do systému - montáž	kus	1,00	1 286,50	1 286,50
28	K	31.20.31 357193P11	Centrála - doplnenie technológie pre KD	kus	1,00	796,01	796,01
29	K	45.21.46 22017P061	Centrála - doplnenie kamery do systému - software / licencia	kus	1,00	1 361,71	1 361,71
30	K	45.21.46 22017P062	Príprava ku komplexnému preskúšaní systému	kus	1,00	823,49	823,49
31	K	45.21.46 22017P063	Komplexné vyskúšanie systému	kus	1,00	1 208,81	1 208,81
32	K	45.31.41 220260515	Rúrka pancierová ocel' upevnená na povrchu D 42mm	m	3,00	25,18	75,54
33	K	31.20.27 345655K505	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042 ZNM S, so závitom P42, obojstranne zinkovaná (3m)	m	3,00	31,20	93,60
34	K	45.31.41 220280206	Montáž, kábel uložený v rúrkach SEKU, SYKY do D 10mm	m	24,00	1,78	42,72
35	K	31.30.13 341810I411	Kábel dátový F/UTP TWIN - CAT 5E, tieneny : Belden 1668E, 2=4X2XAWG24 (PVC) sivý	m	24,00	0,83	19,92
36	K	45.31.41 220300601	Ukončenie návestných káblov do 5x1,5	kus	2,00	18,29	36,58
37	K	45.31.41 220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	2,00	7,81	15,62
38	K	31.20.25 374305P003	Konektor RJ45/s, 8p8c, univerzálny (lanko/drôt), C	kus	2,00	1,38	2,76
39	K	31.20.25 374305P013	Krytka plastová pre konektor RJ45	kus	2,00	0,96	1,92
40	K	45.31.41 220731012	Montáž konzoly na konštrukciu nad 3m/10kg	kus	1,00	41,16	41,16
41	K	26.61.11 316790E020G	Konzola kamery teleskopická na betónový stožiar	kus	1,00	947,79	947,79
42	K	. . . 384P00103	Adaptér pre montáž ochranného krytu na stožiar V.O.	kus	1,00	216,25	216,25
43	K	45.31.41 220731022	Montáž kamery v kryte	kus	2,00	46,24	92,48
44	K	. . . 384P00001	Kamera exteriérová, farebná, otočná typ DOME - (PTZ Camera) komplet	kus	1,00	4 510,88	4 510,88
45	K	. . . 384P00002	Kamera exteriérová, statická - (Panorama Camera 50 Hz) komplet	kus	1,00	5 385,88	5 385,88
46	K	45.31.41 220731042	Nastavenie kamery otočnej / statickej	kus	2,00	138,33	276,66
47	K	45.31.41 220731063	Sprevádzkovanie kamery diaľkovo ovládanej	kus	2,00	265,08	530,16

D D9 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu: 0,00

D D10 PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00

D D11 OSTATNÉ 5 868,90

48	K	45.23.13 220999033	Vypracovanie dodávateľskej dokumentácie na vykonanie prác (D-DVP)	hod	16,00	103,75	1 660,00
49	K	45.23.13 220999045	Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)	hod	24,00	103,75	2 490,00
50	K	45.23.13 220999048	Vypracovanie dokumentácie elaborátu kvality (EK)	hod	8,00	25,00	200,00
51	K	45.23.13 220999053	Geodetické zameranie porealizačné (GZP)	hod	8,00	66,25	530,00
52	K	45.23.13 220999055	Autorský dozor (AD)	hod	4,00	103,75	415,00
53	K	45.23.13 220999102	Použitie montážnej plošiny izolovanej	hod	4,00	105,00	420,00
54	K	45.23.13 220999102P	Obsluha montážnej plošiny izolovanej	hod	4,00	18,75	75,00
55	K	45.23.13 220999102R	Presun montážnej plošiny izolovanej (cca 12km x 2)	km	30,00	2,63	78,90

D D12 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D13 Rozpočet celkom: 0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 937,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN3			Zariadenie staveniska				1 562,50
56	K	030001000	Zariadenie staveniska	kpl	1,00	1 562,50	1 562,50
D VRN4			Kompletizačná činnosť				375,00
57	K	044002000	Kompletizačná činnosť	kpl	1,00	375,00	375,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:

691-03 - Koordinačné a komunikačné káble CDS_SZ/PS (07/2025)

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	10.07.2026
Objednávateľ:	IČO:	
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	00 896 225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava	IČ DPH:	SK2020294144
Projektant:	IČO:	
PROJ-SIG, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
Peter PAVELKA	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			269 926,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	332 010,16

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-03 - Koordinačné a komunikačné káble CDS_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

269 926,96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	21 553,72
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00
D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 187,30
D5 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	886,14
D7 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
D8 - 5 - KOMUNIKÁCIE	35 835,33
D9 - 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00
D10 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 952,56
D11 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00
D12 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 866,98
D13 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00
D14 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D15 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D16 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	51 060,13
D17 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	0,00
D18 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	118 189,80
D19 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	0,00
D20 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00
D21 - OSTATNÉ	10 020,00
D22 - OSTATNÉ spolu:	0,00
D23 - Rozpočet celkom:	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	7 375,00
VRN3 - Zariadenie staveniska	5 625,00
VRN4 - Kompletizačná činnosť	1 750,00

ROZPOČET

Stavba: CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:

691-03 - Koordináčn  a komunika n  k ble CDS_SZ/PS (07/2025)

Miesto: D tum: 10.07.2026
Objedn vateľ: HL. m. SR Bratislava, Primaci ln  n m.1, 81499 BA Projektant: PROJ-SIG, s.r.o.
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokr n z hon 4, 821 04 Bratislava Spracovateľ:

P�	Typ	K�d	Popis	MJ	Mno�stvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

N klady z rozpo tu 269 926,96

D D1 PR CE A DOD VKY HSV 0,00

D D2 1 - ZEMNE PR CE 21 553,72

1	K	45.11.11 113106600	Rozobratie z�mkovej dla�by vr�tane ulo�enia na paletu	m2	73,60	12,45	916,32
2	K	45.11.11 113107111	Odstr�nenie podkladov alebo krytov z kameniva t�a�. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	73,60	5,25	386,40
3	K	45.11.11 113107132	Odstr�nenie podkladov alebo krytov z bet�nu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	69,30	23,63	1 637,56
4	K	45.11.11 113107143	Odstr�nenie podkladov alebo krytov �iv�n�ch hr. 100- 150 mm, do 200 m2	m2	111,30	14,94	1 662,82
5	K	45.11.11 113107231	Odstr�nenie podkladov alebo krytov z bet�nu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	372,75	26,75	9 971,06
6	K	45.11.11 113107241	Odstr�nenie podkladov alebo krytov �iv�n�ch hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	1 343,00	5,04	6 768,72
7	K	45.11.11 113151115	Fr�zovanie �iv. krytu hr. do 60 mm, �. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	21,00	10,04	210,84

D D3 1 - ZEMNE PR CE spolu: 0,00

D D4 3 - ZVISL  A KOMPLETN  KON TRUKCIE 11 187,30

8	K	... 388764122	Z�t�hovanie k�belovodu, miestna sie� 2x HDPE nad 12 mm	m	74,00	5,95	440,30
9	K	... 388764222	Ukladanie r�rky k�belovodu, miestna sie� 2x HDPE priemeru nad 12 mm miesrna sie�	m	538,00	3,75	2 017,50
10	K	25.21.22 286360000P	PE - r�ra HDPE 40/33 (HDPE40+7x10/8mm) - RAL 5015 s jedn�m p�sikom + (4x1 po obvode p�siky RAL 3020), s text�ciou pod�a PD	m	1 224,00	6,73	8 237,52
11	K	... 388764633	Mont�� spojky r�rky HDPE nad 12 mm	kus	10,00	12,59	125,90
12	K	31.20.27 345671K013	Spojka plastov� PP, nar��acia : 05043 KB, pre chr�ni�ky optick�ch k�bl�v HDPE (DN40) svetlosiv�	kus	10,00	28,74	287,40
13	K	... 388764653	Mont�� koncovky na r�rku HDPE nad 12 mm	kus	4,00	11,63	46,52
14	K	31.20.27 345671K123	Koncovka plasov� s ventil�m HDPE : 05042 KB, pre chr�ni�ky optick�ch k�bl�v (DN40) svetlosiv�	kus	4,00	8,04	32,16

D D5 3 - ZVISL  A KOMPLETN  KON TRUKCIE spolu: 0,00

D D6 4 - VODOROVN  KON TRUKCIE 886,14

15	K	45.23.11 451577777	Podklad pod dla�bu z kameniva t�a�en�ho hr. 30-100 mm	m2	73,60	12,04	886,14
----	---	-----------------------	--	----	-------	-------	--------

D D7 4 - VODOROVN  KON TRUKCIE spolu: 0,00

D D8 5 - KOMUNIK CIE 35 835,33

16	K	45.23.12 573211111	Postrek �iv�n� spojov�c� z cestn�ho asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 545,30	1,00	1 545,30
17	K	45.23.12 577133211	Asfaltov� bet�n AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, �. do 3 m	m2	1 343,00	19,75	26 524,25
18	K	45.23.12 577151213	Bet�n asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) �. do 3 m hr. 60 mm	m2	222,60	25,06	5 578,36
19	K	45.23.12 596211121	Kladenie z�mkovej dla�by pre chodcov hr. 60 mm sk. B 50-100 m2	m2	73,60	26,15	1 924,64
20	K	26.61.11 592451800	Dla�ba z�mkov� 22,5x11,2x6 UNI �ed�	m2	4,00	37,54	150,16
21	K	26.61.11 592451810	Dla�ba z�mkov� 22,5x11,2x6 UNI �erven�	m2	3,00	37,54	112,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D9		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00
D	D10		8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 952,56
22	K	898171222	Osadenie káblovej komory Romold typ KS 100xx s liatinovým pokloom	kus	2,00	227,78	455,56
23	K	31.30.15 341905P30	Komora ROMOLD pre optickú spojku	kus	2,00	748,50	1 497,00
D	D11		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00
D	D12		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				11 866,98
24	K	45.23.12 919734105	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	77,00	5,13	395,01
25	K	45.23.12 919734112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 11 do 12 cm	m	84,00	10,51	882,84
26	K	17.01.01 995117111	Uskladnenie stavebných odpadov - Betón železový 17 01 01 (O)	t	180,60	23,75	4 289,25
27	K	17.05.04 995117150	Uskladnenie stavebných odpadov - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 170504(O)	t	195,90	18,75	3 673,13
28	K	17.03.02 995117170	Uskladnenie stavebných odpadov - Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 170302(O)	t	110,60	23,75	2 626,75
D	D13		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D14		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D15		PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
D	D16		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				51 060,13
29	K	45.21.46 220060301	Príprava káblového bubna, úprava kábla do 100 žíl	kus	2,00	44,95	89,90
30	K	45.21.46 220060402	Utesnenie káblovodu zátkou, páskou beztlakové	kus	8,00	14,90	119,20
31	K	45.21.46 220060741	Montáž, kábel závlačný ručné zaťahovanie TCEKE do 100xN0,4, FTP....	m	621,00	4,23	2 626,83
32	K	31.30.13 341681P107	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : TCEKEZE D 7x2x1	m	625,00	14,35	8 968,75
33	K	45.21.46 220061701	Zatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m	m	72,00	2,31	166,32
34	K	45.21.46 220080123	Montáž, spojka rovná S1 pre 14x1 žíl, kábel s pancierom	kus	2,00	238,44	476,88
35	K	31.20.10 354480H043	Spojka pre párové káble typu TCEKEZE, teplom zmršťiteľná : ZRZE 7	sada	2,00	90,00	180,00
36	K	45.21.46 220080131P	Prepojenie panciera spojky kábla TCEKEZE	kus	2,00	30,36	60,72
37	K	45.21.46 220110341	Objímka káblová značkovacia	kus	40,00	15,84	633,60
38	K	45.21.46 220110346	Štítok káblový	kus	4,00	4,88	19,52
39	K	25.24.26 562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,00	0,29	1,16
40	K	45.21.46 220111431	Jednosmerné meranie na miestnom kábli	pár	14,00	9,06	126,84
41	K	45.21.46 220111756	Uzemenenie kábla na existujúce uzemenenie	kus	4,00	33,38	133,52
42	K	45.21.46 22017P007	Zafúknutie optického kábla do rúrky HDPE	m	642,00	2,49	1 598,58
43	K	45.21.46 22017P010	Kábel optický vonkajší : 96-vl. (8x12) E9/125	m	672,00	3,88	2 607,36
44	K	45.21.46 22017P010	Montáž opt.spojky pre 8 vlákien vrátane kontroly zvarov reflektometrom pri oboch vln. dĺžkach	kus	1,00	985,01	985,01
45	K	31.30.15 341905P20	Spojka optická pre optický kábel 8 vláknový	kus	1,00	600,00	600,00
46	K	45.21.46 22017P012	Montáž opt.spojky pre 20 vlákien vrátane kontroly zvarov reflektometrom pri oboch vln. dĺžkach	kus	1,00	2 347,40	2 347,40
47	K	31.30.15 341905P22	Spojka optická pre optický kábel 20 vláknový	kus	1,00	962,50	962,50
48	K	45.21.46 22017P012P	Demontáž optickej spojky pre optický kábel 20 vláknový	kus	1,00	318,83	318,83
49	K	45.21.46 22017P015	Montáž opt.spojky pre 96 vlákien vrátane kontroly zvarov reflektometrom pri oboch vln. dĺžkach	kus	1,00	5 102,51	5 102,51
50	K	31.30.15 341905P26	Spojka optická pre optický kábel 96 vláknový	kus	1,00	1 160,00	1 160,00
51	K	45.21.46 22017P031	Meranie optického kábla preberacie na bubne	vlákno	96,00	56,60	5 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	45.21.46 22017P032	Meranie optického kábla počas montáže	kus	2,00	465,01	930,02
53	K	45.21.46 22017P034	Záverečné reflektrometrické mer. (OTDR) OK z oboch strán na dvoch vl.dĺžkách (1310a1550nm)	vlákno	124,00	110,75	13 733,00
54	K	45.21.46 22017P035	Záverečné meranie optických vedení, protokoly	kus	4,00	358,09	1 432,36
55	K	45.31.41 220300454	Forma káblova pre kábel TCEKE a pod do 7xP1,0	kus	4,00	61,43	245,72

D D17 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu: 0,00

D D18 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 118 189,80

56	K	45.11.21 460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,60	242,54	145,52
57	K	45.11.21 460050602O	Výkop jamy sondovacej ručne, zemina tr 3-4	m3	4,80	92,23	442,70
58	K	45.25.32 460070563P	Jama pre komoru ROMOLD, zemina tr 3,4	kus	2,00	251,73	503,46
59	K	45.11.21 460120002O	Zásyp jamy sondovacej, zemina tr 3,4	kus	6,00	21,38	128,28
60	K	45.11.21 460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3,4	m	497,00	25,43	12 638,71
61	K	45.11.21 460200684	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	42,00	58,19	2 443,98
62	K	45.11.21 460230004	Ryha pre spojku kábla do 10 kV, zemina tr.3,4	kus	2,00	106,80	213,60
63	K	45.21.44 460260001	Zatiahnutie lana do kanálika, tvárnicevej trasy	m	84,00	12,64	1 061,76
64	K	45.11.21 460300007	Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách	m3	268,40	4,90	1 315,16
65	K	45.21.44 460420301P	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina PE dosky 100x30x0,4cm	m	497,00	7,79	3 871,63
66	K	45.21.44 460420501	Križovatka so silovým káblom, betónovým žľabom, bez záhozu	kus	5,00	62,39	311,95
67	K	45.11.21 460440012	Provizórne zaistenie káblov vo výkope	kus	5,00	18,49	92,45
68	K	45.11.21 460440021	Zriadenie a odstránenie provizórnej lávky alebo zakrytia	m	497,00	11,33	5 631,01
69	K	45.11.21 460440023	Zriadenie a odstránenie fyzických zábran (.....páska výstražná č/b.....)	m	1 078,00	1,18	1 272,04
70	K	45.11.21 460440031	Zriaď. a ostr. prekrytia ryhy v kom. oceľ. platňou (3x2m á €/kus/deň-14dní)	kus	5,00	551,59	2 757,95
71	K	45.21.44 460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	497,00	4,26	2 117,22
72	K	45.21.44 460490051P	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky pre kábel do 6kV s dod. piesku a tehál	kus	2,00	32,65	65,30
73	K	45.21.44 460510021P	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm bez materiálu	m	1 009,00	9,03	9 111,27
74	K	31.20.27 345658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	m	994,00	3,10	3 081,40
75	K	31.20.27 345658K300	Chránička kábelová delená HDPE, tuhá polorúrka : KOPOHALF® : 06110/2 BA, červená, D110mm	m	15,00	25,84	387,60
76	K	45.21.44 460510022P	Priestup káblový z PVC rúr do D 20,0 cm bez materiálu	m	69,00	20,98	1 447,62
77	K	31.20.27 345658I057	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041196 : FXKVS 160, čierna (6m/kus)	m	69,00	6,70	462,30
78	K	45.11.21 460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	497,00	4,35	2 161,95
79	K	45.11.21 460560683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	42,00	12,49	524,58
80	K	45.11.24 460600001	Odvoz zeminy a sute do 1km	m3	336,20	19,75	6 639,95
81	K	45.11.24 460600002	Odvoz zeminy a sute za ďalší km (20 km)	m3	6 724,00	2,05	13 784,20
82	K	45.11.24 460600011	Dovoz štrku do 1km	m3	268,40	16,31	4 377,60
83	K	14.21.11 583371010	Štrkopiesok - dodávka	m3	268,40	49,54	13 296,54
84	K	45.11.24 460600012	Dovoz štrku za ďalší km (10 km)	m3	2 684,00	1,96	5 260,64
85	K	45.21.44 460650011	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	m2	69,30	37,50	2 598,75
86	K	45.21.44 460650013	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm	m2	372,75	18,75	6 989,06
87	K	45.21.44 460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	m3	9,85	32,24	317,56
88	K	45.21.44 460650016P	Podkladová vrstva betón pod kábelové chráničky	m3	7,50	18,75	140,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	45.21.44 460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm	m2	372,75	18,75	6 989,06
90	K	45.21.44 460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm	m2	69,30	37,50	2 598,75
91	K	45.21.44 460650030	Položenie KARI siete 6,0(8,0)/6,0(8,0) 100x100 (mm) v komunikácii vrátane prípravy	m2	92,40	20,91	1 932,08
92	K	. . 313167400	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 8/8 mm	m2	92,40	11,64	1 075,54

D D19 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: 0,00

D D20 PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00

D D21 OSTATNÉ 10 020,00

93	K	45.23.13 220999033	Vypracovanie dodávateľskej dokumentácie na vykonanie prác (D-DVP)	hod	24,00	103,75	2 490,00
94	K	45.23.13 220999045	Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)	hod	32,00	103,75	3 320,00
95	K	45.23.13 220999048	Vypracovanie dokumentácie elaborátu kvality (EK)	hod	8,00	25,00	200,00
96	K	45.23.13 220999053	Geodetické zameranie porealizačné (GZP)	hod	48,00	66,25	3 180,00
97	K	45.23.13 220999055	Autorský dozor (AD)	hod	8,00	103,75	830,00

D D22 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D23 Rozpočet celkom: 0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 7 375,00

D VRN3 Zariadenie staveniska 5 625,00

98	K	030001000	Zariadenie staveniska	kpl	1,00	5 625,00	5 625,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	------	----------	----------

D VRN4 Kompletizačná činnosť 1 750,00

99	K	044002000	Kompletizačná činnosť	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:

691-04 - Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP_SZ/PS (07/2025)

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	10.07.2026
Objednávateľ:	IČO:	
HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	00 896 225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava	IČ DPH:	SK2020294144
Projektant:	IČO:	
PROJ-SIG, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
Peter PAVELKA	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			10 816,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	13 304,30

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová
Objekt:

691-04 - Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP_SZ/PS (07/2025)

Miesto:		Dátum:	10.07.2026
Objednávateľ:	HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA	Projektant:	PROJ-SIG, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava	Spracovateľ:	Peter PAVELKA

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 816,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - M21 - 155 Elektromontáže	9 160,25
D3 - M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00
D4 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00
D5 - Rozpočet celkom:	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 656,25
VRN3 - Zariadenie staveniska	1 562,50
VRN4 - Kompletizačná činnosť	93,75

ROZPOČET

Stavba:

CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová

Objekt:

691-04 - Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP_SZ/PS (07/2025)

Miesto:

Dátum:

10.07.2026

Objednávateľ:

HL. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 BA

Projektant:

PROJ-SIG, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 816,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 9 160,25

1	K	45.21.33 210030511	Ukončenie Cu lana do 185 mm2 káblovým okom, vrátane zapojenia	kus	4,00	67,08	268,32
2	K	31.20.10 354326G743	Oko káblové lisovacie Cu plné » pocínované : 120x10 KU-F-V [120mm2/M10]	kus	4,00	5,28	21,12
3	K	45.21.33 210030651	Montáž prierazky na stožiar, vrátane pripojenia	kus	2,00	58,69	117,38
4	K	31.62.11 404229012P	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	kus	2,00	1 144,50	2 289,00
5	K	45.21.33 210030701P	Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m	kus	2,00	80,76	161,52
6	K	45.31.1 210800928	Montáž, vodič Cu prepojavací 6kV, lanové jadro, uložený pevne CSA 50	m	67,00	3,13	209,71
7	K	31.30.13 341025M017	Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50	m	67,00	12,35	827,45
8	K	27.44.23 3549042O43P	Svorka napájacia (TBUS) : pre vodič 50-185 mm2	kus	2,00	11,49	22,98
9	K	45.31.13 213270411P	Zmeranie zemného odporu	kus	2,00	18,56	37,12
10	K	45.31.1 213290210	Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (PD-DSRS)	hod	16,00	103,75	1 660,00
11	K	45.31.1 213290215	Vypracovanie dokumentácie elaborátu kvality (EK)	hod	4,00	25,00	100,00
12	K	45.31.1 213290220	Geodetické zameranie porealizačné (GZP)	hod	8,00	66,25	530,00
13	K	45.31.1 213290230	Autorský dozor (AD)	hod	4,00	103,75	415,00
14	K	45.31.1 213290313	Použitie montážnej plošiny izolovanej	hod	5,00	105,00	525,00
15	K	45.31.1 213290314	Presun montážnej plošiny izolovanej (cca .12 km x 2)	km	30,00	18,75	562,50
16	K	45.31.1 213290315	Obsluha montážnej plošiny izolovanej	hod	5,00	2,63	13,15
17	K	45.31.1 213291000P	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy ochranných opatrení v zóne TV a PZ	hod	16,00	87,50	1 400,00

D D3 M21 - 155 Elektromontáže spolu: 0,00

D D4 PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00

D D5 Rozpočet celkom: 0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 656,25

D VRN3 Zariadenie staveniska 1 562,50

18	K	030001000	Zariadenie staveniska	kpl	1,00	1 562,50	1 562,50
----	---	-----------	-----------------------	-----	------	----------	----------

D VRN4 Kompletizačná činnosť 93,75

19	K	044002000	Kompletizačná činnosť	kpl	1,00	93,75	93,75
----	---	-----------	-----------------------	-----	------	-------	-------

Príloha č. 5 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Na realizácii predmetu Zmluvy: **CSS na ulici Šancová v križovatke ulíc Beskydská – Ľadová**

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Obchodné meno/názov	Sídlo/ adresa pobytu, resp. miesto podnikania	IČO	Predmet subdodávky	Plnenie v %	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa (meno, adresa, adresa pobytu, dátum narodenia)
NOPE a.s.	Kazanská 48 821 06 Bratislava	35 758 805	Technologická časť CSS	49 %	

V Bratislave, dňa

.....
.....

na základe plnej moci

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.