

Dodatok č. 2 č. MAGZD2600027
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500197

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady**“ v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Dodatok č. 2“),

uzavretý medzi

ČI. I.

Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
BIC: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023
kontaktná osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** **KONTI a. s.**
Sídlo: Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Zastúpená: Ing. Zdeněk Malina, predseda predstavenstva
Ing. Richard Čechovič, člen predstavenstva
IČO: 35857463
DIČ: 2021720767
IČ DPH: SK2021720767
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0403 6017

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“.

ČI. II.

„Predmet a účel Dodatku“

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.05.2025 medzi sebou Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500197 (ďalej aj ako „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že pre objednávateľa zhotoví dielo, špecifikované v zmluve (ďalej len „Dielo“), toto Dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
- 2.2 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 ZoVO, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.3 Vzhľadom na charakter zhotovovaného Diela, spočívajúci v prácach predmetu Diela, došlo od uzatvorenia Dodatku č. 2 na Dielo k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene nasledovných položiek rozpočtu
- 2.3.1 ZMENOVÝ LIST Č.12 - E.07 –Prvky drobnej architektúry
- a) Doplnenie bazénovej techniky je z dôvodu aktualizácie návrhu a osadenia prvkov technológie pre bazén (funkcia jazierka). Týmto sa prvky bazénovej technológie umiestnili tak, aby boli osadené

mimo miest, kde sú existujúce korene stromov. Doplnené boli aj ďalšie prvky pre zabezpečenie správnej funkčnosti cirkulácie vody a zachytávanie nečistôt.

- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.07 sa navýšila o 3 618,90 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.2 ZMENOVÝ LIST Č.13 - E. 04 - Osvetlenie

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.04 pôvodné navrhované LED riešenie areálového osvetlenia nebolo možné realizovať z technických dôvodov. Nové riešenie umožnilo zjednotenie vzhľadu osvetlenia v celom riešenom území a zachovanie funkčných aj estetických požiadaviek.
- b) Táto zmena nemala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.04 sa navýšila o 0,00 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.3 ZMENOVÝ LIST Č.14 - E.08 – Elektroinštalácia, kamerový systém

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.08 bolo pôvodné riešenie napájania LED pásov pomocou napájacích zdrojov v elektroinštalračných plastových krabiciach v zemi. Pre nové riešenie areálového osvetlenia bola potrebná dodávka a montáž elektroinštalračných gélových káblových spojok s IP68.
- b) Táto zmena nemala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.08 sa navýšila o 0,00€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.4 ZMENOVÝ LIST Č.15 - E. 10 - Oporné-múry

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.10 bola na hlavnom schodisku zabezpečená hydrofobizačná ochrana stien múrika a keramických tvaroviek paropriepustnou impregnáciou, ktorou sa dosiahne vysoká ochrana pred klimatickými vplyvmi a tvorbe machu.
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.10 sa navýšila o 294,79€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.5 ZMENOVÝ LIST Č.16 - E.08 – Elektroinštalácia, kamerový systém

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.08 bolo pôvodné riešenie silnoprúdovej elektrickej inštalračie z rozvárača RH ako hlavného rozvárača. Nové riešenie je samostatné napájanie, ovládanie a meranie jednotlivých častí. Bola vykonaná zmena rozvárača na 4 rozvárače.
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.08 sa navýšila o 2 865,32€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.6 ZMENOVÝ LIST Č.17 - E.07 – Prvky drobnej architektúry

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.07 bolo infocentrum doplnené o vnútorné zostavy s povrchovou úpravou POZINK.
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.07 sa navýšila o 3 493,80€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.7 ZMENOVÝ LIST Č.18 - E.07 – Prvky drobnej architektúry

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.07 zmenili, doplnili alebo zrušili vnútorné zostavy infocentra
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.07 sa ponížila o -305,37€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.8 ZMENOVÝ LIST Č.19 – E.07 – Prvky drobnej architektúry

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.07 sa posúdením nevyhovujúceho stavu existujúceho zábradlia do bazéna sa vyrobilo nové zábradlie, podľa návrhu architekta.
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.07 sa navýšila o 949,30€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.9 ZMENOVÝ LIST Č.20 – E.10 – Oporné-múry

- a) Počas realizácie vznikla požiadavka na oporu svahu vo forme kamenného múra, zmena odsúhlasená aj KPU
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.10 sa navýšila o 439,00€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.10 ZMENOVÝ LIST Č.21 – E.06 Príprava územia

- a) Počas realizácie vznikla požiadavka KPU a projektanta na odstránenie pozostatku betónovej stavby kompostárne z dôvodu nedostupnosti terénu a bezpečnosti
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.06 sa navýšila o 1920,54€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.3.11 ZMENOVÝ LIST Č.22 – E.07 – Prvky drobnej architektúry

- a) Počas realizácie stavebného objektu E.07 bolo nutné navýšenie hrdla technologickej bazénovej šachty a prečerpávacej šachty pri bazéne, výškový rozdiel vznikol pri nevyhnutných zmenách realizácie bazénu
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena E.07 sa navýšila o 993,90€ bez DPH (viď Príloha č. 1).

- 2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto zmien vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto Dodatku č. 2 odsúhlasujú.
- 2.5 Na základe skutočností uvedených v Zmenových listoch 12 až 22 dôjde k zmene (navýšeniu) zmluvnej ceny o sumu 14 270,18€ bez DPH.
- 2.6 Celková zmena (navýšenie) zmluvnej ceny týmto Dodatkom č. 1 je vo výške 479 282,78€ bez DPH.
- 2.7 Čl. V bod 5.2 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým, nasledovným znením:

„5.2 Cena Diela:	
Cena bez DPH	479 282,78 Eur
23% DPH	110 235,04 Eur
Cena celkom vrátane DPH	589 517,82 Eur

Ocenenie navyiac prác vykonal zhotoviteľ v súlade s ustanovením čl. V. bod 5.8 zmluvy podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

- 2.8 Pôvodná Príloha č. 4 „Ponuka v zákazke a rozpočet (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok)” sa dopĺňa o znenie Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 – Zmenový list č.12-22. pôvodnej Zmluvy o dielo č. **MAGZBR2500197**.

Článok III.

„Preklasifikovanie právneho dôvodu zmeny – zmenový list č. 7“

- 3.1 Zmluvné strany konštatujú, že zmena realizovaná na základe zmenového listu č. 7 – „E.03 Kanalizácia a kanalizačné prípojky vrátane dažďovej kanalizácie a hospodárenia s dažďovou vodou“ bola pôvodne zahrnutá v Dodatku č. 1 k zmluve a právne posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (zmena de minimis).

Na základe dodatočného posúdenia skutkového stavu a dôvodov vzniku predmetnej zmeny zmluvné strany konštatujú, že predmetná zmena spĺňa podmienky pre uplatnenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keďže jej potreba vznikla v dôsledku okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, najmä na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu uplatnených počas realizácie stavby.

Z uvedeného dôvodu sa zmena realizovaná na základe zmenového listu č. 7 týmto dodatkom právne preklasifikuje zo zmeny podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na zmenu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Táto úprava predstavuje výlučne zmenu právneho posúdenia predmetnej zmeny a nemá vplyv na vecný rozsah plnenia ani na výšku ceny dohodnutú v Dodatku č. 1.

Článok IV.
„Závěrečné ustanovenia“

- 4.1 Ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho päť pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 4.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Zmenový list č.12-22 k Zmluve o dielo č. **MAGZBR2500197**.
- 4.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa25.05.2026.....

V Bratislave, dňa25.05.2026.....

.....v.r.....

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

.....v.r.....

KONTI a.s.
Ing. Zdeněk Malina, predseda predstavenstva

.....v.r.....

KONTI a.s.
Ing. Richard Čechovič, člen predstavenstva

Príloha:

Príloha č. 1 – Zmenový list č.12-22 k Zmluve o dielo č. **MAGZBR2500197**

ZOZNAM ZMENOVÝCH LISTOV**+ PRÍPOČTY (Naviac práce) / - ODPOČTY (Úspora)****Stavba: Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady**Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**, Prímaciálne nám.1, 814 99 BratislavaZhotoviteľ: **KONTI a.s., Hranličná 1B, 821 05 Bratislava**

Č. ZL	Popis prác a dodávok	Profesia	Druh nákladu	Poznámky	Predložený ZL	Schválený ZL	Schválená suma
ZL12	NP - Doplnenie bazénovej techniky	E.07	Naviac práce	Doplnenie prvkov - skimmer, trysiek, predfiltra čerpadla, ochrana nasávacieho koša	6.10.2025	7.10.2025	3 618,90
ZL13	Zmena areálového osvetlenia záhrady	E.04	Bez vplyvu	Zrušenie LED pásov a nahradenie bodovými parkovými LED svetlidlami	23.10.2025	23.10.2025	0,00
ZL14	Zmena napájania areálových LED svetlidiel	E.08	Bez vplyvu	Zrušenie napájacích zdrojov a plast. inštal. krabíc a nahradenie gelovými spojkami	28.10.2025	28.10.2025	0,00
ZL15	NP - Impregnácia pre hydrofobizačnú ochranu	E.01	Naviac práce	Impregnácia stien hlavného schodiska a keramických hlavíc	28.10.2025	28.10.2025	284,79
ZL16	NP - Zmena el. rozvádzača RH na 4ks - RI, RZ, RS, RB	E.08	Naviac práce	Zmena hlavného rozvádzača RH na 4 podružné s meraním	28.11.2025	28.11.2025	2 855,32
ZL17	NP - Kovový nábytok pre Infocentrum	E.07	Naviac práce	Kovový nábytok pre Infocentrum	30.1.2026	30.1.2026	3 493,80
ZL18	Zmeny v objekte Infocentrum	E.07	Úspora	Zmeny v objekte Infocentrum (popis č.1 - 10) v ZL	26.2.2026	26.2.2026	-305,37
ZL19	NP - Nové zábradlie pre bazén	E.07	Naviac práce	Výroba nového zábradlia pre bazén podľa dobovej folky	26.2.2026	26.2.2026	949,30
ZL20	NP - Nový oporný kamenný múr pod kompostoviskom	E.10	Naviac práce	M8 - Nový kamenný oporný múr	31.3.2026	31.3.2026	439,00
ZL21	NP - vybúranie bet. šachty - kompostoviska	E.06	Naviac práce	Odstránenie bet. kompostoviska	31.3.2026	31.3.2026	1 920,54
ZL22	NP - plastové nádstavce na šachty BŠ a PŠ	E.07	Naviac práce	Plast. nádstavce na bazénovú šachtu a prečerpávaciu šachtu	31.3.2026	31.3.2026	993,90

DODATOK č.2**SPOLU Saldo v EUR bez DPH (+ Naviac náklady / - Úspora nákladov):****14 270,18 EUR**

V Bratislave: 31.3.2026

KONTI**ZMENOVÝ LIST č.13**STU
SvFSLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

INVESTOR

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZHOVITEĽ

KONTI a.s., Hraníčná 18, 82105 Bratislava

Miesto stavby

Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, paro. č.: 1419/1, 1421, 1422

STAVBA

Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

PROFESIA

E.04 - Osvetlenie
O1, O2, O3, O4 (S1, S2, S3a, S3b, S4, S5), O5 (S1)Zodp. projektant
Vypracoval:

Finančne podporilo



MINISTERSTVO

KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

p.č.	popis	Množstvo	J.	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
Pôvodné riešenie : Osvetlenie pomocou LED pásov (- ODPOČET)					
Záhrada					
348440000510.S	O6 - Bodové parkové osvetlenie stratené v zeleni	-4,00	ks	192,00	-768,00
210201460.S	O6 - Bodové parkové osvetlenie stratené v zeleni - osadenie	-4,00	ks	26,40	-105,60
210203020.S	O3 - Obrubník LED - 36 ks - Lišty pre LED pásy	-10,50	m	14,64	-153,72
210203021.S	O3 - Obrubník LED - 36 ks - Kryty na lišty na LED pásy	-10,50	m	2,64	-27,72
210203030.S	O3 - Obrubník LED - 36 ks - LED napájací zdroj	-36,00	ks	19,08	-686,88
348130003600.S	O3 - Obrubník LED - 36 ks - materiál	-36,00	ks	21,84	-786,24
210203061.S	O3 - Obrubník LED - 36 ks - osadenie	-36,00	ks	18,00	-648,00
210203020.S	O2 - Lišty pre LED pásy	-50,00	m	12,00	-600,00
210203021.S	O2 - Kryty na lišty na LED pásy	-50,00	m	2,64	-132,00
210203030.S	O2 - LED napájací zdroj	-6,00	ks	19,08	-114,48
348130003000.S	O2 - Integrované osvetlenie pod madlom LED - nástupné schodisko, staré schodisko	-6,00	ks	80,76	-484,56
210203061.S	O2 - Integrované osvetlenie pod madlom LED - nástupné schodisko, staré schodisko - osadenie	-6,00	ks	144,00	-864,00
ODPOČET celkom bez DPH (€):					-5 371,20
Nové riešenie : LED osvetlenie bodovým parkovým LED svetidlom typ CAPELO (+ PRIPOČET)					
348440000510.S1	O6 - Bodové parkové osvetlenie typ Lindby LED zemné svetidlo Capelo, čierne, kovové, 77 cm, IP 65	46,00	ks	90,37	4156,80
210201460.S	O6 - Bodové parkové osvetlenie stratené v zeleni - osadenie	46,00	ks	26,40	1214,40
PRIPOČET celkom bez DPH (€):					5 371,20
CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.13 :					0,00

Popis zmien:

Zmena areálového osvetlenia - Pôvodne riešenie bolo navrhnuté ako osvetlenie pomocou LED pásov zabudovaných v keramických obrubníkoch a v madlách zábradlí schodísk. Keramické obrubníky dodané investorom však nemajú vyrobenú drážku pre vloženie a uchytanie LED pásu, preto sa investor rozhodol ich nahradiť bodovými parkovými svetidlami tak ako je navrhnuté v priestore slnečného kúpeľa. Aby sa zjednotil výzor areálového osvetlenia v záhrade, zmenilo sa aj osvetlenie v madlách zábradlia za tento typ svetidla - bodovým parkovým svetidlom typ CAPELO. S týmto riešením a typom LED svetidla súhlasí aj KPÚ BA. Zároveň bola vykonaná aj 8.10.2025 svetlotecnická skúška svetidiel - pre nasvietenie chodníkov, schodov a aj sôch.

Prílohy ZL:

Situácia - Výkres E4.0 - zakres zmeny areál. osvetlenia z 10.10.2025
Technický list svetidla Lindby LED CAPELO

Vplyv zmeny na cenu
diela:

NIE

Vplyv zmeny na
termín ukončenia:

NIE

Odsúhlasenie
zmeny:

ÁNO

Dátum:

23.10.2025

Zhotoviteľ:

Technický dozor investora:

Investor - Objednávateľ:

Hlav
Pr
814
ava
va

KONTI**ZMENOVÝ LIST č.14**STU
SvFSLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

INVESTOR: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZHOTOVITEĽ: KONTI a.s., Hraničná 1B, 82105 Bratislava

Miesto stavby: Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422

STAVBA: Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

Finančne podporilo



MINISTERSTVO

KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROFESIA: E.8 - Elektroinštalácia, kamerový systém

Zodp. projektant:
Vypracoval:

p.č.

popis

Množstvo

J.

Jednotk.
cena bez
DPHcelková cena bez
DPH**Pôvodné riešenie : Napájacie zdroje 24V pre LED pásy v elektroinštaláčnej krabici zabudovanej v zemi (- ODPOČET)****Areálové NN rozvody, areálové osvetlenie, kamerový systém a pod.**

AO+NN	materiál: Elektroinštaláčna krabica 300x220x120 mm, IP56	-6,00	ks	20,76	-124,56
	práca: Elektroinštaláčna krabica 300x220x120 mm, IP57	-6,00	ks	6,33	-37,98
AO+NN	materiál: Elektroinštaláčna krabica 190x140x70 mm, IP56	-12,00	ks	5,81	-69,72
	práca: Elektroinštaláčna krabica 190x140x70 mm, IP57	-12,00	ks	6,33	-75,96
AO+NN	materiál: Káblová priechodka 3,5-6mm	-36,00	ks	0,45	-16,20
	práca: Káblová priechodka 3,5-6mm	-36,00	ks	1,73	-62,28
AO+NN	materiál: Napájaci zdroj 24V, 35W, IP67	-12,00	ks	16,88	-202,56
	práca: Napájaci zdroj 24V, 35W, IP68	-12,00	ks	4,03	-48,36
AO+NN	materiál: Napájaci zdroj 24V, 60W, IP67	-6,00	ks	17,23	-103,38
	práca: Napájaci zdroj 24V, 60W, IP68	-6,00	ks	4,03	-24,18
AO+NN	materiál: Napájaci zdroj 24V, 150W, IP67	-4,00	ks	39,10	-156,40
	práca: Napájaci zdroj 24V, 150W, IP68	-4,00	ks	4,03	-16,12
	ODPOČET celkom bez DPH (€):				-937,70

Nové riešenie : Gelové spojky na 230 V s IP68 (+ PRÍPOČET)

AO+NN	materiál: Elektroinštaláčna gelová káblová spojka so svorkou IP68	46,00	ks	14,20	653,20
	práca: Elektroinštaláčna gelová káblová spojka so svorkou IP68	46,00	ks	6,18	284,50
	PRÍPOČET celkom bez DPH (€):				937,70

CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.14 :**0,00**

Popis zmien:

Zmena napájania areálového osvetlenia - Pôvodne riešenie bolo navrhnuté ako osvetlenie pomocou LED pásov a napájanie týchto LED pásov bolo pomocou Napájacích zdrojov 24V uložených v elektroinštaláčnych plastových krabiciach v zemi. Zmenou areálového osvetlenia na typ parkového LED svetidla s napájaním na 220V je potrebná dodávka a montáž elektroinštaláčnych gelových káblových spojok s IP68, ktoré budú uložené taktiež v zemi pre vytvorenie bezpečnostného spoja el. vodičov.

Prílohy ZL:

Technický list elektroinštaláčnej gelovej káblovej spojky so svorkou IP68

Vplyv zmeny na cenu
diele:

NIE

Vplyv zmeny na
termín ukončenia:

NIE

Odsúhlasenie
zmeny:

ÁNO


Dátum:

28.10.2025

Zhotoviteľ:

Technický dozor investora:

Investor - Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partizánska ul. č. 27
814 01 Bratislava

KONTI**ZMENOVÝ LIST č.15**STU
SvFSLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERSITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

INVESTOR

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZHOTOVITEĽ

KONTI a.s., Hraničná 18, B2105 Bratislava

Miesto stavby

Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422

STAVBA

Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

PROFESIA

**E.10 - Oporné múry
M6 - Rekonštrukcia múru existujúceho schodiska**Zodp. projektant
Vypracoval:

Finančne podporilo

**MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

p.č.

popis

Množstvo

M.J.

cena bez
DPHcelková cena bez
DPH

p.č.	popis	Množstvo	M.J.	cena bez DPH	celková cena bez DPH
Naviac práce a dodávky - Impregnácia omietky a keramických hlavíc múrov hlavného veľkého schodiska pre hydrofobizačnú ochranu					
1	Impregnácia stien múrika schodiska - práca	20,50	m2	5,30	108,65
2	Impregnácia madla schodiska z keramických tvaroviek- práca	15,88	m2	5,30	84,14
	$((0,28+0,14)*18,9)*2$	15,88			
3	Materiál pre impregnáciu - DEN BRAVEN PRIME	20,00	L	5,10	102,00
	PRÍPOČET celkom bez DPH (€):				294,79
	CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.15 :				294,79

Popis zmien:

Pre zabezpečenie hydrofobizačnej ochrany na hlavnom schodisku sa investor rozhodol o dodatočnej impregnácii stien múrika ako aj keramických tvaroviek ktoré tvoria madlo. Impregnáciou ktorá je paropriepustná sa dosiahne samočistiaci efekt, vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom a zabráni sa tvorbe machu.

Prílohy ZL:

Technický list Impregnačného roztoku DEN BRAVEN PRIME
Zápisy z KD - bod 13/3

Vplyv zmeny na cenu
diela:**ANO**Vplyv zmeny na
termín ukončenia:**NIE**Odsúhlasenie
zmeny:**ANO**

Dátum:

28.10.2025

Zhotoviteľ:

Technický dozor investora:

Investor - Objednávateľ:



INVESTOR: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZHOTOVITEĽ: KONTI a.s., Hraničná 18, 82105 Bratislava

Miesto stavby: Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422

STAVBA: Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

PROFESIA: E.8 - Elektroinštalácia, kamerový systém

Zodp. projektant:
Vypracoval:

Finančne podporilo



MINISTERSTVO

KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

p.č.	popis	Množstvo	J.	jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
------	-------	----------	----	-----------------------	----------------------

Pôvodné riešenie : Rozvádzač RH (- ODPOČET)

Areálové NN rozvody, areálové osvetlenie, kamerový systém a pod.

ROZ-RH	materiál: Rozvodná skriňa, oceľovo-plechová, zapustená, 72 MODULOV	-1	ks	172,50	-172,50
	práca: Rozvodná skriňa, oceľovo-plechová, zapustená, 72 MODULOV	-1	ks	178,25	-178,25
ROZ-RH	materiál: Vypínač 32A/3P	-1	ks	17,60	-17,60
	práca: Vypínač 32A/3P	-1	ks	3,68	-3,68
ROZ-RH	materiál: Zvodlč prepätia typ T1+T2, I _{max} =50kA, I _{imp} =12,5kA, 3+N+PE	-1	ks	189,75	-189,75
	práca: Zvodlč prepätia typ T1+T2, I _{max} =50kA, I _{imp} =12,5kA, 3+N+PE	-1	ks	2,88	-2,88
ROZ-RH	materiál: Chránič prúdový 40A/4P/30mA 6kA typ A	-1	ks	37,03	-37,03
	práca: Chránič prúdový 40A/4P/30mA 6kA typ A	-1	ks	2,30	-2,30
ROZ-RH	materiál: Kombinovaný prúdový chránič s Istitčom B/16A/003/2P, typ A	-4	ks	39,91	-159,64
	práca: Kombinovaný prúdový chránič s Istitčom B/16A/003/2P, typ A	-4	ks	3,68	-14,72
ROZ-RH	materiál: Kombinovaný prúdový chránič s Istitčom C/10A/003/2P, typ A	-9	ks	25,47	-229,23
	práca: Kombinovaný prúdový chránič s Istitčom C/10A/003/2P, typ A	-9	ks	2,99	-26,91
ROZ-RH	materiál: Istitč B/20A/3P	-1	ks	12,65	-12,65
	práca: Istitč B/20A/3P	-1	ks	2,30	-2,30
ROZ-RH	materiál: Istitč B/16A/3P	-1	ks	10,70	-10,70
	práca: Istitč B/16A/3P	-1	ks	2,30	-2,30
ROZ-RH	materiál: Istitč B/6A/1P	-1	ks	2,30	-2,30
	práca: Istitč B/6A/1P	-1	ks	2,30	-2,30
ROZ-RH	materiál: Istitč B/10A/1P	-2	ks	2,30	-4,60
	práca: Istitč B/10A/1P	-2	ks	2,30	-4,60
ROZ-RH	materiál: Istitč B/16A/1P	-9	ks	2,30	-20,70
	práca: Istitč B/16A/1P	-9	ks	2,30	-20,70
ROZ-RH	materiál: Inštalačný stykač modulárny 16A 1NO 230-240VAC	-7	ks	22,43	-157,01
	práca: Inštalačný stykač modulárny 16A 1NO 230-240VAC	-7	ks	17,48	-122,36
ROZ-RH	materiál: Časové spínacie hodiny, 16A-230V	-1	ks	36,92	-36,92
	práca: Časové spínacie hodiny, 16A-230V	-1	ks	63,25	-63,25
ROZ-RH	materiál: Drobný inštalačný materiál - svorky, prepojovacie vodiče, ukončenia vodičov, priechodky, označenie atď.	-1	súb.	143,75	-143,75
	práca: Drobný inštalačný materiál - svorky, prepojovacie vodiče, ukončenia vodičov, priechodky, označenie atď.	-1	súb.	97,75	-97,75
ROZ-RH	materiál: Výroba rozvádzača a montáž rozvádzača na mieste (vrátane drobného inštalačného materiálu)	-1	súb.	23,00	-23,00
	práca: Výroba rozvádzača a montáž rozvádzača na mieste (vrátane drobného inštalačného materiálu)	-1	súb.	23,00	-23,00
	ODPOČET celkom bez DPH (€):				-1 784,68

Nové riešenie : Naviac práce - D+M rozvádzače RI, RS, RZ, RB (+ PRÍPOČET)

ROZVÁDZAČ - RI (Infocentrum)	IME- Conto D4-Pd MID - ELEKTROMER 3F, 63A, M-Bus, PRIAME MERANIE, MID	1	ks	197,06	197,06
	ROZVÁDZAČ PLEXO 5MOD IP65 ZÁSLEPKA	1	ks	0,58	0,58
	ISTIČ TX3 1P B16 6000A	9	ks	4,50	40,50
	ISTIČ TX3 3P B16 6000A	1	ks	13,33	13,33
	VYPÍNAČ DX3 IS 3P 40A	1	ks	27,60	27,60
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N C10 6000A 30MA A	2	ks	48,92	97,85
	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ TX3 4P 40A 30MA A	2	ks	60,17	120,34
	SPD ZVODIČ T1+T2 12,5KA 3+1 N RM	1	ks	228,31	228,31
	KIT SPD T1 PRE XL3-4000	1	ks	39,36	39,36
	PLAST. SKRIŇA ROZVÁDZAČA PLEXO 3X18MOD IP65 SO SVORKOVNICAMI	1	ks	145,40	145,40
	Výroba a kompletáž rozvádzača celkom bez DPH:				910,33
	Montáž a zapojenie rozvádzača	1	ks	91,00	91,00
ROZVÁDZAČ - RZ (Závlaha)	IME- Conto D4-Pd MID - ELEKTROMER 3F, 63A, M-Bus, PRIAME MERANIE, MID	1	ks	197,06	197,06
	ROZVÁDZAČ PLEXO 5MOD IP65 ZÁSLEPKA	10	ks	0,58	5,76
	ISTIČ TX3 1P B10 6000A	2	ks	3,92	7,85
	ISTIČ TX3 1P B16 6000A	2	ks	4,50	9,00
	VYPÍNAČ DX3 IS 3P 40A	1	ks	27,60	27,60
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N B16 6000A 30MA A	4	ks	49,80	199,20
	SPD ZVODIČ T1+T2 12,5KA 3+1 N RM	1	ks	228,31	228,31

	PLAST. SKRIŇA ROZVÁDZAČA PLEKO 3X18MOD IP65 SO SVORKOVNICAMI	1	ks	145,40	145,40
	Výroba a kompletáž rozvádzača celkom bez DPH:				820,19
	Montáž a zapojenie rozvádzača	1	ks	82,00	82,00
ROZVÁDZAČ - RS (Areál. osvetlenie)	IME- Conto D4-Pd MID - ELEKTROMER 3F, 63A, M-Bus, PRIAME MERANIE, MID	1	ks	197,06	197,06
	ISTIČ TX3 1P B6 6000A	1	ks	4,42	4,42
	ISTIČ TX3 1P B16 6000A	1	ks	4,50	4,50
	VYPÍNAČ DX3 IS 3P 40A	1	ks	27,60	27,60
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N B16 6000A 30MA A	1	ks	49,80	49,80
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N C10 6000A 30MA A	7	ks	48,92	342,47
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N C16 6000A 30MA A	1	ks	50,76	50,76
	SPD ZVODIČ T1+T2 12,5KA 3+1 N RM	1	ks	228,31	228,31
	STÝKAČ 16A NC+NO CIEVKA 230V	7	ks	36,60	256,20
	ČASOVÝ SPÍNAČ DIGITÁLNY 1 C ASTRO	1	ks	101,28	101,28
	PLAST. SKRIŇA ROZVÁDZAČA PLEKO 3X18MOD IP65 SO SVORKOVNICAMI	1	ks	145,40	145,40
	Výroba a kompletáž rozvádzača celkom bez DPH:				1 407,80
	Montáž a zapojenie rozvádzača	1	ks	141,00	141,00
ROZVÁDZAČ - RB (Bazén)	IME- Conto D4-Pd MID - ELEKTROMER 3F, 63A, M-Bus, PRIAME MERANIE, MID	1	ks	197,06	197,06
	ROZVÁDZAČ PLEKO 5MOD IP65 ZÁSLEPKA	2	ks	0,58	1,15
	ISTIČ TX3 1P B6 6000A	1	ks	4,42	4,42
	VYPÍNAČ DX3 IS 3P 40A	1	ks	27,60	27,60
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N B16 6000A 30MA A	5	ks	49,80	249,00
	DX3 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 1P+N C10 6000A 30MA A	2	ks	48,92	97,85
	SPD ZVODIČ T1+T2 12,5KA 3+1 N RM	1	ks	228,31	228,31
	STÝKAČ 16A NC+NO CIEVKA 230V	1	ks	36,60	36,60
	ČASOVÝ SPÍNAČ DIGITÁLNY 1 C ASTRO	1	ks	101,28	101,28
	PLAST. SKRIŇA ROZVÁDZAČA PLEKO 3X18MOD IP65 SO SVORKOVNICAMI	1	ks	145,40	145,40
	Výroba a kompletáž rozvádzača celkom bez DPH:				1 088,68
	Montáž a zapojenie rozvádzača	1	ks	109,00	109,00
	PRÍPOČET celkom bez DPH (€):				
CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.16 :					2 865,32

Popis zmeny:

Silnoprúdová elektrická inštalácia pre Kochovu záhradu bola podľa pôvodného riešenia PD napojená z rozvádzača RH ako hlavného rozvádzača, ktorý bude umiestnený v objekte Infocentra. Požiadavka Investora je ale na samostatné napájanie, ovládanie a meranie jednotlivých častí - Infocentrum, závlaha, areálové osvetlenie a bazén. Preto bola projektantom vypracovaná zmena rozvádzača RH na 4 rozvádzače RI - Infocentrum, RS - Areálové osvetlenie, RZ - Závlaha, RB - bazén.

Prílohy ZL:

Projekt zmeny ELEKTROINŠTALÁCIE - Rozvádzače RI, RZ, RS, RB - Ing. Chmel -11/2025

Vplyv zmeny na cenu diela:

ÁNO

Vplyv zmeny na termín ukončenia:

NIE

Odsúhlasenie zmeny:

ÁNO

Dátum:

28.11.2025

Zhotoviteľ:

Technický dozor Investora:

Investor - Objednávateľ:

p. D.

p.

H5

81

ava

a

KONTI**ZMENOVÝ LIST č.17**

STU
S v F
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVBA FAKULTA

INVESTOR

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZHOTOVITEĽ

KONTI a.s., Hranlčná 18, 82105 Bratislava

Miesto stavby

Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422

STAVBA

Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

PROFESIA

**E.07 - Prvky drobnej architektúry
D1 - Nový objekt infocentra (novotvar) SO 01**

 Zodp.
projektant:
Vypracoval:

 Finančne podporilo

**MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

p.č.

popis

Množstvo

M.J.

Jednot.
cena bez
DPHcelková cena bez
DPH**Naviac práce a dodávky - Kovový nábytok pre infocentrum v prevedení POZINK**

1	Kuchynská zostava dolná bez drezu a batérie (1900x600x900 mm) - materiál	1,00	ks	1 267,50	1 267,50
	pozn. Dodávka nerezového drezu a batérie je v základnom rozpočte				
2	Kuchynská zostava dolná bez drezu a batérie - práca	1,00	ks	128,60	128,60
	pozn. Montáž nerezového drezu a batérie je v základnom rozpočte				
3	Police horné pre kuchynskú zostavu (800x300x600mm)- materiál	2,00	ks	370,50	741,00
4	Police horné pre kuchynskú zostavu - práca	2,00	ks	44,80	89,60
5	Infopult s poloblúkovými policami (1900x500x900mm)- materiál	1,00	ks	788,20	788,20
6	Infopult s poloblúkovými policami - práca	1,00	ks	84,90	84,90
7	Policový regál do skladu (1300x600x1800mm) - materiál + práca	1,00	ks	0,00	0,00
	pozn. Policový regál je základom rozpočte				
8	Presun hmôt a dopravné náklady	1,00	kpl	284,00	284,00
9	Dielenská dokumentácia	1,00	súbor	110,00	110,00
	PRÍPOČET celkom bez DPH (€):				3 493,80
	CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.17 :				3 493,80

Popis zmien:

Nábytok do objektu Infocentra je navrhnutý ako celokový s povrchovou úpravou POZINK z dôvodu rôznych teplotných zmien v jednotlivých miestnostiach počas roka. Dielenská dokumentácia bola schválená objednávateľom a aj projektantom 24.1.2026. Základná nosná konštrukcia nábytkov je z jaklov 20/20mm, pracovné dosky z plného plechu hr.1,5mm, police z dierovaného plechu PERFORA QG 10-15 hr.1mm. Všetko povrchová úprava POZINK.

Prílohy ZL:

Dielenská dokumentácia

Vplyv zmeny na
cenu diela:

ANO

Vplyv zmeny na
termín ukončenia:

NIE

Odsúhlasenie
zmeny:

ANO


Dátum:



30.1.2026



Zhotoviteľ:

Technický dozor Investora:

Investor - Objednávateľ:



KONTI	ZMENOVÝ LIST č.19	 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Finančne podporilo  MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
ZHOTOVITEĽ	KONTI a.s., Hraničná 18, 82105 Bratislava				
Miesto stavby	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E.07 - Prvky drobnej architektúry D2 - Obnova pôvodného bazéna SO 02	Zodp. projektant:	[Redacted]		
		Vypracoval:	[Redacted]		
p.č.	popis	Množstvo	J.	J.c. bez DPH	celková cena bez DPH
Bazén - Nové zábradlie - PRÍPOČET					
1	Materiál, výroba a zínkovanie ocelového zábradlia pre bazén dĺžka 1780 mm, šírka 300mm, výška 1200 mm	1,00	ks	622,80	622,80
2	Farebná úprava v RAL	1,00	ks	178,80	178,80
3	Montáž zábradlia	1,00	ks	241,50	241,50
4	Presun hmôt a dopravné náklady	1,00	kpl	85,00	85,00
PRÍPOČET celkom bez DPH (€):					1 128,10
CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.19 :					1 128,10
<p>Popis zmien: Na základe posúdenia existujúceho stavu zábradlia v bazéne ktoré je nevyhovujúce pre jeho obnovu sa zo zástupcami KPÚ rozhodlo o jeho odstránení. Taktiež bolo zistené, že sa nejedná o pôvodné zábradlie, ale o určitý "paškvil z ľudovej tvorivosti" a preto ho nie je potrebné zachovať a obnovovať. Preto sa rozhodlo, že sa vyhotoví nové zábradlie podľa návrhu architekta podľa výzoru z dobovej fotky.</p> <p>Prílohy ZL: Zápisy z kontrolného dňa č.2, 3, 7 Návrh nového zábradlia do bazéna od architekta z 7/2025 Fotografia dobového bezénového zábradlia</p>					
Vplyv zmeny na cenu diela:	<input type="text" value="ÁNO"/>				
Vplyv zmeny na termín ukončenia:	<input type="text" value="NIE"/>				
Odsúhlasenie zmeny:	<input type="text" value="ÁNO"/>				
Dátum:	26.2.2026				
Zhotoviteľ:	Technický dozor investora:	Investor - Objednávateľ:			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]			

KONTI	ZMENOVÝ LIST č.20	 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Finančne podporilo  MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
ZHOTOVITEĽ	KONTI a.s., Hraničná 18, 82105 Bratislava				
Miesto stavby	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E,10 - Oporné-múry M8 - Nový kamenný oporný múr (pod kompostoviskom)	Zodp. projektant	[Redacted]		
		Vypracoval:	[Redacted]		
p.č.	popis	Množstvo	J.	J.c. bez DPH	celková cena bez DPH
Nový oporný kamenný múr - PRÍPOČET					
1	Odkopávka zeminy 6,9*0,5*0,7	2,42	m3	34,50	83,32
2	Nopová fólia hr. 0,5 mm proti zemnej vlhkosti 6,9*0,6	4,14	m2	2,18	9,03
		4,14	m2	2,30	9,52
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej				
4	Oporný kamenný múr - práca 6,9*0,6*0,25	1,04	m3	110,82	114,70
5	Materiál pre oporný kamenný múr - Bratislavská žula	1,86	t	41,92	78,10
6	Materiál štrkopiesok	0,45	t	25,30	11,39
7	Uloženie štrkopiesku	0,45	m3	23,00	10,35
8	Dovoz nového materiálu (1,04*1,9)+(0,45*1,65)	2,61	t	19,17	50,12
9	Dovoz nového materiálu - príplatok za vzdialenosť 5000 m	2,61	t	3,45	9,00
10	Štrkopiesok - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu	0,45	m3	69,00	31,05
11	Kamenný múr - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu	1,04	m3	23,00	23,81
12	Štrkopiesok - Zvislý posun fúrikom, murovacieho materiálu	0,45	t	19,17	8,63
	PRÍPOČET celkom bez DPH (€):				439,00
	CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.20 :				439,00

Popis zmien: Požiadavka KPÚ a investora na vybudovanie nového oporného kamenného múru pod kompostoviskom - vyskladat' príťaženie päty svahu v mieste odkopu z kameňa na max. výšku 75cm.

Prílohy ZL: Zápis z Kontrolného dňa č.29 - úloha 29/6

Fotodokumentácia:



Vplyv zmeny na cenu dlela:

ANO

Vplyv zmeny na termín ukončenia:




NIE



Odsúhlasenie zmeny:

ANO

Dátum: 31.3.2026

Zhotoviteľ: [Redacted] Technický dozor investora: [Redacted] Investor - Objednávateľ: [Redacted]

KONTI	ZMENOVÝ LIST č.21	 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Finančne podporilo  MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
ZHOTOVITEL	KONTI a.s., Hraničná 18, 82105 Bratislava				
Miesto stavby	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E.06 - Príprava územia - Naviac práce - vyburanie betónovej šachty - kompostoviska	Zodp. projektant	[Redacted]		
		Vypracoval:	[Redacted]		
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Búracie práce - PRÍPOČET					
1	Výkop okolo bet. šachty - ručný výkop náradím v hornine tr. 3 (3,5+2,75+2,55)*1,2*0,6	5,52	m3	62,10	342,79 €
2	Rozbitie betónu steny = (3,5+2,75+2,95+2,4)*0,2*1,2 strop = (3,5*2,75)*0,15	4,23	m3	195,50	826,53 €
3	Vodorovné premiestnenie ručne do 10m	9,30	t	17,25	160,44 €
4	Zvlstý posun do 25 m	9,30	t	2,30	21,39 €
5	Odvoz odpadu na skládku	9,30	t	18,17	169,00 €
6	Uloženie a likvidácia odpadu - skládka Bratislava	9,30	t	36,80	342,28 €
7	Zásyp zemínou a úprava terénu 3,5*2,75*0,35	3,37	m3	17,25	58,11 €
PRÍPOČET celkom bez DPH (€):					1 920,54 €
CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.21 :					1 920,54
Popis zmien:	Pozostatok betónovej stavby v Juhozápadnej časti záhrady , nad plochou pre bylinky - kompostovisko sa odstránilo z dôvodu nedostupnosti terénu a bezpečnosti.				
Prílohy ZL: Fotodokumentácia	Zápis z Kontrolného dňa č. 29 - úloha 29/7				
					
Vplyv zmeny na cenu diela:	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO				
Vplyv zmeny na termín ukončenia:	<input type="checkbox"/> NIE				
Odsúhlasenie zmeny:	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO				
Dátum:	31.3.2026				
Zhotoviteľ:	Technický dozor investora	Investor - Objedávateľ:			
p. [Redacted]	[Redacted]	[Redacted]			

KONTI	ZMENOVÝ LIST č.22	 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVĚ STAVEBNÁ FAKULTA			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Finančne podporilo  MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
ZHOTOVITEĽ	KONTI a.s., Hranlčná 18, 82106 Bratislava				
Miesto stavby	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E.07 - Prvky drobnej architektúry D2 - Obnova pôvodného bazéna SO 02	Zodp. projektant: Vypracoval:	[REDACTED]		
p.č.	popis	Množstvo	J.	J.c. bez DPH	celková cena bez DPH
Plastové nádstavce na šachty - PRÍPOČET					
1	D+M plastového nádstavca pre bazénovú šachtu BŠ - hranatý 700 x 700 mm x výška 250 mm + poklop, mat. čierny plast hr. 8 mm	1,00	ks	336,30	336,30
2	D+M plastového nádstavca pre prečerpávaciu šachtu PŠ - kruhový priemeru 1300 mm x výška 400 mm + poklop, mat. čierny plast hr. 8 mm	1,00	ks	552,60	552,60
3	Dopravné náklady a presun hmôt	1,00	kpl	105,00	105,00
PRÍPOČET celkom bez DPH (€):					993,90
CELKOM BEZ DPH (€) - ZMENOVÝ LIST č.22 :					993,90

Popis zmien: Požiadavka budúceho správcu - MARIANUM na navýšenie hrdla technologckej bazénovej šachty BŠ a prečerpávacej šachty PŠ pri bazéne tak, aby horné hrana poklopov bola vo výške chodníkového obrubníka. Výškový rozdiel vznikol z dôvodu realizácie príbetonávky silien a dna bazéna, ktoré bolo zhotovené až po výškovom osadení týchto 2 šácht.

Prílohy ZL: Zápis z Kontrolného dňa č.30 - úloha 30/6

Fotodokumentácia:



Vplyv zmeny na cenu diela:

Vplyv zmeny na termín ukončenia:

Odsúhlasenie zmeny:

Dátum: 31.3.2026

Zhotoviteľ: [REDACTED] Technický dozor investora: [REDACTED] Investor/Dodávateľ: [REDACTED]

[REDACTED] Bratislava [REDACTED] [REDACTED]