[redacted]

Dodatok č. 3 MAGZD2600168 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500324

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby **„ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B"**
(ďalej len **„Dodatok č. 3"**)

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Ing. Tomáš Sekerec, manažér projektu
IČO:	00603481
DIČ:	2020372596
špeciálny projektový účet:	
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK03 7500 0000 0002 2502 6703
(ďalej len **„Objednávateľ"**)	

2. Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

Sídlo:	Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č. 36678/B dňa 1.7.2005
Štatutárny zástupca:	Ing. Mag.(FH) Christian Hochleitner, MSc, konateľ Ján Melúch, konateľ
IČO:	359 43 653
DIČ:	2022022948
IČ DPH:	SK2022022948
BIC:	GIBASKBX
IBAN:	[redacted]
Kontaktná osoba:	Ján Melúch, konateľ
Telefón:	[redacted]
E-mail:	
(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)	

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len **„zmluvné strany"** a jednotlivo alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len **„zmluvná strana"** uzatvárajú tento Dodatok č. 3 za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II.

Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500324 zo dňa 09.10.2025, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „Zmluva"), za účelom vykonania nižšie uvedených zmien, pričom každá zmena bola samostatne posúdená z hľadiska jej prípustnosti a nevyhnutnosti jej realizácie:

2.1 Zmena technického riešenia – impregnácia žulovej dlažby v objektoch SO 07-A,B,C,C1 – OD Dunaj – spevnená plocha

2.1.1 Zmluvné strany sa dohodli na aplikácii impregnačného náteru na chemickej báze na žulovú dlažbu spevnenej plochy v objektoch SO 07-A,B,C,C1 (OD Dunaj), a to na ploche 1 186,06 m².

2.1.2 Potreba tohto opatrenia vyplynula zo skúseností z už realizovaných častí diela (Etapa 1.B), pri ktorých sa preukázala náchylnosť žulovej dlažby k zmene farebnosti a k znečisteniu v exponovanom verejnom priestore.

2.1.3 Aplikáciou impregnačného náteru sa:

- zvyšuje životnosť a znižuje údržbová náročnosť povrchu,
- nemení charakter ani účel diela,
- zachovávajú technické a funkčné vlastnosti diela.

2.1.4 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.2 Doplnenie prác na objekte SO 32.2 – Trvalá preložka verejného osvetlenia

2.2.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení prác spočívajúcich v horizontálne riadenom mikrotunelovaní pod električkovú trať, v uložení chráničiek a optického kábla vrátane spojok a markerov.

2.2.2 Uvedené práce neboli súčasťou pôvodného výkazu výmer, resp. ich potreba vyplynula zo skutočného stavu zisteného v mieste realizácie.

2.2.3 Zmena zabezpečuje riadne a funkčné vyhotovenie trvalej preložky verejného osvetlenia.

2.2.4 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.3 Doplnenie prác na objekte SO 101 – Komunikácie a spevnené plochy (Poštová) – dodávka a montáž poklopu pre zadláždenie

2.3.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení oceľového/liatinového poklopu pre zadláždenie, ktorý bol identifikovaný počas búracích prác.

2.3.2 Potreba doplnenia vyplynula zo zosúladenia projektovej dokumentácie so skutočným stavom povrchov na ulici Poštová.

2.3.3 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.4 Doplnenie prác na objekte SO 102 – Komunikácie a spevnené plochy (Okolie pamätníka SNP) – kamenná dlažba, uličné vpuste a impregnácia dlažby

2.4.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení kladenia kamennej dlažby, na osadení uličných vpustov vrátane napojenia a súvisiacich betonárskych a búracích prác, ako aj na aplikácii impregnačného náteru žulovej dlažby na ploche 4 801,42 m².

2.4.2 Impregnačný náter sa navrhuje z rovnakých dôvodov ako v bode 2.1.2., t.j. za účelom ochrany povrchu, zvýšenia jeho životnosti a zníženia údržbovej náročnosti.

2.4.3 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.5 Doplnenie prác na objekte SO 602 – Verejné osvetlenie

2.5.1 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách rozvodov verejného osvetlenia spočívajúcich v montáži a demontáži optického kábla, závesov a výložníkov, v doplnení svietidiel, káblových rozvodov a chráničiek.

2.5.2 Doplnenie svietidiel sa realizuje na základe požiadavky spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. a vedenia hlavného mesta.

2.5.3 Potreba zmeny bola vyvolaná vyhodnotením svetelných pomerov v mieste realizácie, ktoré preukázalo neuspokojivé osvetlenie verejného priestoru.

2.5.4 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.6 Zmena rozsahu prác na objekte SO 702.1 – Dočasná preložka trakčného vedenia (naviac práce a súčasne nerealizovanie časti prác)

2.6.1 Na základe skutočného postupu prác a upraveného technického riešenia dočasnej preložky trakčného vedenia boli opätovne použité dočasné stĺpy trakčného vedenia, v dôsledku čoho nebolo potrebné vyrobiť všetky nové stĺpy tak, ako predpokladala projektová dokumentácia.

2.6.2 Súčasne vznikla potreba doplnenia montáže objímok a oceľového lana napínajúceho trakčné vedenie.

2.6.3 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.7 Doplnenie prác na objekte SO 702.2 – Trvalá preložka trakčného vedenia

2.7.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení dodatočných revízií a revíznych správ, manipulácií v sieti NN, montáže a zapojenia rozvádzačov ovládania a rozvodov ohrevu, vrátane zapojenia a oživenia systému EOV/EVV pre električkovú trať. Potreba realizácie uvedeného rozsahu prác vznikla počas realizácie Diela.

2.7.2 Uvedené práce neboli súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie; projektant predpokladal ich realizáciu v réžii Dopravného podniku Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB"), k čomu nedošlo, a preto ich bolo nevyhnutné zrealizovať v rámci stavby.

2.7.3 Potreba prác vyplynula z požiadaviek správcu trakčného vedenia (DPB) na uvedenie diela do prevádzky.

2.7.4 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.8 Zmena rozsahu prác na objekte SO 802 – Mobiliár a drobná architektúra (naviac práce a súčasne nerealizovanie časti prác)

2.8.1 Na základe zamietavého stanoviska Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ") sa časť pôvodne navrhovaného mobiliáru (kamenné bloky A a B) nebude realizovať.

2.8.2 Súčasne dochádza k doplneniu demontáže a montáže kamenných blokov, ako aj k dodávke a osadeniu dreveného roštu sedáku lavíc.

2.8.3 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.9 Doplnenie prác na objekte SO 902 – Sadové úpravy

2.9.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení prevzdušnenia koreňového systému drevín injektážou, ochrany kmeňov a súvisiacich dopravných nákladov.

2.9.2 Potreba prác vyplynula zo zabezpečenia vitality a ochrany vysadenej zelene, keďže podpovrchový koreňový systém existujúcich stromov bol v dôsledku postupu stavebných prác čiastočne a nevyhnutne pojazdovaný, čím dochádzalo k nežiadúcemu hutneniu podložia okolo koreňového systému.

2.9.3 Zmena je posúdená ako zmena podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (zmena de minimis).

2.10 Náklady na zariadenie staveniska

2.10.1 Súčasťou zmien podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sú aj náklady na zariadenie staveniska vo výške 2,3 %, prislúchajúce k jednotlivým naviac a menej prácam.

2.10.2 Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v Rozdielovom rozpočte k Dodatku č. 3, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.

Čl. III.
Zmena ceny diela

3.1 V nadväznosti na zmeny podľa Čl. II tohto Dodatku č. 3 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela. Podrobná špecifikácia jednotlivých cenových zmien je uvedená v aktualizovanom rozpočte (Rozdielový rozpočet k Dodatku č. 3), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. Sumy uvedené v tabuľke podľa nasledujúceho bodu sú uvedené bez DPH; prepočet na cenu s DPH je vykonaný sadzbou DPH 23 %.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 Zmluvy sa mení a po novom znie nasledovne:

„5.2 Cena Diela:

Cena bez DPH: 6 400 929,20 EUR
Slovom: šesťmiliónovštyristotisícdeväťstodvadsaťdeväť eur a dvadsať eurocentov.

Cena s DPH: 7 873 142,92 EUR
Slovom: sedemmiliónovosemstosedemdesiattritisícstoštyridsaťdva eur a deväťdesiatdva eurocentov."

3.3 Vyčíslenie jednotlivých zmien je stanovené nasledovne:

Označenie zmeny	Položka	bez DPH			Absolútna zmena (+ a – spolu)
		Prípočet	Odpočet	Zmena ceny	
2.1	SO 07 – Impregnačný náter žulovej dlažby (OD Dunaj)	15 513,72 €	0,00 €	15 513,72 €	15 513,72 €
2.2	SO 32.2 – Trvalá preložka verejného osvetlenia	22 199,68 €	0,00 €	22 199,68 €	22 199,68 €
2.3	SO 101 – Osadenie poklopu pre zadláždenie (Poštová)	6 035,50 €	0,00 €	6 035,50 €	6 035,50 €
2.4	SO 102 – Kamenná dlažba, uličné vpuste a impregnácia dlažby	67 146,06 €	0,00 €	67 146,06 €	67 146,06 €
2.5	SO 602 – Verejné osvetlenie	23 834,02 €	0,00 €	23 834,02 €	23 834,02 €
2.6	SO 702.1 – Dočasná preložka trakčného vedenia	478,85 €	-41 756,09 €	-41 277,24 €	42 234,94 €
2.7	SO 702.2 – Trvalá preložka trakčného vedenia	8 333,99 €	0,00 €	8 333,99 €	8 333,99 €
2.8	SO 802 – Mobiliár a drobná architektúra	4 195,00 €	-20 476,70 €	-16 281,70 €	24 671,70 €
2.9	SO 902 – Sadové úpravy	10 503,00 €	0,00 €	10 503,00 €	10 503,00 €
—	Zariadenie staveniska (2,3 %)	3 639,52 €	-1 431,35 €	2 208,16 €	5 070,87 €
CELKOM:		**161 879,34 €**	**-63 664,14 €**	**98 215,19 €**	**225 543,48 €**

Súčasťou vyššie uvedených zmien sú aj náklady na zariadenie staveniska (2,3 %) prislúchajúce k jednotlivým naviac a menej prácam.

3.4 Absolútna hodnota tejto zmeny je 225 543,48 EUR bez DPH (277 418,48 EUR s DPH), čo predstavuje 3,58 % hodnoty zmluvy po uzavretí Dodatku č. 2 (6 302 714,01 EUR bez DPH; 7 752 338,23 EUR s DPH).

3.5 Predmetnou zmenou a uzavretím Dodatku č. 3 sa hodnota zmluvy po uzavretí Dodatku č. 2 reálne zvýši o 98 215,19 EUR bez DPH (120 804,69 EUR s DPH), tzn. o 1,56 %.

3.6 Kumulatívne posúdenie hodnoty zmien voči pôvodnej Zmluve (§ 18 ods. 3 písm. a) ZVO)

3.6.1 V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO sa hodnota všetkých zmien vykonaných počas trvania Zmluvy posudzuje kumulatívne v absolútnej hodnote a porovnáva sa s hodnotou pôvodnej Zmluvy; tento súčet musí byť nižší ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3.6.2 Hodnota pôvodnej Zmluvy (ZoD č. MAGZBR2500324): 6 283 419,32 EUR bez DPH (7 728 605,76 EUR s DPH).

3.6.3 Absolútne hodnoty zmien podľa jednotlivých dodatkov:

- Dodatok č. 1: 31 616,34 EUR bez DPH (38 888,09 EUR s DPH),
- Dodatok č. 2: 123 189,37 EUR bez DPH (151 522,93 EUR s DPH),
- Dodatok č. 3: 225 543,48 EUR bez DPH (277 418,48 EUR s DPH).

3.6.4 Súčet absolútnych hodnôt zmien (Dodatky č. 1 až 3): 380 349,19 EUR bez DPH (467 829,50 EUR s DPH).

3.6.5 Kumulatívna hodnota všetkých zmien predstavuje 6,05 % hodnoty pôvodnej Zmluvy, čím je podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO (limit 15 %) splnená.

Čl. IV.
Zmena príloh Zmluvy

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 4 – Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3 – Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (aktualizovaná) a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

4.2 Úprava prílohy č. 5 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov sa týmto dodatkom upravuje podľa prílohy č.3 k tomuto dodatku, ktorá v celom znení nahrádza pôvodnú prílohu č.5 Zmluvy.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Tento Dodatok č. 3 je v súlade s ustanovením čl. 5.6 Zmluvy, keďže zmena ceny je realizovaná na základe dôvodu uvedeného v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a je vykonaná formou písomného dodatku uzatvoreného po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

5.2 Týmto Dodatkom č. 3 nedochádza k žiadnej inej zmene Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmien.

5.3 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

5.4 Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.

5.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (aktualizovaná)
- Príloha č. 2 – Stanovisko stavebného dozoru
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov - aktualizácia, ktorý nahrádza prílohu č. 5 Zmluvy

5.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

v Bratislave, dňa 13.10.2026

[redacted]

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 24.09.2026

[redacted]

Ing. Mag.(FH) Christian Hochleitner, MSc

konateľ

[redacted]

Ján Melúch

konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (aktualizovaná)

Stavba: **Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B**

Miesto: SNP - Okolie pamätníka SNP, Poštová **24.9.2026**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324

Kód	Popis		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
			6 257 017,78	**7 696 131,87**
1B_D	**Okolie pamätníka SNP - južná časť**		**897 745,51**	**1 104 226,96**
007-A	**OD Dunaj- spevnená plocha A**		135 859,28	167 106,91
007-B	**OD Dunaj- spevnená plocha B**		230 324,84	283 299,55
007-C	**OD Dunaj- spevnená plocha C**		128 969,19	158 632,10
007-C1	**OD Dunaj- spevnená plocha C1**		10 038,76	12 347,67
SO 31.1	**Dočasná preložka trolejového vedenia**		180 443,62	221 945,65
SO 31.2	**Trvalá preložka trolejového vedenia**		123 532,53	151 945,01
SO 32.1	**Dočasná preložka verejného osvetlenia**		11 178,00	13 748,94
SO 32.2	**Trvalá preložka verejného osvetlenia**		77 399,29	95 201,13
1B_P	**Etapa 1.B - Poštová**		**1 181 916,12**	**1 453 756,84**
SO 101	**Komunikácie a spevnené plochy**		1 065 763,73	1 310 889,39
SO 601	**Verejné osvetlenie**		99 486,16	122 367,98
SO 801	**Mobiliár a drobná architektúra**		4 097,46	5 039,88
SO 901	**Sadové úpravy**		12 568,77	15 459,59
1B_SNP	**Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP**		**3 871 848,16**	**4 762 373,26**
SO 102	**Komunikácie a spevnené plochy**		2 890 479,30	3 555 289,54
SO 312	**Prípojka vodovodu pitnej fontánky**		6 859,59	8 437,30
SO 602	**Verejné osvetlenie**		258 265,68	317 666,79
SO 702.1	**Dočasná preložka trakčného vedenia**		192 119,82	236 307,38
SO 702.2	**Trvalá preložka trakčného vedenia**		150 301,72	184 871,12
SO 802	**Mobiliár a drobná architektúra**		55 283,81	67 999,09
SO 902	**Sadové úpravy**		278 644,55	342 732,80
SO 902_Z	**Zavlažovací systém**		15 496,53	19 060,73
379.04	**Preložka RVO 214**		24 397,16	30 008,51
1B_V	**Etapa 1.B - Vodozádržné opatrenia**		**305 507,99**	**375 774,83**
SO 401	**Vodozádržné opatrenia - Poštová**		44 453,08	54 677,29
SO 402	**Vodozádržné opatrenia - Nám. SNP**		251 727,75	309 625,13
SO 611	**Prípojka NN pre závlahové čerpadlo**		9 327,16	11 472,41
Zariadenie staveniska (2,3%)		**143 911,42**	**2,30%**	**177 011,05**

Cena na základe pôvodnej ZoD (MAGZBR2500324):	**6 283 419,32**	**7 728 605,76**
Cena po Dodatku č.1 (MAGZD2500226):	**6 251 802,98**	**7 689 717,67**
Cena po Dodatku č.2 (MAGZD2600063):	**6 302 714,01**	**7 752 338,23**
Cena po Dodatku č.3 (MAGZD2600168):	**6 400 929,20**	**7 873 142,92**

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

ZoD: MAGZBR2500324

NS: 420/405/1

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
007-A - OD Dunaj- spevnená plocha A									
Náklady z rozpočtu									**135 859,28**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					101 776,79
1	K	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	299,000	49,62	15%	12 610,92
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	299,000	5,23	15%	1 329,20
3	K	221	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	4,000	24,20	15%	82,28
4	K	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	122,24	15%	623,42
5	K	231	966001112.S	Demontáž a spätná montáž mobiliáru kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	ks	3,000	31,25	15%	79,69
6	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	189,456	17,10	10%	2 915,73
7	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 789,120	0,50	10%	1 705,10
8	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	189,456	14,91	10%	2 542,31
	D		5	Komunikácie					76 722,82
9	K	221	567911111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	309,565	10,39	15%	2 733,92
10	K	221	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm + rezanie+ kamenivo 4/8	m2	285,000	44,50	15%	10 780,13
11	*M*	*583*	*583810001200.S*	*Dlažobná kocka - žula Mrakotín šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x300-600x60 mm*	*m2*	*327,750*	*193,50*	*10%*	*57 077,66*
12	K	221	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2+ rezanie+ kamenivo 4/8	m2	13,064	39,18	15%	435,07
13	*M*	*592*	*592460007300.S*	*Dlažba žulová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm*	*m2*	*5,633*	*217,50*	*10%*	*1 102,66*
14	*M*	*592*	*592460007200.S*	*Dlažba žulová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm, prírodná*	*m2*	*3,380*	*217,50*	*10%*	*661,64*
15	*M*	*592*	*592460003000.S*	*Prídlažba žulová, rozmer 120x120x120 mm, prírodná*	*m2*	*3,785*	*102,50*	*10%*	*349,17*
16	K	221	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého+ kamenivo 4/8	m2	7,900	48,76	15%	327,42
17	*M*	*583*	*583810000800.S*	*Dlažobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm*	*m2*	*7,900*	*27,03*	*10%*	*192,18*
18	K	221	917131111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory+ rezanie+ kamenivo 4/8	m	15,000	20,15	15%	256,91
19	*M*	*583*	*583810001300.S*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 150x250 mm*	*m*	*15,000*	*78,50*	*10%*	*1 059,75*
20	K	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	186,601	11,01	15%	1 746,31
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 165,32
21	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,078	90,00	10%	3 165,32
	D		VRN06	VRN					30 076,56
22	K	000	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0%	4 500,00
23	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	189,456	150,00	10%	25 576,56
	D			Dodatok č.3					4 005,93
24		211	622661211.SB	Impregnačný náter na chemickej báze 007-A - OD Dunaj- spevnená plocha A	m2	306,264	13,08	0%	4 005,93

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

ZoD: MAGZBR2500324

NS:420/405/1

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
007-B - OD Dunaj- spevnená plocha B									
Náklady z rozpočtu									**230 324,84**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					177 327,66
1	K	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	470,000	49,62	15%	19 823,19
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	470,000	5,23	15%	2 089,39
3	K	221	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	287,98
4	K	221	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	10,000	9,89	15%	84,07
5	K	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	122,24	15%	727,33
6	K	231	966001112.S	Demontáž a spätná montáž mobiliáru kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	ks	7,000	31,25	15%	185,94
7	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	305,000	17,10	10%	4 693,95
8	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 100,000	0,50	10%	2 745,00
9	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	305,000	14,91	10%	4 092,80
	D		5	Komunikácie					137 378,77
10	K	221	567911111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	489,000	10,39	15%	4 318,60
11	K	221	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm+ rezanie+ kamenivo 4/8	m2	462,000	44,50	15%	17 475,15
12	*M*	*583*	*583810001200.S*	*Dlažobná kocka - žula Mrakotín šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x300-600x60 mm*	*m2*	*508,200*	*193,50*	*10%*	*88 503,03*
13	K	221	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého+ rezanie	m2	82,000	48,76	15%	3 398,57
14	*M*	*583*	*583810000800.S*	*Dlažobná kocka - žula Mrakotín šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x300-600x60 mm*	*m2*	*82,000*	*193,50*	*10%*	*14 280,30*
15	K	221	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,000	22,49	15%	152,93
16	*M*	*592*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm*	*m2*	*5,633*	*217,50*	*10%*	*1 102,66*
17	*M*	*592*	*592460007200.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm, prírodná*	*m2*	*3,380*	*217,50*	*10%*	*661,64*
18	*M*	*592*	*592460003000.S*	*Prídlažba žulová, rozmer 120x120x120 mm, prírodná*	*m2*	*3,785*	*102,50*	*10%*	*349,17*
19	K	221	917131111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	52,000	14,63	15%	646,65
20	*M*	*583*	*583810001300.S*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 150x250 mm*	*m*	*52,000*	*78,75*	*10%*	*3 685,50*
21	K	221	935115132.S	Osadenie štrbinový odvodňovací betónový žľab300x300 mm so spádom dna 0,5 % so základom	m	0,000	56,25	15%	0,00
22	*M*	*592*	*592270037978.S*	*Štrbinový betónový žľab, lxšxv 1000x300x300 mm, DN 9x14, D 400, so spádom, prerušovaná štrbina š.18 mm*	*m*	*0,000*	*193,48*	*10%*	*0,00*
23	K	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	299,682	11,01	15%	2 804,57
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 219,24
24	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	64,435	90,00	10,00%	5 219,24
	D		VRN06	VRN					45 675,00
25	K	000	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00
26	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	305,000	150,00	10,00%	41 175,00
	D			Dodatok č.3					7 322,18
27		211	622661211.SB	Impregnačný náter na chemickej báze 007-B - OD Dunaj- spevnená plocha B	m2	559,800	13,08	0%	7 322,18

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/1

ZoD: MAGZBR2500324

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
007-C - OD Dunaj- spevnená plocha C									
Náklady z rozpočtu									**128 969,19**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					93 046,87
1	K	221	113107132.S	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	298,000	19,81	15%	5 017,87
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	298,000	5,23	15%	1 324,76
3	K	221	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	287,98
4	K	221	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	287,98
5	K	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	122,24	15%	727,33
6	K	231	966001112.S	Demontáž a spätná montáž mobiliáru kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	ks	5,000	31,25	15%	132,81
7	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,885	17,10	10%	3 137,79
8	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 060,000	0,50	10%	1 827,00
9	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,885	14,91	10%	2 735,93
	D		5	Komunikácie					72 731,25
10	K	221	567911111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	286,000	10,39	15%	2 525,81
11	K	221	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm+ rezanie	m2	275,000	44,50	15%	10 401,88
12	*M*	*583*	*583810001200.S*	*Dlažobná kocka - žula Mrakotín šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x300-600x60 mm*	*m2*	*302,500*	*193,50*	*10%*	*52 680,38*
13	K	221	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého+ rezanie	m2	7,000	48,76	15%	290,12
14	*M*	*583*	*583810000800.S*	*Dlažobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm*	*m2*	*7,000*	*27,03*	*10%*	*170,29*
15	K	221	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	16,000	22,49	15%	305,86
16	*M*	*592*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm*	*m2*	*10,750*	*217,50*	*10%*	*2 104,31*
17	*M*	*592*	*592460007200.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x100 mm, prírodná*	*m2*	*6,450*	*217,50*	*10%*	*1 262,59*
18	*M*	*592*	*592460003000.S*	*Prídlažba žulová, rozmer 120x120x120 mm, prírodná*	*m2*	*15,180*	*102,50*	*10%*	*1 400,36*
19	K	221	917131111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2,000	14,63	15%	24,87
20	*M*	*583*	*583810001300.S*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv150x250 mm*	*m*	*2,000*	*78,75*	*10%*	*141,75*
21	K	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	152,058	11,01	15%	1 423,03
	D		8	Rúrové vedenie					1 184,69
22	K	271	871315560.S_R	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 16 DN 150	m	10,000	30,38	38%	188,36
23	K	271	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000	6,27	38%	15,55
24	*M*	*286*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*9,63*	*38,00%*	*23,88*
25	K	271	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	6,27	38,00%	7,77
26	*M*	*286*	*286510014000.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 200/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*2,000*	*23,32*	*38,00%*	*28,92*
27	K	271	877375121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	2,000	28,86	38,00%	35,79

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*286*	*286520022400.S*	*Odbočka 87° PVC, DN 300/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*2,000*	*65,36*	*38,00%*	*81,04*
29	K	271	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	10,000	2,56	38,00%	15,87
30	*K*	*271*	*899721132.S*	*Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou*	*m*	*10,000*	*1,14*	*38,00%*	*7,07*
31	K	271	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	107,62	38,00%	133,45
32	*M*	*592*	*592230001900.S*	*Uličný vpust betónový TBV 12-50, rozmer 500x500x50 mm*	*ks*	*6,000*	*12,60*	*38,00%*	*46,87*
33	K	271	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre uličné vpuste	ks	2,000	7,68	38,00%	9,52
34	*M*	*592*	*592230001100.S*	*Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely*	*ks*	*2,000*	*65,01*	*38,00%*	*80,61*
35	K	271	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže uličné vpuste	ks	2,000	4,55	38,00%	5,64
36	*M*	*552*	*552410003500.S*	*Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400*	*ks*	*2,000*	*406,73*	*38,00%*	*504,35*
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 651,48
37	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,080	90,00	10,00%	3 651,48
	D		VRN06	VRN					32 024,48
38	K	000	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00
39	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	203,885	150,00	10,00%	27 524,48
	D			Dodatok č.3					3 897,84
40		211	622661211.SB	Impregnačný náter na chemickej báze 007-C - OD Dunaj- spevnená plocha C	m2	298,000	13,08	0%	3 897,84

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/1

ZoD: MAGZBR2500324

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
007-C1 - OD Dunaj- spevnená plocha C1									
Náklady z rozpočtu									**10 038,76**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					7 294,75
1	K	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	22,000	49,62	15%	927,89
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	22,000	5,23	15%	97,80
3	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,750	17,10	10%	211,61
4	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	260,000	0,50	10%	117,00
5	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,750	14,91	10%	184,51
	D		5	Komunikácie					5 537,64
6	K	221	567911111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	23,000	10,39	15%	203,12
7	K	221	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm + rezanie	m2	22,000	44,50	15%	832,15
8	*M*	*583*	*583810001200.S*	*Dlažobná kocka - žula Mrakotín šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x300-600x60 mm*	*m2*	*25,300*	*193,50*	*10%*	*4 406,00*
9	K	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,298	11,01	15%	96,37
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					218,30
10	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,695	90,00	10,00%	218,30
	D		VRN06	VRN					2 456,25
11	K	000	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	600,00	0,00%	600,00
12	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,750	150,00	10,00%	1 856,25
	D			Dodatok č.3					287,76
13		211	622661211.SB	Impregnačný náter na chemickej báze 007-C1 - OD Dunaj- spevnená plocha C1	m2	22,000	13,08	0%	287,76

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/01

ZoD: MAGZBR2500324

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 31.1 - Dočasná preložka trolejového vedenia									
Náklady z rozpočtu									**180 443,62**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					116 731,37
	D		1	Zemné práce					2 389,78
1	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	81,000	5,26	15,00%	362,15
2	K	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	81,000	29,45	15,00%	2 027,63
	D		2	Zakladanie					34 506,63
3	K	012	275121121.S	Montáž základovej pätky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 5 t	ks	21,000	250,00	0,00%	5 250,00
4	K	012	275121122.S	Montáž základovej pätky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 10 t	ks	7,000	355,50	0,00%	2 488,50
5	K	011	275321511.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	46,900	152,76	38,00%	4 441,96
6	K	011	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	46,900	15,01	38,00%	436,46
7	K	011	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	142,800	28,76	38,00%	2 546,30
8	K	011	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	142,800	9,58	38,00%	848,17
9	K	011	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500B	t	7,700	2 962,83	38,00%	14 144,55
10	K	011	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej ocele	t	7,700	911,33	38,00%	4 350,69
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					38 671,08
11	*M*	*369*	*369110000700.S*	*Základový rošt pre prírubový stožiar ZRT-36-500-8*	*ks*	*7,000*	*1 100,04*	*0,00%*	*7 700,28*
12	*M*	*311*	*311990006501*	*Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-10.0-0180*	*ks*	*56,000*	*74,40*	*0,00%*	*4 166,40*
13	*M*	*311*	*311990006501.Z*	*Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 10t*	*ks*	*56,000*	*330,00*	*0,00%*	*18 480,00*
14	*M*	*311*	*311990006502*	*Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-5.0-0120*	*ks*	*56,000*	*28,65*	*0,00%*	*1 604,40*
15	*M*	*311*	*311990006502.Z*	*Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 5t*	*ks*	*56,000*	*120,00*	*0,00%*	*6 720,00*
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					308,14
16	K	011	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pre betónový základ	m3	5,600	88,75	38,00%	308,14
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					40 487,01
17	K	221	915701113.S	Zhotovenie náteru - rohy základu - z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm	m2	5,600	29,73	15,00%	141,51
18	K	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	108,000	4,06	15,00%	372,71
19	K	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	108,000	16,96	15,00%	1 556,93
20	K	013	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	41,400	120,59	10,00%	4 493,18
21	K	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,180	83,75	10,00%	7 475,69
22	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,528	90,00	10,00%	285,77
23	K	241	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	212,520	95,80	0,00%	20 359,42
24	K	211	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	212,520	27,30	0,00%	5 801,80
	D		99	Presun hmôt HSV					368,73
25	K	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	117,243	1,36	15,00%	135,53
26	K	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	117,243	1,02	15,00%	101,65

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
27	K	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	351,729	0,44	15,00%	131,55
	D		M	Práce a dodávky M					44 712,25
	D		21-M	Elektromontáže					44 712,25
28	K	920	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	106,260	46,75	7,50%	4 595,08
29	K	920	210251689.S	Presun hmôt TV - Príplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	531,300	3,03	7,50%	1 489,10
30	K	920	210252001.S-D	Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	9,000	77,21	7,50%	642,77
31	K	920	210252168.S	Montáž ihlanového trakčného stožiara s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	7,000	185,14	7,50%	1 198,78
32	*M*	*369*	*369110013700.S*	*Trakčný stožiar ihlanový prírubový zinkovaný ITS-8,5-22 P Z*	*ks*	*7,000*	*4 300,48*	*7,50%*	*27 845,61*
33	K	920	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	19,08	7,50%	88,25
34	*M*	*369*	*369150009100.S*	*Trojsmerné spojenie lán 011*	*ks*	*5,000*	*40,16*	*7,50%*	*185,74*
35	K	920	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	9,54	7,50%	26,47
36	K	920	210252260.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 35-50, S3	ks	8,000	19,27	7,50%	142,60
37	K	920	210252261.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	6,000	18,44	7,50%	102,34
38	K	920	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	12,000	38,54	7,50%	427,79
39	*M*	*369*	*369120001500.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P*	*ks*	*12,000*	*86,11*	*7,50%*	*955,82*
40	K	920	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	4,000	36,88	7,50%	136,46
41	*M*	*369*	*369120001800.S*	*Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P*	*ks*	*4,000*	*60,93*	*7,50%*	*225,44*
42	K	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	16,000	24,24	7,50%	358,75
43	*M*	*369*	*369160000400.S*	*Objímka na stožiar*	*ks*	*16,000*	*42,30*	*7,50%*	*626,04*
44	K	920	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	14,000	12,12	7,50%	156,95
45	K	920	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	159,000	1,32	7,50%	194,14
46	*M*	*369*	*369320000100.S*	*Lano oceľové FeZn 35 mm2*	*m*	*159,000*	*2,13*	*7,50%*	*313,27*
47	K	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	130,000	0,66	7,50%	79,37
48	K	920	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	7,000	1,83	7,50%	11,85
49	*M*	*369*	*369160003300.S*	*Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých*	*ks*	*7,000*	*18,53*	*7,50%*	*119,98*
50	K	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
51	K	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89
52	K	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
53	K	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre električky	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88
54	K	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					19 000,00
55	K	000	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	19 000,00	0,00%	19 000,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/01

ZoD: MAGZBR2500324

SO 31.2 - Trvalá preložka trolejového vedenia

Náklady z rozpočtu

123 532,53

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					40 584,05
	D		2	Zakladanie					14 422,83
1	K	011	275321511.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	36,328	152,76	38,00%	3 440,67
2	K	011	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	36,328	15,01	38,00%	338,08
3	K	011	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	87,040	28,76	38,00%	1 552,03
4	K	011	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	87,040	9,58	38,00%	516,98
5	K	011	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500B	t	3,570	2 962,83	38,00%	6 557,93
6	K	011	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej ocele	t	3,570	911,33	38,00%	2 017,14
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					26 161,22
7	K	241	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	212,520	95,80	0,00%	20 359,42
8	K	211	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	212,520	27,30	0,00%	5 801,80
	D		M	Práce a dodávky M					67 448,48
	D		21-M	Elektromontáže					63 563,28
9	K	921	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	28,000	4,00	7,50%	103,60
10	*M*	*345*	*345710006000*	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS*	*m*	*28,000*	*2,28*	*7,50%*	*59,05*
11	K	920	210062095.S	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	8,000	12,30	7,50%	91,02
12	*M*	*369*	*3690903919P*	*Tabuľka s číslom stožiara*	*ks*	*8,000*	*25,80*	*7,50%*	*190,92*
13	K	920	210251578.S	Montáž stožiarov TV, HZS pre TV, HZS TV-montáže, nešpecifikované práce a úpravy existujúceho zariadenia na TV	hod	48,000	43,25	7,50%	1 920,30
14	K	920	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	106,260	46,75	7,50%	4 595,08
15	K	920	210251689.S	Presun hmôt TV - Príplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	531,300	3,03	7,50%	1 489,10
16	K	920	210252001.S	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	1,000	154,41	7,50%	142,83
17	*M*	*369*	*369110003300.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-12-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*1,000*	*4 371,18*	*7,50%*	*4 043,34*
18	K	920	210252100.S	Montáž rúrového trakčného stožiara kombinovaného do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5	ks	7,000	154,41	7,50%	999,80
19	*M*	*369*	*369110008600.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-8-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*3,000*	*5 655,54*	*7,50%*	*15 694,12*
20	*M*	*369*	*369110008800.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-12-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*4,000*	*6 607,88*	*7,50%*	*24 449,16*
21	K	920	210252168.S-D	Demontáž ihlanového trakčného stožiara s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	7,000	92,57	7,50%	599,39
22	K	920	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	10,000	33,59	7,50%	310,71
23	*M*	*369*	*369150009000.S*	*Spojenie lano-lano izolovane IL*	*ks*	*10,000*	*27,11*	*7,50%*	*250,77*
24	K	920	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	19,08	7,50%	52,95
25	*M*	*369*	*369150009100.S*	*Trojsmerné spojenie lán 011*	*ks*	*3,000*	*40,16*	*7,50%*	*111,44*
26	K	920	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	6,000	9,54	7,50%	52,95
27	K	920	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	8,000	38,54	7,50%	285,20
28	*M*	*369*	*369120001500.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P*	*ks*	*8,000*	*86,11*	*7,50%*	*637,21*
29	K	920	210252264.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	12,000	19,27	7,50%	213,90
30	K	920	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	7,000	36,88	7,50%	238,80
31	*M*	*369*	*369120001800.S*	*Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P*	*ks*	*7,000*	*60,93*	*7,50%*	*394,52*
32	K	920	210252265.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	4,000	18,44	7,50%	68,23

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
33	K	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	15,000	24,24	7,50%	336,33
34	*M*	*369*	*369160000400.S*	*Objímka na stožiar*	*ks*	*15,000*	*42,30*	*7,50%*	*586,91*
35	K	920	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	16,000	12,12	7,50%	179,38
36	K	920	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	158,000	1,32	7,50%	192,92
37	*M*	*369*	*369320000100.S*	*Lano oceľové FeZn 35 mm2*	*m*	*158,000*	*2,13*	*7,50%*	*311,30*
38	K	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	159,000	0,66	7,50%	97,07
39	K	920	210252453.S	Montáž tabulky - Žlto - čierny pás na úsekový delič	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69
40	*M*	*369*	*369160003200.S*	*Žlto-čierny pás na UD*	*ks*	*1,000*	*18,53*	*7,50%*	*17,14*
41	K	920	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	1,83	7,50%	5,08
42	*M*	*369*	*369160003300.S*	*Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých*	*ks*	*3,000*	*18,53*	*7,50%*	*51,42*
43	K	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
44	K	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89
45	K	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
46	K	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre električky	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88
47	K	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					3 885,20
48	K	946	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	61,056	60,06	38,00%	2 273,55
49	K	946	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	24,728	15,60	38,00%	239,17
50	*M*	*583*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*49,456*	*17,44*	*38,00%*	*534,76*
51	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	61,056	9,89	38,00%	374,38
52	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1 465,344	0,51	38,00%	463,34
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					15 500,00
53	K	000	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	15 500,00	0,00%	15 500,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/01

ZoD: MAGZBR2500324

SO 32.1 - Dočasná preložka verejného osvetlenia

Náklady z rozpočtu

11 178,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 138,90
	D		1	Zemné práce					213,57
1	K	221	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, -0,24000t	m2	5,000	3,76	15,00%	15,98
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,000	5,26	15,00%	22,36
3	K	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	29,45	15,00%	175,23
	D		4	Vodorovné konštrukcie					10,46
4	K	221	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	5,000	2,46	15,00%	10,46
	D		5	Komunikácie					104,30
5	K	221	594411120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	5,000	24,54	15,00%	104,30
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					804,07
6	K	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,06	15,00%	69,02
7	K	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	16,96	15,00%	576,64
8	K	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,575	83,75	10,00%	118,72
9	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,490	90,00	10,00%	39,69
	D		99	Presun hmôt HSV					6,50
10	K	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2,065	1,36	15,00%	2,39
11	K	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2,065	1,02	15,00%	1,79
12	K	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	6,195	0,44	15,00%	2,32
	D		M	Práce a dodávky M					8 767,10
	D		21-M	Elektromontáže					8 767,10
13	K	921	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	72,000	8,32	7,50%	554,11
14	*M*	*343*	*343430001600.S*	*Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm*	*m*	*72,000*	*3,51*	*7,50%*	*233,77*
15	*M*	*343*	*343430004100.S*	*Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m*	*ks*	*72,000*	*0,51*	*7,50%*	*33,97*
16	*M*	*345*	*345840000716.S*	*Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom*	*ks*	*72,000*	*1,13*	*7,50%*	*75,26*
17	K	921	210100601.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm2	ks	18,000	14,76	7,50%	245,75
18	*M*	*345*	*345810006700.S*	*Koncovka káblová PUD*	*ks*	*18,000*	*44,02*	*7,50%*	*732,93*
19	K	920	210193100.S	Istiacia poistková skriňa IPS	ks	8,000	20,83	7,50%	154,14
20	*M*	*357*	*357110014411.S*	*Izolačná positková skrinka plastová IPS 25 na stĺp s krytom, držiaky pre upínací pás*	*ks*	*8,000*	*80,28*	*7,50%*	*594,07*
21	*M*	*357*	*357110014890.S*	*Upínací nerezový pás*	*ks*	*8,000*	*5,71*	*7,50%*	*42,25*
22	K	920	210201800.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	7,000	27,47	7,50%	177,87
23	K	920	210201800.S-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	14,000	13,73	7,50%	177,80
24	K	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	7,50%	306,53
25	*M*	*316*	*316770000901.S*	*Výložník jednoramenný na telo stožiara oceľový zinkový VT500 RAL 7016, vyloženie 0,5 m*	*ks*	*7,000*	*136,18*	*7,50%*	*881,77*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
26	K	920	210204106.S-D	Demontáž - Výložník oceľový dvojramenný - nad hmotn. 70 kg	ks	7,000	36,35	7,50%	235,37
27	K	920	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	29,91	7,50%	193,67
28	*M*	*348*	*348370004900.S*	*Svorkovnica stožiarová GURO EKM 2051 pre 1 poistku 80/16A*	*ks*	*7,000*	*67,81*	*7,50%*	*439,07*
29	K	921	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	14,000	5,81	7,50%	75,24
30	*M*	*354*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*14,070*	*2,48*	*7,50%*	*32,28*
31	K	921	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	14,000	1,57	7,50%	20,33
32	*M*	*246*	*246220000400.S*	*Email syntetický vonkajší*	*kg*	*0,028*	*12,57*	*7,50%*	*0,33*
33	*M*	*246*	*246420001200.S*	*Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok*	*kg*	*0,014*	*5,07*	*7,50%*	*0,07*
34	K	921	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	14,000	2,72	7,50%	35,22
35	*M*	*354*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*14,000*	*0,86*	*7,50%*	*11,14*
36	K	921	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000	18,83	7,50%	243,85
37	*M*	*354*	*354410055500.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1 m*	*ks*	*14,000*	*13,30*	*7,50%*	*172,24*
38	K	920	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	28,000	24,24	7,50%	627,82
39	*M*	*369*	*369160000300.S*	*Objímka na stožiar - páska nerezová*	*ks*	*28,000*	*49,92*	*7,50%*	*1 292,93*
40	K	921	210800102.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	21,000	0,65	7,50%	12,63
41	*M*	*341*	*341110000200.S*	*Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2*	*m*	*21,000*	*0,92*	*7,50%*	*17,87*
42	K	921	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	25,000	1,21	7,50%	27,98
43	*M*	*341*	*341110001700.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2*	*m*	*25,000*	*5,97*	*7,50%*	*138,06*
44	K	921	210901100.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 V 4x10	m	230,000	1,05	7,50%	223,39
45	*M*	*341*	*341110035300.S*	*Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x10 mm2*	*m*	*230,000*	*3,56*	*7,50%*	*757,39*
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 272,00
46	K	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	23,00	0,00%	368,00
47	K	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	27,50	0,00%	440,00
48	K	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	29,00	0,00%	464,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - OD Dunaj

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

NS:420/405/01

ZoD: MAGZBR2500324

SO 32.2 - Trvalá preložka verejného osvetlenia

Náklady z rozpočtu **77 399,29**

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					34 467,78
	D		1	Zemné práce					7 910,62
1	K	221	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, -0,24000t	m2	5,000	3,76	15,00%	15,98
2	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	270,000	4,33	15,00%	993,74
3	K	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	37,100	8,08	15,00%	254,80
4	K	221	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	27,300	18,81	15,00%	436,49
5	K	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	199,500	29,45	15,00%	4 993,98
6	K	221	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	17,500	49,62	15,00%	738,10
7	K	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,008	24,38	11,00%	477,53
	D		2	Zakladanie					2 578,66
8	K	011	274313721.S	Obetónovanie kábelového prestupu, betón prostý	m3	2,730	15,93	38,00%	26,96
9	*M*	*589*	*589310003600.S*	*Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*38,175*	*107,81*	*38,00%*	*2551,7*
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					4 960,78
10	K	281	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	200,000	2,00	0,00%	400,00
11	*M*	*286*	*286130068200P 1*	*Multichránička optického kábla, oranžová na bubne, HDPE 40/34+7x10/8*	*m*	*200,000*	*5,00*	*0,00%*	*1 000,00*
12	K	281	388793009p1	Kontrola tlaku tesnosti pred pokladkou	úsek	3,000	550,00	0,00%	1 650,00
13	K	281	388793009P2	Kontrola tlaku tesnosti po pokladke	úsek	3,000	550,00	0,00%	1 650,00
14	K	281	388795561.S	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	10,000	1,72	0,00%	17,20
15	K	R	Ponuka_9	Priama spojka pre mikrotrubičku 10/8mm	ks	10,000	2,50	0,00%	25,00
16	K	281	388795581.S	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	2,000	42,44	0,00%	84,88
17	K	R	Ponuka_8	Mechanická spojka priebežná MATRIX I pre HDPE 40 mm s mikrotrubičkami	ks	2,000	47,50	0,00%	95,00
18	K	281	388796012.S	Montáž koncovky Jackmoon na rúrku HDPE do 40 mm	ks	6,000	4,25	0,00%	25,50
19	K	R	Ponuka_7	Koncovka (záslepka) pre HDPE 40 mm	ks	6,000	2,20	0,00%	13,20
	D		5	Komunikácie					1 484,92
20	K	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,500	9,29	15,00%	138,19
21	K	221	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,600	22,18	15,00%	294,11
22	K	221	567144115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm	m2	17,500	48,44	15,00%	720,55
23	K	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	36,800	0,50	15,00%	15,64
24	K	221	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,200	17,56	15,00%	316,43
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					87,89
25	K	011	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,500	8,10	38,00%	87,89
	D		8	Rúrové vedenie					3 512,40
26	K	281	898170002.S	Osadenie káblovej komory podzemné pre silové a optické káble z PE, DN 80 s PE poklopom	ks	3,000	125,80	0,00%	377,40
27	K	R	Ponuka_4	Káblová šachta plastová KS 63/80 bez poklopu	ks	3,000	720,00	0,00%	2 160,00
28	K	R	Ponuka_6	Vodotesný poklop s tesnením, pochôdzi -LGH 63 DD - PE	ks	3,000	325,00	0,00%	975,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					13 588,41
29	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu HĺBky do 50 mm	m	400,000	4,06	15,00%	1 380,40
30	K	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu HĺBky nad 50 do 100 mm	m	28,000	5,17	15,00%	123,05
31	K	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu HĺBky nad 100 do 150 mm	m	28,000	8,20	15,00%	195,16
32	K	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu HĺBky nad 100 do 150 mm	m	400,000	16,96	15,00%	5 766,40
33	K	221	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu HĺBky nad 200 do 250 mm	m	28,000	24,60	15,00%	585,48
34	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,638	50,00	10,00%	2 413,71
35	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	56,675	61,25	10,00%	3 124,21
	D		99	Presun hmôt HSV					344,10
36	K	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	109,413	1,36	15,00%	126,48
37	K	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	109,413	1,02	15,00%	94,86
38	K	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	328,239	0,44	15,00%	122,76
	D		M	Práce a dodávky M					18 015,83
	D		21-M	Elektromontáže					14 133,34
39	K	921	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	440,000	2,00	7,50%	814,00
40	*M*	*286*	*286530129800.S*	*Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm*	*ks*	*37,358*	*3,61*	*7,50%*	*124,75*
41	*M*	*345*	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*440,000*	*1,22*	*7,50%*	*496,54*
42	K	921	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	56,000	4,00	7,50%	207,20
43	*M*	*345*	*345710006000*	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS*	*m*	*56,000*	*2,28*	*7,50%*	*118,10*
44	K	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	124,000	2,88	7,50%	330,34
45	*M*	*354*	*354310018500.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L*	*ks*	*124,000*	*0,70*	*7,50%*	*80,29*
46	K	920	210101361.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	31,000	6,97	7,50%	199,86
47	*M*	*345*	*345810005300.S*	*Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35*	*ks*	*31,000*	*13,11*	*7,50%*	*375,93*
48	K	920	210101361.S-D	Demontáž - NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	18,000	3,49	7,50%	58,11
49	K	920	210193100.S-D	Demontáž istiacej poistkovej skrine IPS	ks	8,000	10,41	7,50%	77,03
50	K	920	210201800.S-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	7,000	13,73	7,50%	88,90
51	K	920	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	22,85	7,50%	147,95
52	*M*	*348*	*348370001602.S_P1*	*LED svietidlo uličné Philips CitySoul LED gen2 Large - BRP531 T25 DW10 /830, 43W, 6400 lm, 3000 K, CRI 80, DALI*	*ks*	*3,000*	*468,75*	*7,50%*	*1 300,78*
53	*M*	*348*	*348370001602.S_P2*	*LED svietidlo uličné Philips CitySoul LED gen2 Large - BRP531 T25 DW10 /830, 64W, 10000 lm, 3000 K, CRI 80, DALI*	*ks*	*4,000*	*518,75*	*7,50%*	*1 919,38*
54	K	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	7,50%	306,53
55	*M*	*316*	*316770001000_P1*	*atypický výložník VD1-2000/114/1000 RAL 7016, vyloženie 1,0 m, d 114 mm, žiarovo zinkovaný s protikoróznou úpravou (náterom RAL 7016) priamo vo výrobni*	*ks*	*7,000*	*240,36*	*7,50%*	*1 556,33*
56	K	920	210204203.S	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	14,000	32,82	7,50%	425,02
57	*M*	*EXX*	*EXX000000221*	*Elektrovyzbroj GURO EKM-2050-2D1-4S/C 3 poistkové prevedenie max 3 káble 4x35 mm2, IP 66*	*ks*	*14,000*	*54,00*	*7,50%*	*699,30*
58	*M*	*345*	*345290008800.S*	*Patrón poistkový 10A*	*ks*	*42,000*	*0,31*	*7,50%*	*12,04*
59	K	921	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	14,000	4,19	7,50%	54,26
60	*M*	*354*	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*kg*	*9,800*	*9,48*	*7,50%*	*85,94*
61	K	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	240,000	2,89	7,50%	641,58
62	*M*	*354*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*226,080*	*2,48*	*7,50%*	*518,63*
63	K	921	210220095	Náter zvodového vodiča	m	7,000	1,57	7,50%	10,17
64	*M*	*246*	*246220004700*	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	*kg*	*0,007*	*11,00*	*7,50%*	*0,07*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
65	*M*	*246*	*246220005000*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*0,007*	*11,00*	*7,50%*	*0,07*
66	*M*	*246*	*246420001500*	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	*kg*	*0,007*	*5,00*	*7,50%*	*0,03*
67	K	921	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	7,000	2,72	7,50%	17,61
68	*M*	*354*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*7,000*	*0,66*	*7,50%*	*4,27*
69	K	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,72	7,50%	17,61
70	*M*	*354*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*7,000*	*1,42*	*7,50%*	*9,19*
71	K	921	210800102.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	84,000	0,65	7,50%	50,51
72	*M*	*341*	*341110000200.S*	*Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2*	*m*	*84,000*	*0,92*	*7,50%*	*71,48*
73	K	921	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	440,000	1,21	7,50%	492,47
74	*M*	*341*	*341110001700.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2*	*m*	*440,000*	*5,97*	*7,50%*	*2 429,79*
75	K	921	210901100.S-D	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 V 4x10	m	230,000	0,94	7,50%	199,99
76	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	440,000	0,47	7,50%	191,29
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					3 882,49
77	K	946	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	200,000	13,95	38,00%	1 729,80
78	K	946	460200684.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	14,000	42,70	38,00%	370,64
79	K	946	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	200,000	3,60	38,00%	446,40
80	*M*	*583*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*17,535*	*22,94*	*38,00%*	*249,40*
81	K	946	460490011.S_P	Rozvinutie a uloženie zákrytovej dosky z PVC do ryhy, šírka do 25 cm, hrúbky 2 mm	m	200,000	1,06	38,00%	131,44
82	*M*	*KTR*	*KTR000001583*	*Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m*	*m*	*200,000*	*2,71*	*38,00%*	*336,04*
83	K	946	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	200,000	2,91	38,00%	360,84
84	K	946	460560684.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	14,000	10,73	38,00%	93,14
85	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	13,230	9,89	38,00%	81,12
86	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	264,600	0,51	38,00%	83,67
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 716,00
87	K	HZS	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	23,00	0,00%	920,00
88	K	HZS	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	27,50	0,00%	1 100,00
89	K	HZS	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	29,00	0,00%	696,00
	D			Dodatok č.3					22 199,68
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 989,70
90	K	003	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	18,000	28,00	0,00%	504,00
91	K	000		Horizotálne riadené mikrotunelovanie so zatiahnutím potrubia, vrátane zvárania potrubia na tupo tavením HDPE PE 100 D110	m	96,000	78,75	0,00%	7 560,00
92	K	345	345710000090.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná d 125 mm, HDPE	m	104,000	8,93	0,00%	928,20
93	K	000		Preprava a mechanizácia a materiál	m	1,000	997,50	0,00%	997,50
	D		21-M	Elektromontáže					12 209,98
94	K	920	210251425.S	Optický kábel na TV - Montáž pripevnenia konzoly prostej pre ZOK na stožiar	ks	18,000	48,83	7,50%	813,00
95	*M*	*000*	*KNA000002528*	*Hák závesný SOT29 BANDIMEX zinkovaný*	*ks*	*18,000*	*8,96*	*0,00%*	*161,28*
96	*M*	*000*	*KVP000003598*	*Páska upevňovacia COT37 19x0,75 mm, pre háky SOT 29, SOT 39, nerezová oceľ*	*m*	*36,000*	*3,97*	*0,00%*	*143,03*
97	*M*	*000*	*KVP000003597*	*Spona upevňovacia COT36 (pre pásku COT37 19x0,75 mm), pre háky SOT29, SOT39, SOT76*	*ks*	*36,000*	*1,14*	*0,00%*	*40,97*
98	K	920	210251475.S	Optický kábel na TV - Demontáž	m	480,000	2,27	7,50%	1 007,44
99	K	920	210251714.S	Optický kábel na TV - Montáž	m	480,000	3,35	7,50%	1 489,18
##	K	920	210251718.S	Optický kábel na TV - Zavesenie optokábla do svoriek nosných	ks	18,000	14,40	7,50%	239,79
##	K	920	210251718.S-D	Demontáž - Optický kábel na TV - Zavesenie optokábla do svoriek nosných	ks	18,000	7,20	7,50%	119,90

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
##	K	920	210201800.S-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového (Pozn, Reflektory pred Ministerstvom Kultúty) [Obj. SO 32.1 Pol. Č. 23]	ks	10,000	13,73	7,50%	127,00
##	K	281	388795585.S	Montáž deliacej spojky Multitube (multirúry)	ks	3,000	48,36	7,50%	134,20
##	*M*	*388*	*388795561.SG*	*MATRIX 40/40/40, spojka na HDPE 40mm,odbočenie na HDPE 40 mm [Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*3,000*	*47,32*	*7,50%*	*131,31*
##	K	281	388795581.S	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	3,000	40,91	7,50%	113,53
##	*M*	*388*	*388795561.SZ*	*MATRIX 40/40/40, spojka na HDPE 40mm [Pol. 5 Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*3,000*	*36,75*	*7,50%*	*101,98*
##	K	923	230120093.S	Uloženie elektrickej značky / markera	ks	6,000	1,36	38,00%	5,05
##	*M*	*388*	*388795561.SK*	*Marker 100-3D, telekomunikácie, 101,4 kHZ, guľový [Pol. 6 Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*6,000*	*6,94*	*38,00%*	*25,82*
##	K	281	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť [Obj. SO 32.2 Pol. Č. 10]	m	167,500	2,00	0,00%	335,00
##	K	286	286130068200P1	Multichránička optického kábla, oranžová na bubne, HDPE 40/34+7x10/8 [Obj. SO 32.2 Pol. Č. 11]	m	167,500	5,00	0,00%	837,50
##	K	281	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť [Obj. SO 32.2 Pol. Č. 10]	m	912,000	2,00	0,00%	1 824,00
##	K	286	286130068200P1	Multichránička optického kábla, oranžová na bubne, HDPE 40/34+7x10/8 [Obj. SO 32.2 Pol. Č. 11]	m	912,000	5,00	0,00%	4 560,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Poštová
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/2

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 101 - Komunikácie a spevnené plochy									
Náklady z rozpočtu									**1 065 763,73**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 013 293,23
	D		1	Zemné práce					169 955,48
1	K	221	113106021.S.1	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár ručne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,220 t	m2	1 440,96	3,45	0,15	4 225,62
2	K	221	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	120,68	6,19	0,15	634,96
3	K	221	113208214.S.1	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 250 mm -0,1055 t	m	76,00	5,82	0,15	375,97
4	K	221	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	120,68	3,57	0,15	366,20
5	K	221	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, -0,11500t	m	76,00	5,98	0,15	386,31
6	K	221	113307221.S.1	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 50 mm -0,066 t	m2	1 440,60	1,17	0,15	1 432,68
7	K	221	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	1 440,60	3,49	0,15	4 273,54
8	K	221	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 440,60	4,47	0,15	5 473,56
9	K	221	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 440,60	7,35	0,15	9 000,15
10	K	001	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	350,00	7,59	0,11	2 364,29
11	K	001	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	500,72	10,36	0,11	4 616,84
12	K	001	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	150,22	2,22	0,11	296,80
13	K	001	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	21,10	85,19	0,11	1 599,78
14	K	001	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	6,33	20,12	0,11	113,35
15	K	001	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	5,68	46,15	0,11	233,30
16	K	001	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,70	3,16	0,11	4,79
17	K	001	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	659,29	6,17	0,11	3 620,34
18	K	001	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	1 977,86	5,62	0,11	9 892,85
19	K	001	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	527,50	2,00	0,11	938,95
20	K	001	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 318,57	2,83	0,11	3 321,09
21	K	001	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	34 282,87	0,37	0,11	11 289,35
22	K	001	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	565,72	2,45	0,11	1 233,55
23	*M*	*583*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*1 018,30*	*23,15*	*0,11*	*20 980,46*
24	K	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 318,57	0,77	0,11	903,62
25	K	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 373,43	37,00	0,11	78 157,05
26	K	001	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,10	2,13	0,11	40,00
27	K	001	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 462,40	0,54	0,11	702,83
28	K	231	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	128,00	25,09	0,15	2 729,79
29	K	231	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	128,00	6,87	0,15	747,46
	D		2	Zakladanie					7 377,72
30	K	002	211571111.S1	Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom fr. 8/16	m3	17,72	80,58	0,31	985,01

31	K	002	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	126,60	2,24	0,31	195,67
32	*M*	*693*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*129,13*	*1,82*	*0,38*	*145,71*
33	K	002	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,69	54,34	0,31	63,29
34	K	002	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	84,40	8,27	0,31	481,61
35	K	002	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	4 221,00	0,58	0,31	1 689,24
36	*M*	*693*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*4 305,42*	*1,43*	*0,38*	*3 817,19*
	D		5	Komunikácie					355 569,47
37	K	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 407,00	9,29	0,15	11 110,38
38	K	221	567921111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhut. hr. 150 mm	m2	1 407,00	14,74	0,15	17 628,30
39	K	221	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	774,70	12,91	0,15	8 501,17
40	*M*	*583*	*583810000200.S 1*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm*	*m2*	*782,45*	*190,00*	*0,10*	*133 798,44*
41	K	221	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmetením prebytočného materiálu, do lôžka z betónu C 30/37	m2	24,28	25,59	0,15	528,21
42	*M*	*583*	*583810000400.S 1*	*Kocka dlažobná veľká z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 200 mm*	*t*	*2,27*	*2 920,00*	*0,10*	*5 973,44*
43	*M*	*583*	*583810000200.S 3*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, tvar 120/80 mm*	*m2*	*20,33*	*273,22*	*0,10*	*4 997,88*
44	K	221	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	601,50	19,98	0,15	10 215,27
45	*M*	*583*	*583810000200.S 2*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, tvary 120/120 a 120/180 mm*	*m2*	*607,52*	*273,22*	*0,10*	*149 386,72*
46	K	221	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,36	17,41	0,15	5,33
47	K	221	596911332.S.1	Kladenie kamennej dlažby pre nevidiacich, do lôžka z betónu C30/37, hr. 100 mm	m2	20,33	20,88	0,15	360,73
48	*M*	*583*	*583810000200.S 4*	*Kocka taktilná pre nevidiacich, z vyvretých hornín, rezaná, hrúbka 100 mm*	*m2*	*36,56*	*397,00*	*0,10*	*13 063,60*
	D		8	Rúrové vedenie					2 182,77
49	K	271	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,00	14,62	0,38	27,19
50	*M*	*552*	*552410002800.S 1*	*Zadlážďovací poklop 600x600 mm, oceľový, zaťaženie C250*	*ks*	*3,00*	*526,67*	*0,38*	*979,61*
51	K	271	899109001.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti do 50 kg, -0,05t	ks	3,00	11,61	0,38	21,59
52	K	221	899331111.S1	Výšková úprava šácht do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,00	86,58	0,15	73,59
53	K	221	899331111.S2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,00	122,24	0,15	415,62
54	K	221	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	6,00	92,12	0,15	469,81
55	K	221	899332111.S.1	Výšková úprava šácht do 200 mm znížením poklopu	ks	4,00	57,46	0,15	195,36
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					475 228,30
56	K	221	916161111.S.1	Osadenie cestnej obruby z dlažobných kociek v jednom rade, so zhotovením lôžka hr. 100 mm, s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. prostého tr. C 30/37 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	130,00	11,58	0,15	1 279,59
57	*M*	*583*	*583810001300.S 1*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vxš 350x150 mm*	*m*	*130,00*	*86,90*	*0,10*	*10 167,30*
58	K	221	918101113.S.1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 30/37	m3	7,80	163,86	0,15	1 086,39
59	K	221	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	8,00	26,45	0,15	179,86
60	*M*	*592*	*592270007700.S*	*Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200*	*ks*	*8,00*	*238,18*	*0,38*	*1 181,37*
61	*M*	*592*	*592270008000.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*8,00*	*50,51*	*0,38*	*250,53*
62	*M*	*592*	*592270017400.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*8,00*	*45,27*	*0,38*	*224,54*
63	K	231	966001182.S	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií s voľným položením, -0,07800 t	ks	15,00	7,02	0,15	89,51
64	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 227,59	17,10	0,10	65 062,56
65	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122 600,02	0,50	0,10	55 170,01
66	K	221	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1 329,14	16,63	0,15	18 788,00
67	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4 227,59	80,00	0,10	304 386,26
68	K	013	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	1,30	30,00	0,10	34,97
69	K	006	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	2 959,31	5,00	0,00	14 796,56
70	K	006	979093512.S.1	Triedenie stavebného odpadu z demolácií z drveného kameniva	t	527,26	4,80	0,00	2 530,85
	D		99	Presun hmôt HSV					2 979,49
71	K	221	998225111.S.1	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 374,62	2,55	0,15	2 979,49
	D		M	Práce a dodávky M					8 835,00

	D		60-M	Geodetické a kartografické práce a služby					8 835,00
72	K	960	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	250,00	27,00	0,38	4 185,00
73	K	960	960131011.S	Predrealizačné overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS), 1 správca	ks	150,00	25,00	0,38	2 325,00
74	K	960	960151002.S	Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	125,00	30,00	0,38	2 325,00
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					37 600,00
75	K	000	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,00	800,00	0,00	800,00
76	K	000	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,00	800,00	0,00	800,00
77	K	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,00	800,00	0,00	800,00
78	K	000	000600024.SA	Dočasné dopravné značenie	eur	1,00	27 500,00	0,00	27 500,00
79	K	000	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80	K	000	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00
81	K	000	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00
82	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	D			Dodatok č.3					6 035,50
83		254	899311114.SA	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti nad 150 kg	ks	1,00	385,50	0,00	385,50
84		552	552410000160.SC	Poklop pre zadláždenie z pozinkovanej, vnútorný rozmer 1400x2250x95mm, trieda zaťaženia C250	ks	1,00	5 650,00	0,00	5 650,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Poštová
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/2

SO 601 - Verejné osvetlenie

Náklady z rozpočtu

99 486,16

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		02	NAVRHOVANÉ OSVETLENIE					99 486,16
	D		21-M	Elektromontáže					38 654,79
1	K	920	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	22,85	7,50%	84,55
2	*M*	*202*	*202507120*	*Zrepasované svietidlo HES zo zdemontovaného stožiara v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL + LED Modul 2700K*	*ks*	*4,000*	*1 021,25*	*7,50%*	*3 778,63*
3	K	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	47,34	7,50%	175,16
4	*M*	*250*	*25071021*	*Zrepasovaný jednoramenný výložník v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL*	*ks*	*4,000*	*136,43*	*7,50%*	*504,79*
5	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73
6	K	920	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	4,000	80,70	7,50%	298,59
7	*M*	*250*	*25071022*	*Stožiar kuželový ATYP STK 114/60/3K12 s dvoma servisnými dvierkami v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL*	*ks*	*4,000*	*1 340,00*	*7,50%*	*4 958,00*
8	K	920	210204042.S	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73
9	K	920	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	4,000	21,38	7,50%	79,11
10	*M*	*250*	*250710022*	*Svorkovnica GURO EKM 2020-1D1 vrátane 1x 6A poistky, dotyku a hlavice*	*ks*	*4,000*	*55,17*	*7,50%*	*204,13*
11	K	920	210204207.S	Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73
12	K	920	2102018711.S	Montáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	4,000	251,25	7,50%	929,63
13	*M*	*348*	*34837000460101.S*	*Základ pre osvetľovacie stožiare do 6m vrátane dodávky betónu a podružného materiálu*	*ks*	*4,000*	*328,75*	*7,50%*	*1 216,38*
14	K	921	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	32,000	0,65	7,50%	19,24
15	*M*	*341*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*32,000*	*0,72*	*7,50%*	*21,31*
16	K	921	210800196.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	144,000	1,09	7,50%	145,19
17	*M*	*341*	*341110001700.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2*	*m*	*144,000*	*5,97*	*7,50%*	*795,20*
18	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	144,000	0,47	7,50%	62,60
19	K	921	210800613.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 6mm2 zž 450/750 V	m	105,000	0,63	7,50%	61,19
20	*M*	*341*	*341310009100.S*	*Vodič medený CY 6mm2 zž*	*m*	*105,000*	*0,96*	*7,50%*	*93,24*
21	K	921	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	105,000	0,86	7,50%	83,53
22	*M*	*341*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*105,000*	*2,84*	*7,50%*	*275,84*
23	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	105,000	0,47	7,50%	45,65
24	K	921	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	249,000	1,50	7,50%	345,49
25	*M*	*286*	*286130073500*	*Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS*	*m*	*249,000*	*1,18*	*7,50%*	*271,78*
26	K	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	144,000	2,74	7,50%	364,97
27	*M*	*354*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*144,000*	*2,48*	*7,50%*	*330,34*
28	K	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	1,98	7,50%	21,98
29	*M*	*354*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*7,500*	*2,28*	*7,50%*	*15,82*
30	K	921	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	16,000	3,88	7,50%	57,42
31	*M*	*354*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*16,000*	*1,12*	*7,50%*	*16,58*
32	K	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,72	7,50%	20,13
33	*M*	*354*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03*	*ks*	*8,000*	*1,42*	*7,50%*	*10,51*
34	K	920	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,72	7,50%	10,06
35	*M*	*354*	*3544100040001.S*	*Svorka FeZn pripájaca v zmysle "Manuál zariadení verejného osvetlenia Bratislavy"*	*ks*	*4,000*	*5,05*	*7,50%*	*18,69*
36	K	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	2,88	7,50%	31,97
37	K	920	21020181101.S	Montáž a zapojenie zemného svietidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	17,000	24,57	7,50%	386,36

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
38	*M*	*202*	*202507122*	*Zemné svietidlo BEGA 84290 K27 + GRAVÍROVANIE*	*ks*	*17,000*	*1 122,47*	*7,50%*	*17 650,84*
39	K	920	210201470.S	Montáž krabice pre zapustené parkové svietidlá	ks	17,000	6,97	7,50%	109,60
40	*M*	*202*	*202507110*	*Odbočná krabica IP 66 so svorkovnicou 5x1,5-6mm2 vrátane postikového držiaka, 2A poistky a zalievaceho ochranného gélu*	*ks*	*17,000*	*233,90*	*7,50%*	*3 678,08*
41	K	921	210010080.S	Rúrka z HDPE, D 40 uložená voľne	m	90,000	1,70	7,50%	141,53
42	*M*	*345*	*3457100051500.S*	*Multi DB, Multizväzok 7x 7/4mm*	*m*	*90,000*	*4,42*	*7,50%*	*367,97*
43	K	920	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	23,000	1,74	7,50%	37,02
44	*M*	*354*	*354410064600*	*Štítok orientačný zemniaci*	*ks*	*4,000*	*1,31*	*7,50%*	*4,85*
45	*M*	*354*	*354410064600A*	*Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci*	*ks*	*4,000*	*1,28*	*7,50%*	*4,74*
46	*M*	*283*	*283810000400.S*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*15,000*	*0,21*	*7,50%*	*2,91*
	D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					4 778,09
47	K	946	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	4,000	76,69	38,00%	190,19
48	K	946	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	193,000	18,59	38,00%	2 224,48
49	K	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	193,000	2,12	38,00%	253,68
50	*M*	*583*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*20,072*	*20,44*	*11,00%*	*365,14*
51	K	946	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	193,000	1,36	38,00%	162,74
52	*M*	*KTR*	*KTR000001583*	*Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m*	*m*	*193,000*	*3,00*	*11,00%*	*515,31*
53	K	946	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	193,000	3,98	38,00%	476,25
54	K	921	20250710025	Úprava otvoru (kapsy) pre po zdemontovanom zemnom svietididle pre uloženie nového zemného svietidla	ks	17,000	21,25	7,50%	334,16
55	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,000	9,89	38,00%	24,53
56	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	4,000	0,51	38,00%	1,26
57	K	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	96,500	3,85	38,00%	230,35
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					54 235,00
58	K	000	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 900,00	0,00%	1 900,00
59	K	000	000300013112.S	Montážna plošina	ks	1,000	3 500,00	0,00%	3 500,00
60	K	000	000300016.S1	Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	2 200,00	0,00%	2 200,00
61	K	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 900,00	0,00%	1 900,00
62	K	000	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 500,00	0,00%	2 500,00
63	K	000	000600022.SA	Prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	11 000,00	0,00%	11 000,00
64	K	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00
65	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť	hod	20,000	1 200,00	0,00%	24 000,00
66	K	HZS	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	30,000	32,50	0,00%	975,00
67	K	R	K001	Pomocné práce	hod	80,000	14,50	0,00%	1 160,00
68	*M*	*R*	*M002*	*Podružný materiál*	*kpl*	*1,000*	*600,00*	*0,00%*	*600,00*
	D		01	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO VEREJNÉHO OSVETLENIA					1 818,28
69	K	920	210201810.S-D	Demontáž svietidla 1x svetelný zdroj, uličného	ks	4,000	22,00	7,50%	88,00
70	K	920	210204103.S-D	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	23,67	7,50%	94,68
71	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68
72	K	920	210201853.S-D	Demontáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	4,000	40,35	7,50%	161,40
73	K	920	210204042.S	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68
74	K	920	2102018711.D	Demontáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	4,000	99,50	7,50%	398,00
75	K	920	210201880.S-D	Demontáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	4,000	10,69	7,50%	42,76
76	K	920	210204207.S	Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68
77	K	921	210220021.D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	0,90	7,50%	10,80

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
78	K	921	210220252.D	Demontáž - Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	1,38	7,50%	13,80
79	K	921	210220253.D	Demontáž - Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	0,90	7,50%	7,20
80	K	920	210222245.D	Demontáž - Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,90	7,50%	3,60

ROZPOČET

Stavba:
Živé námestie -1.etapa (A,B,C)_Etapa 1.B
Objekt:
1B_P - Etapa 1.B - Poštová
Časť:
SO 801 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto: Dátum: 24.09.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: Pitteľ+Brausewetter s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**4 097,46**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 591,22
	D		1	Zemné práce					21,68
1	K	001	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,141	81,56	11,00%	10,23
2	K	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,141	20,95	11,00%	2,63
3	K	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,141	5,02	11,00%	0,63
4	K	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,102	0,51	11,00%	1,41
5	K	001	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	0,141	54,00	11,00%	6,78
	D		2	Zakladanie					756,67
6	K	312	274315413.5	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C16/20 pre drobnú architektúru	m3	1,108	455,00	0,00%	504,14
7	K	312	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,955	28,20	0,00%	252,53
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 618,48
8	K	231	936104211.S1	D+M Bratislavský smetný kôš veľký (100l), vrátane kotvenia, presný popis a nákres viď PD	ks	2,000	839,84	15,00%	1 427,73
9	K	013	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,337	120,59	10,00%	36,57
10	K	231	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	2,000	9,06	15,00%	15,40
11	K	231	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t	ks	2,000	8,27	15,00%	14,06
12	K	013	979081110.R	Nakladanie, triedenie stavebného odpadu a s tým súvisiaca manipulácia	t	0,815	5,62	10,00%	4,12
13	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,815	17,10	10,00%	12,54
14	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,560	0,50	10,00%	8,80
15	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,815	14,91	10,00%	10,94
16	K	013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,300	1,68	10,00%	24,65
17	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,741	80,00	10,00%	53,35
18	K	013	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,074	155,00	10,00%	10,32
	D		99	Presun hmôt HSV					194,39
19	K	231	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,393	52,06	15,00%	194,39
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 506,24
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 506,24
20	K	767	767104211	D+M Stojan ny bicykle z tyčoviny v tvare U, sv. výška 910mm, celk. šírka 585mm,vrátane kotvenia, presný popis a nákres viď PD	ks	9,000	268,00	38,00%	1 495,44
21	K	767	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,350	0,90	38,00%	10,80

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Poštová
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/2

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 901 - Sadové úpravy									
Náklady z rozpočtu									**12 568,77**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					12 568,77
	D		1	Zemné práce					0,00
	D		D1_s	Substrát na zásyp okolo stromových buniek					483,26
1	*M*	*183*	*183100100*	*substrát - zemina s nízkym podielom ílovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 uhľahnutie)*	*m3*	*7,632*	*47,50*	*11,00%*	*322,64*
2	K	001	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	31,800	5,21	11,00%	147,45
3	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	7,632	2,03	15,00%	13,17
	D		D2_s	Substrát výsadbový do stromových buniek					2 304,31
4	*M*	*183*	*183100101*	*substrát výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % neílová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uhľahnutie)*	*m3*	*20,736*	*118,75*	*38,00%*	*1 526,69*
5	K	001	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	86,400	7,83	11,00%	602,10
6	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	86,400	2,39	15,00%	175,52
	D		D3_s	Výsadba stromy					6 657,78
7	K	231	1831011225.S	Híbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do1 m3	ks	1,000	66,96	15,00%	56,92
8	K	231	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	57,80	15,00%	49,13
9	K	231	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,200	20,80	15,00%	3,54
10	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,200	33,74	15,00%	5,74
11	*M*	*185*	*185000100*	*dodávka vody*	*m3*	*0,200*	*1,75*	*38,00%*	*0,22*
12	K	231	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	1,000	17,05	15,00%	14,49
13	*M*	*180*	*180100105*	*dodávka konštrukcie na ukotvenie*	*ks*	*1,000*	*47,50*	*38,00%*	*29,45*
14	K	231	936100100	náter kmeňa zreflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	1,000	18,75	15,00%	15,94
15	*M*	*180*	*180100100*	*stromové bunky/boxy 60cmx60cmx120cm (dodávka a práca)*	*ks*	*40,000*	*181,25*	*38,00%*	*4 495,00*
16	*M*	*180*	*180100101*	*prevzdušňovací systém ø 80 mm +T-kus ø 80 6 m*	*m*	*6,000*	*25,00*	*38,00%*	*93,00*
17	*M*	*180*	*180100102*	*zavlažovací systém ø 80 mm +T-kus ø 80 7 m*	*m*	*7,000*	*25,00*	*38,00%*	*108,50*
18	*M*	*180*	*180100103*	*usmerňovač rastu koreňov*	*m*	*5,000*	*9,37*	*38,00%*	*29,05*
19	*M*	*180*	*180100104*	*krycie fólie*	*m2*	*40,000*	*3,56*	*38,00%*	*88,29*
20	K	231	180100106	zavlažovací vak (objem 80 litrov)	ks	83,000	23,65	15,00%	1 668,51
	D		D4_s	výsadba trvalky - zimozeleň					484,70
21	K	231	183403132.S	obrobenie pôdy rýľovaním	m2	45,000	2,39	15,00%	91,42
22	K	231	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:1	m2	45,000	1,47	15,00%	56,23
23	K	231	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	45,000	0,25	15,00%	9,56
24	K	231	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	320,000	0,40	15,00%	108,80
25	K	231	183204112.S	výsadba kvetín - trvaliek	ks	320,000	0,29	15,00%	78,88
26	K	231	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy nad 20 m2 trvalky	m3	0,640	6,82	15,00%	3,71
27	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,640	41,70	15,00%	22,68
28	*M*	*185*	*185000101*	*dodávka vody*	*m3*	*0,640*	*1,75*	*38,00%*	*0,69*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
29	K	231	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	4,800	7,57	15,00%	30,89
30	*M*	*583*	*583410101*	*dodávka a dovoz kamennej drviny frakcia 4/16 mm - mlč trvalky vrstva 5 cm*	*m3*	*4,800*	*27,50*	*38,00%*	*81,84*
	D		D6_s	STROMY areál					1 201,25
31	*M*	*183*	*183100100.1*	*brestovec západný (Celtis occidentalis)*	*ks*	*1,000*	*1 937,50*	*38,00%*	*1 201,25*
	D		D7_s	trvalky					327,36
32	*M*	*183*	*183100101.1*	*Vinca minor*	*ks*	*320,000*	*1,65*	*38,00%*	*327,36*
	D		D8_s	Výsadba kochlík					109,06
33	K	001	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	5,400	5,21	11,00%	25,04
34	K	231	182001123.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu nad 1:2-1:1	m2	1,800	5,73	15,00%	8,77
35	*M*	*183*	*183000100*	*Dodávka a dovoz substrátu pre trvalky 60% záhradníckej zeminy a 40% štrk frakcie 4/16 mm*	*m3*	*0,900*	*30,00*	*38,00%*	*16,74*
36	K	231	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	13,000	0,40	15,00%	4,42
37	K	231	183204112.S	výsadba kvetín - trvaliek	ks	13,000	0,29	15,00%	3,20
38	K	231	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	1,800	0,25	15,00%	0,38
39	K	231	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	1,800	7,57	15,00%	11,58
40	K	231	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,026	20,80	15,00%	0,46
41	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,026	33,74	15,00%	0,75
42	*M*	*583*	*583410100*	*Dodávka a dovoz kamennej drviny frakcia 4/46 mm, mlč trvalky vrstva 5 cm*	*m3*	*0,090*	*26,00*	*38,00%*	*1,45*
43	*M*	*180*	*180000100*	*Dodávka Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´(2 l kontajner)*	*ks*	*13,000*	*4,50*	*38,00%*	*36,27*
	D		99	Presun hmôt HSV					1 001,05
44	K	231	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy vodorovne do 5000 m	t	22,622	52,06	15,00%	1 001,05

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - Okolie pamätníka SNP

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZoD: MAGZBR2500324

NS: 420/405/3

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 102 - Komunikácie a spevnené plochy									
Náklady z rozpočtu									**2 890 479,30**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 754 016,53
	D		1	Zemné práce					214 876,24
1	K	221	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	4 751,28	3,49	0,15	14 094,67
2	K	001	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	850,00	7,59	0,11	5 741,84
3	K	001	122302203.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 100,74	6,21	0,11	11 610,58
4	K	001	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	630,22	2,22	0,11	1 245,19
5	K	001	132301101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100	m3	35,63	85,19	0,11	2 701,06
6	K	001	132301109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám	m3	10,69	20,12	0,11	191,39
7	K	001	132301201.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 4 do 100 m3	m3	29,00	46,15	0,11	1 191,13
8	K	001	132301209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	8,70	3,16	0,11	24,47
9	K	001	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	475,13	6,17	0,11	2 609,07
10	K	001	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	475,13	5,62	0,11	2 376,50
11	K	001	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 137,79	1,39	0,11	2 644,65
12	K	001	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 425,38	2,83	0,11	3 590,11
13	K	001	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37 059,98	0,37	0,11	12 203,85
14	K	001	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 137,79	0,68	0,11	1 293,79
15	K	001	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 615,49	2,45	0,11	3 522,58
16	*M*	*583*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*2 907,88*	*23,15*	*0,11*	*59 912,55*
17	K	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 565,69	37,00	0,11	84 488,20
18	K	001	174201101.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	57,30	2,13	0,11	108,62
19	K	001	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 546,70	0,54	0,11	2 185,14
20	K	231	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	136,00	21,33	0,15	2 465,75
21	K	231	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	136,00	5,84	0,15	675,10

	D		2	Zakladanie					20 840,81
22	K	002	211571111.S	Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom hrubým drveným frakcie 8 - 16 mm	m3	29,91	45,62	0,31	941,50
23	K	002	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m	m2	213,75	2,24	0,31	330,37
24	*M*	*693*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*218,03*	*1,82*	*0,38*	*246,02*
25	K	002	212572111.S	Lôžka pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	2,85	54,34	0,31	106,86
26	K	002	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	142,50	8,27	0,31	813,15
27	K	312	274315413.5	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C20/25 pre drobnú architektúru	m3	0,04	450,00	0,00	16,20
28	K	312	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné (vrátane oddebnenia)	m2	0,36	28,00	0,00	10,08
29	K	002	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	12 970,73	0,58	0,31	5 190,89
30	*M*	*693*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*13 230,15*	*1,43*	*0,38*	*11 729,85*
31	K	002	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m	m2	46,50	0,97	0,31	31,12
32	*M*	*693*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*47,43*	*1,43*	*0,38*	*42,05*
33	K	011	271533021.Su	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 8 - 16 mm	m3	1,19	122,81	0,38	90,61
34	K	011	275313612.S	Betón základových pätiek prostý tr.C 20/25	m3	2,50	134,83	0,38	208,99
35	K	011	274321411.S	Betón základových pásov (bez výstuže) železový tr.C 25/30	m3	4,58	140,82	0,38	399,44
36	K	011	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	26,69	20,83	0,38	344,63
37	K	011	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	26,69	4,24	0,38	70,15
38	K	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s klasickými strmienkami B500 (10 505)	t	0,22	1 971,41	0,38	268,90
	D		4	Vodorovné konštrukcie					78 460,67
39	K	211	421952121.S	Drevená lávka mostu z mäkkých fošní	m3	60,00	511,25	0,00	30 675,00
40	K	011	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií (stupňov, schodníc, ramien, podest s nosníkmi) zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,33	1 695,79	0,38	346,96
41	K	011	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo na dosku z betónu prostého alebo prekladaného kameňom, bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 25/30	m	120,00	14,18	0,38	1 054,99
42	K	011	434351141.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	73,16	23,88	0,38	1 083,13
43	K	011	434351142.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	73,16	5,69	0,38	258,08
44	K	011	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	192,00	7,36	0,38	876,13
45	K	011	648952421.S.1	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na mrazuvzdorné lepidlo, š. nad 250 do 500 mm, so zatmelením stupňov	m	120,00	38,53	0,38	2 866,63
46	*M*	*583*	*583810000400.S .1*	*Schodiskový stupeň, kamenný, z vyvretých hornín, rezaný, s opracovaním hrán*	*t*	*18,25*	*3 650,00*	*0,38*	*41 299,75*
	D		5	Komunikácie					1 628 671,56
47	K	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 339,08	9,29	0,15	34 263,53
48	K	221	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	170,00	56,32	0,15	8 138,24
49	K	221	567921111.S	Podklad z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zaťaženia I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 339,08	14,74	0,15	54 364,31
50	K	221	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,74	2,17	0,15	1,36
51	K	221	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	0,74	21,44	0,15	13,49
52	K	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3,98	0,50	0,15	1,69
53	K	221	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,98	17,56	0,15	59,41
54	K	221	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmetením prebytočného materiálu na krajnicu, do lôžka drobných z kameňa, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,50	12,91	0,15	170,09
55	*M*	*583*	*583810000200.S .1*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 300x400x100*	*m2*	*15,66*	*237,50*	*0,10*	*3 346,26*
56	K	R	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej, komunikácie pre peších so zhotovením lôžka hr. 40 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmetením prebytočného materiálu na vzdialenosť do 3 m, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4 226,00	19,50	0,00	82 407,00
57	*M*	*583*	*583810000200.S .2*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, tvary 225x300 mm*	*m2*	*4 268,26*	*341,52*	*0,10*	*1 311 926,54*

58	K	221	591141111.S.1	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmetením prebytočného materiálu, do lôžka z betónu C 30/37	m2	41,95	32,07	0,15	1 143,54
59	*M*	*583*	*583810000400.S.2*	*Kocka dlažobná veľká z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 200 mm*	*t*	*22,60*	*3 650,00*	*0,10*	*74 241,00*
60	K	221	596911332.S.1	Kladenie kamennej dlažby pre nevidiacich, do lôžka z betónu C30/37, hr. 100 mm	m2	97,58	46,53	0,15	3 859,34
61	*M*	*583*	*583810000200.S.4*	*Kocka taktilná pre nevidiacich, z vyvretých hornín, rezaná, hrúbka 100 mm*	*m2*	*97,58*	*496,25*	*0,10*	*43 581,67*
62	K	221	594411120.S.1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 100 mm, bez vyplnenia škár v ploche vodorovnej alebo v sklone, zo zhotovením lôžka z cementovej malty	m2	178,99	46,02	0,15	7 001,55
63	*M*	*583*	*583810000300.S*	*Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm*	*t*	*27,74*	*166,31*	*0,10*	*4 152,54*
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9 254,03
64	K	005	622465271.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačná izolačná malta cementová, náter	m2	340,00	15,50	0,00	5 270,00
65	K	211	625661111.S2	Náter oceľovej obruby polyuretánový 1x vrchný, RAL 7016 antracit	m2	169,32	14,50	0,00	2 455,10
66	K	211	632664112.S1	Náter základný epoxidový 1x podkladový na zábradlie	m2	169,32	9,03	0,00	1 528,93
	D		8	Rúrové vedenie					3 012,71
67	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov (KOMPLETNE RIEŠENÉ V PROJEKTE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE!)	ks	2,00	104,30	0,38	129,33
68	K	271	899623181.S	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým z cementu portlandského alebo troskoportland. v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	0,80	162,02	0,38	80,36
69	K	221	899331111.S.1	Výšková úprava šácht do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,00	10,22	0,15	138,99
70	K	221	899331111.S.2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	19,00	122,24	0,15	1 974,18
71	K	221	899332111.S.1	Výšková úprava šácht do 200 mm znížením poklopu	ks	5,00	71,83	0,15	305,28
72	K	221	899332111.S.2	Výšková úprava súpatiek do 200 mm znížením poklopu	ks	9,00	50,27	0,15	384,57
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					798 900,51
73	K	221	113152630.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 50 mm -0,127 t	m2	1 097,60	2,03	0,15	1 893,91
74	K	221	113152610.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. do 30 mm -0,076 t	m2	1 097,60	1,47	0,15	1 371,45
75	K	221	113152620.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 40 mm -0,102 t	m2	1 097,60	1,76	0,15	1 642,01
76	K	221	113152620.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 40 mm -0,102 t	m2	3 458,50	1,76	0,15	5 173,92
77	K	221	113107132.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	8,31	49,62	0,15	350,49
78	K	221	113106121.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár strojne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,138 t	m2	67,51	1,49	0,15	85,50
79	K	221	113106122.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár strojne z kamenných dlaždíc alebo dosiek -0,240 t	m2	126,56	1,67	0,15	179,65
80	K	221	113307232.S.1	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,400 t	m2	4 751,28	9,18	0,15	37 074,24
81	K	221	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých -0,085 t	m	76,18	6,19	0,15	400,82
82	K	221	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok chodníkových ležatých -0,035 t	m	28,20	4,90	0,15	117,45
83	K	221	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -0,065 t	m	665,87	2,88	0,15	1 630,05
84	K	221	917511112.SA	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm, s rovnými hrotmi	m	98,00	2,91	0,15	242,40
85	K	221	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov od spojovacieho materiálu s odpratáním a uložením očistených hmôt a spojovacieho materiálu na skládku na vzdialenosť do 10 m obrubníkov, krajníkov vybúraných z akéhokoľvek lôžka a s akoukoľv	m	665,87	1,67	0,15	945,20

86	K	221	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z dlažobných kociek -0,055 t	m	180,26	3,17	0,15	485,71
87	K	221	979054442.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov od spojovacieho materiálu s odprataním a uložením očistených hmôt a spojovacieho materiálu na skládku na vzdialenosť do 10 m dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škár cemento	m2	24,44	4,75	0,15	98,68
88	K	221	113208213.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 200 mm - 0,08800 t	m	3,70	5,61	0,15	17,64
89	K	221	113208215.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 400 mm - 0,22500 t	m	56,70	8,44	0,15	406,77
90	K	221	113209025.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky nad 150 do 300 mm - 0,06900 t	m	931,20	3,57	0,15	2 825,73
91	K	221	113209026.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky nad 300 do 500 mm - 0,11500 t	m	56,70	5,98	0,15	288,21
92	K	221	113307121.S.1	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 50 mm -0,066 t	m2	186,87	11,43	0,15	1 815,54
93	K	221	966005211.S	Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám po odstránených stĺpoch a s jeho zhutnením cestného zábradlia so s	m	3,20	40,78	0,15	110,92
94	K	221	966005911.S	Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám po odstránených stĺpoch a s jeho zhutnením príplatok za odstránení	m	6,40	4,36	0,15	23,72
95	K	013	961055111.S.1	Búranie železobetónových oporných múrikov -2,400 t	m3	0,77	370,98	0,10	256,42
96	K	013	961043111.S.1	Búranie základov alebo vybúranie múrikov z betónu prostého, -2,200 t	m3	5,91	150,73	0,10	802,28
97	K	013	963022819.S	Búranie kamenných schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zhotovených na mieste - 0,112 t	m	32,20	5,37	0,10	155,62
98	K	013	976085311.S	Vybúranie kanalizačných rámov liatinových, z ryhovaného plechu alebo betónových vrátane poklopov alebo mreží -0,044 t	ks	7,00	4,19	0,10	26,40
99	K	001	120901123.S	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekopávkach, v korytách vodných tokov, v melioračných kanáloch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m, alebo s naložením na dopravný prostriedok z muriva železobetónového alebo predpätého	m3	3,15	521,67	0,11	1 462,50
100	K	221	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislých dopravných značiek s odprataním materiálu na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol -0,004 t	ks	23,00	3,38	0,15	66,08
101	K	221	966006132.S.1	Odstránenie stĺpikov s bet. pätkami pre dopravné značky, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám a jeho zhutnením -0,082 t	ks	9,00	21,05	0,15	161,03
102	K	221	966083111.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 250 mm -0,001 t	m	29,50	3,12	0,15	78,23
103	K	221	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy - 0,004 t	m2	120,00	12,37	0,15	1 261,74
104	K	221	916161111.S.1	Osadenie cestnej obruby z dlažobných kociek v jednom rade, so zhotovením lôžka hr. 100 mm, s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. prostého tr. C 30/37 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	219,70	9,48	0,15	1 770,34
105	*M*	*583*	*583810001300.S.1*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vxš 350x150 mm*	*m*	*210,50*	*108,63*	*0,10*	*20 579,95*
106	*M*	*583*	*583810001300.S.2*	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vxš 350x150 mm*	*m*	*9,20*	*101,13*	*0,10*	*837,36*
107	K	221	916561112.S.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka kamenného, do lôžka z betónu tr. C 30/37 s bočnou oporou	ks	363,00	36,75	0,15	11 339,21
108	*M*	*583*	*583810001300.S.3*	*Obrubník kamenný s vnútornou priehlbinou 30x50 mm z vyvretých hornín, rezaný, 500x200x800 mm*	*ks*	*347,00*	*784,03*	*0,10*	*244 852,57*
109	*M*	*583*	*583810001300.S.4*	*Obrubník kamenný z vyvretých hornín, rezaný, 500x200x600 mm*	*ks*	*16,00*	*659,03*	*0,10*	*9 490,03*
110	K	221	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 300 mm, s rovnými hrotmi	m	336,91	2,33	0,15	667,25
111	*M*	*136*	*136110000800.S*	*Plech oceľový hrubý hr. 8 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185*	*t*	*7,58*	*1 120,42*	*0,38*	*5 264,83*
112	K	221	918101113.S.1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 30/37	m3	28,02	204,83	0,15	4 877,57
113	K	221	915920002.S.1	Osadenie cestného nerezového označníka (dopravného gombíka) rozmeru 50x100x12 mm	ks	165,00	6,55	0,15	918,64
114	*M*	*404*	*404490008200.S.1*	*Cestný nerezový označník (cvoček), rozmer 100x12x150 mm, nerezový (do vozovky)*	*ks*	*165,00*	*43,75*	*0,10*	*6 496,88*

115	K	221	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 200 mm	ks	31,00	26,45	0,15	696,96
116	*M*	*592*	*592270007700.S .1*	*Bodový vpust betónový s ochrannou hranou, 2-dielny, lxš 500x300 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200*	*ks*	*31,00*	*286,39*	*0,38*	*5 504,42*
117	*M*	*592*	*592270008000.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*31,00*	*50,51*	*0,38*	*970,80*
118	*M*	*592*	*592270017400.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*31,00*	*45,27*	*0,38*	*870,09*
119	K	221	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového univerzálneho s ochrannou hranou do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 150 mm, s roštom pre triedu zaťaženia D 400	m	7,50	35,75	0,15	227,91
120	*M*	*477*	*47713300*	*Odvodňovací žľab polymérbetónový, svetlej šírky 150 mm, žľab bez spádu; dĺžka 1,0 m, s pozinkovanou hranou D400 kN*	*ks*	*6,00*	*143,15*	*0,38*	*532,52*
121	*M*	*477*	*47712840*	*Liatinový mostíkový rošt, štrbiny 12x147, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*12,00*	*80,98*	*0,38*	*602,49*
122	*M*	*477*	*47713358*	*Čelná stena, pre odvodňovacie žľaby polymérbetónové, pre žľaby svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*6,00*	*19,55*	*0,38*	*72,73*
123	K	221	935141292.S.1	Osadenie odtokového vpustu bez kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,00	34,49	0,15	87,95
124	*M*	*477*	*47712840*	*Liatinový mostíkový rošt, štrbiny 12x147, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*3,00*	*80,98*	*0,38*	*150,62*
125	*M*	*477*	*47713326*	*Vpust DN 150 vrátane kalovej jamy; pre prípojku DN 150; dĺžka 0,5 m*	*ks*	*3,00*	*334,44*	*0,38*	*622,06*
126	K	221	914001211.S	Montáž cestných zvislých dopravných značiek základných veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,00	12,87	0,15	153,15
127	*M*	*404*	*404410058000.S*	*Regulačná zákazová značka, rozmer 600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*5,00*	*38,13*	*0,10*	*171,59*
128	*M*	*404*	*404410113125.S*	*Informatívna značka, rozmer 900x900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,00*	*79,00*	*0,10*	*142,20*
129	*M*	*404*	*404410175896.S*	*Návesť, rozmer 750x750 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*4,00*	*56,81*	*0,10*	*204,52*
130	*M*	*404*	*404410180334.S*	*Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 450x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*3,00*	*43,12*	*0,10*	*116,42*
131	K	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,00	16,70	0,15	70,98
132	*M*	*404*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*18,00*	*11,70*	*0,10*	*189,54*
133	K	221	919726164.S	Dilatačné škáry rezané živičných plôch, rezanie priečnych alebo pozdĺžnych škár v živičnom kryte šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	223,60	5,64	0,15	1 071,94
134	K	221	919726711.S.1	Tesnenie škár zálievkou za tepla vrátane zarezania	m	208,90	2,70	0,15	479,43
135	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 565,69	17,10	0,10	39 485,98
136	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74 405,04	0,50	0,10	33 482,27
137	K	221	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4 229,58	16,63	0,15	59 787,27
138	K	006	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	1 443,71	5,00	0,00	7 218,53
139	K	006	979093512.S.1	Triedenie stavebného odpadu z demolácií z drveného kameniva	t	1 437,72	4,80	0,00	6 901,04
140	K	006	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	53,20	28,50	0,00	1 516,09
141	K	006	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	53,20	30,00	0,00	1 595,88
142	K	006	979084219.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	255,34	1,10	0,00	280,88
143	K	006	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 081,93	5,50	0,00	5 950,59
144	K	006	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 081,93	1,80	0,00	1 947,47
145	K	006	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	25 966,22	0,40	0,00	10 386,49
146	K	006	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01 01, 02, 03, 07)	t	2 468,13	75,00	0,00	185 109,45
147	K	006	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	675,64	80,00	0,00	54 051,20
148	K	006	979089312.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) kovy (vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11)	t	0,60	30,00	0,00	17,85
149	K	221	998225111.S.1	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 468,86	2,55	0,15	9 686,26
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					8 148,71
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					1 366,30
150	K	711	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	340,00	4,86	0,38	1 024,49
151	*M*	*283*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*391,00*	*1,41*	*0,38*	*341,81*

	D		767	Konštrukcie doplnkové					6 782,41
152	K	014	953941110.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	4,50	20,17	0,38	56,27
153	*M*	*553*	*553520003500.SB*	*Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, Zn úprava + RAL7016, 2ks*	*m*	*2,50*	379,55	0,38	588,30
154	*M*	*553*	*553520001200.SC*	*Zábradlie zinkované + RAL 7016, pásovina 12x40*	*m*	*5,00*	823,49	0,38	2 552,82
155	K	767	767221130.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 25 kg	m	2,10	7,55	0,38	9,83
156	K	767	767225110.S	Montáž zábradlí schodiskových - osadenie samostatného stĺpika	ks	3,00	5,97	0,38	11,10
157	*M*	*136*	*136110001200.S.1*	*Plech oceľový hrubý hr. 12 mm, pozinkovaný, ozn. 10 004.0, podľa EN S185*	*t*	*0,03*	*1 627,78*	*0,38*	*26,24*
158	*M*	*136*	*136110001200.S.5*	*Povrchová úprava práškovým lakovaním*	*kg*	*27,18*	*1,00*	*0,38*	*16,85*
159	K	767	767221191.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok alebo tenkostenných profilov Príplatok k cene za vytvorenie ohybu alebo ohybníka	ks	4,00	10,11	0,38	25,07
160	K	767	767995220.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	0,00	5,90	0,38	0,00
161	K	011	959941113.S.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru a závitovou tyčou M10/125 mm	ks	2,00	12,85	0,38	15,93
162	K	011	959941113.S.2	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/255 mm	ks	1,00	20,21	0,38	12,53
163	K	767	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,06	0,90	0,38	1,15
164	K	767	953171004.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	2,00	40,35	0,38	50,03
165	*M*	*553*	*553560010700.SA*	*Mreža ochranná ku stromom, 1600x0x0mm, priemer otvoru pre strom 540mm, zinok, leštený povrch*	*ks*	*2,00*	2 755,07	0,38	3 416,29
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					6 768,00
166	K	HZS	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	200,00	33,84	0,00	6 768,00
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					54 400,00
167	K	000	000200062.S	Prieskumné práce - stavebný prieskum umelecko - historických hodnôt	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
168	K	000	000300012.S.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00
169	K	000	000300021.S.1	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00
170	K	000	000300031.S.1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00
171	K	000	000600022.SA	Prevádzkové osvetlenie pracoviska	kpl	1,00	19 500,00	0,00	19 500,00
172	K	000	000600024.S.1B	Prevádzkové dopravné značenie (podľa plánu organizácie dopravy)	kpl	1,00	21 000,00	0,00	21 000,00
\173	K	000	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00
174	K	000	001000011.S.1	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00
175	K	000	001000012.S.1	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00

	D			Dodatok č.3					67 146,06
176		221	594411120.S.1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 100 mm, bez vyplnenia škár v ploche vodorovnej alebo v sklone, zo zhotovením lôžka z cementovej malty	m2	16,00	46,02	0,15	625,87
177		583	583810000300.S	Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	t	3,33	166,32	0,10	498,96
178		211	625661111.S2	Náter vlajkonosičov polyuretánový 1x vrchný, RAL 7016 antracit - výška 9m	m2	21,00	22,50	0,00	472,50
179		003	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,00	64,33	0,00	514,67
180		013	963022819.S	Búranie kamenných schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zhotovených na mieste - 0,112 t	m	3,50	5,37	0,10	16,92
181		001	120901123.S	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekopávkach, v korytách vodných tokov, v melioračných kanáloch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m, alebo s naložením na dopravný prostriedok z muriva železobetónového alebo predpätého	m3	1,23	521,67	0,11	568,75
182		006	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,92	28,50	0,00	111,72
183		006	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	3,92	30,00	0,00	117,60
184		006	979084219.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	98,00	1,10	0,00	107,80
185		006	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01 01, 02, 03, 07)	t	3,92	75,00	0,00	294,00
186		011	274321411.S	Betón základových pásov (bez výstuže) železový tr.C 25/30	m3	4,00	140,82	0,38	349,23
187		011	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,50	20,83	0,38	19,37
188		011	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,50	4,24	0,38	3,94
189		001	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,50	81,56	0,11	108,88
190		001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri Hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,50	20,95	0,11	27,97
191		001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,50	5,02	0,11	6,70
192		001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,00	0,51	0,11	10,89

193		001	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,50	54,00	0,11	72,09
194		271	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800	ks	3,00	38,45	0,38	71,52
195		592	592240013560.S	Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 250 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,00	38,03	0,38	70,74
196		271	894422101.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 800	ks	1,00	38,45	0,38	23,84
197		592	592240013900.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 800/625, výška 350 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,00	58,04	0,38	35,98
198		271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,00	31,29	0,38	19,40
199		552	552410002500.S	Poklop liatinovo-betónový s odvetraním 600, tr. zaťaženia D400 - zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	1,00	313,15	0,38	194,15
200		211	622661211.SB	Impregnačný náter na chemickej báze - Príloha: kalkulačný vzorec	m2	4 801,42	13,08	0,00	62 802,57

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: **SO 312 - Prípojka vodovodu pitnej fontány**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/3
Časť:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**6 859,59**
	D		1	ZEMNÉ PRÁCE					679,61
1	K	001	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	15,795	11,23	11,00%	157,87
2	K	001	132 20-1209	Príplatok za lepivosť (30% z pol.č.1)	m3	2,916	1,11	11,00%	2,88
3	K	001	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	21,600	4,78	11,00%	91,89
4	K	001	151 10-1111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	21,600	2,73	11,00%	52,48
5	K	001	131 20-1102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	13,455	6,86	11,00%	82,15
6	K	001	131 20-1109	Príplatok za lepivosť (30% z pol.č.5)	m3	4,037	1,11	11,00%	3,99
7	K	001	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m	m3	8,321	4,10	11,00%	30,36
8	K	001	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	99,849	0,29	11,00%	25,77
9	K	001	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	8,321	1,20	11,00%	8,89
10	K	001	175 10-1101	Obsyp potrubia	m3	3,236	18,66	11,00%	53,74
11	K	001	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	5,403	18,65	11,00%	89,68
12	K	001	174 10-1002	Spätný zásyp rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	20,929	4,29	11,00%	79,91
	D		4	POKLADNÉ KONŠTRUKCIE					471,62
13	K	321	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	1,215	37,50	0,00%	45,56
14	K	271	452 31-1141	Podkladná doska z betónu prostého alebo železového triedy C 12/15	m3	3,120	141,31	38,00%	273,35
15	K	271	452 35-1101	Debnenie podkladných konštrukcií	m2	0,624	15,30	38,00%	5,92
16	K	271	452 36-1115	Výstuž podkladných konštrukcií zo zvarovaných sietí KY50	t	0,011	1 370,05	38,00%	9,34
17	K	271	998 27-6101	Presun hmôt	t	5,415	40,94	38,00%	137,45
	D		8	KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ					5 593,36
18	K	271	871 17-1121	Montáž vodovodného potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope	m	9,000	0,31	38,00%	1,73
19	K	925	25.21.22	Vodovodná rúra HDPE PE 100 SDR11 PN16 D 32 x 3,0 mm	m	9,000	0,96	0,00%	8,64
20	K	271	871 35-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom	m	4,500	0,75	38,00%	2,09
21	K	925	25.21.22.1	Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká priemeru 75 x 2,8 x 1 000 mm, SN 12	m	4,500	12,69	0,00%	57,11
22	K	271	894 42-1112	Osadenie prefabrikovanej čerpacej šachty hmotnosti nad 4,00 do 10,00 t	ks	1,000	58,50	38,00%	36,27
23	K	002	26.61.11	Dodávka prefabrikovanej VŠ vnútorných rozmerov 1200 x 900 x 1800 mm	ks	1,000	861,25	31,00%	594,26
24	K	002	26.61.11.1	Dodávka prefabrikovanej stropnej dosky šachty hrúbky 150 mm	ks	1,000	173,75	31,00%	119,89
25	K	002	26.61.11.2	Dodávka prefabrikovaného vstupu do šachty 600 x 600 mm výšky 300 mm	ks	1,000	117,50	31,00%	81,08
26	K	271	899 10-3111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu	ks	1,000	32,50	38,00%	20,15
27	K	002	28.75.11	Dodávka liatinového poklopu rozmeru 600 x 600 mm pre zaťaženie 400 kN	ks	1,000	218,75	31,00%	150,94
28	K	R	29.13.13	vodomerová zostava 3/4"	ks	1,000	152,50	38,00%	94,55
29	K	R	29.13.13.1	prechodová spojka HDPE - závit "PR" D25-1"	ks	2,000	6,50	38,00%	8,06
30	K	R	29.13.13.2	posúvadlový uzáver 3/4"	ks	2,000	11,00	38,00%	13,64
31	K	R	29.13.13.3	pozinkovaná závitová redukcia 1"-3/4"	ks	2,000	5,50	38,00%	6,82
32	K	R	29.13.13.4	filter 3/4"	ks	1,000	18,20	38,00%	11,28
33	K	R	29.13.13.5	pozinkované skrutkovanie 3/4"	ks	1,000	10,50	38,00%	6,51
34	K	271	892 24-1111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 25 mm	m	9,000	0,85	38,00%	4,74
35	K	271	892 37-2111	Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300 mm pri tlakových skúškach	ks	2,000	18,54	38,00%	22,99
36	K	271	892 23-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 50 mm	m	9,000	8,73	38,00%	48,71

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
37	K	271	899 72-1111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	9,000	1,55	38,00%	8,65
38	K	002	28.75.11.1	Pitná fontánka Atlántida (Urbidermis) alebo ekvivalent	ks	1,000	6 225,00	31,00%	4 295,25
	D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE					115,00
39	K	R	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu	m	46,000	2,50	0,00%	115,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Poštová
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/2

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 401 - Vodozádržné opatrenia - Poštová									
Náklady z rozpočtu									**44 453,08**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					42 903,08
	D		1	Zemné práce					28 080,39
1	K	R	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	850,00	38,00%	527,00
2	K	001	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	265,000	7,59	11,00%	1 790,10
3	K	001	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,130	50,99	11,00%	1 548,86
4	K	001	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,239	2,23	11,00%	20,32
5	K	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	217,810	15,49	11,00%	3 002,75
6	K	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,343	1,53	11,00%	88,98
7	K	001	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	42,600	4,80	11,00%	181,99
8	K	001	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	42,600	1,73	11,00%	65,59
9	K	001	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	396,000	12,81	11,00%	4 514,76
10	K	001	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	396,000	3,24	11,00%	1 141,91
11	K	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	97,860	5,02	11,00%	437,22
12	K	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	685,020	0,51	11,00%	310,93
13	K	001	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	97,860	5,78	11,00%	503,41
14	K	001	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,860	10,65	11,00%	927,57
15	K	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,860	0,85	11,00%	74,03
16	K	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	176,148	37,00	11,00%	5 800,55
17	K	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	154,080	4,61	11,00%	632,17
18	K	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	70,200	38,58	11,00%	2 410,40
19	*M*	*583*	*583410001200.S 1*	*Štrkodrva 4-8 mm*	*t*	*119,340*	*35,54*	*11,00%*	*3 774,80*
20	K	711	711131102.S1	Položenie geotextílie	m2	250,000	0,68	38,00%	105,40
21	*M*	*693*	*693110004500.S*	*Geotextília 300 g/m2*	*m2*	*250,000*	*1,43*	*38,00%*	*221,65*
	D		2	Zakladanie					147,31
22	K	271	212752356.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC v otvorenom výkope, DN 50	m	80,000	1,65	38,00%	81,84
23	*M*	*286*	*286110016370.S*	*Drenážna PVC rúra DN 50*	*m*	*80,000*	*1,32*	*38,00%*	*65,47*
	D		4	Vodorovné konštrukcie					1 044,07
24	K	271	451541111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	14,410	76,64	38,00%	684,72
25	K	271	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,675	154,23	38,00%	64,55
26	K	271	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,800	20,99	38,00%	23,42
27	K	271	452386121.S3	Podbetónovanie z prostého betónu tr. C 30/35 pod poklopy a mreže, vrátane debnenia	ks	7,000	62,53	38,00%	271,38
	D		8	Rúrové vedenie					9 285,81
28	K	271	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 32x2,0 mm	m	77,000	2,62	38,00%	125,08
29	K	271	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	47,000	8,58	38,00%	250,02
30	K	271	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 200	m	7,000	30,38	38,00%	131,85
31	K	271	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	77,000	69,41	38,00%	3 313,63
32	K	271	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	8,000	4,59	38,00%	22,77
33	*M*	*R*	*286510003400*	*Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*8,000*	*2,50*	*38,00%*	*12,40*
34	K	271	877355136.S	Montáž navŕtavacej sedlovej odbočky pre kanalizačné potrubia D 200 mm	ks	1,000	20,54	38,00%	12,73
35	*M*	*R*	*2865301847001*	*Sedlová navrtávacia odbočka do bet. potrubia DN200*	*ks*	*1,000*	*302,50*	*38,00%*	*187,55*
36	K	271	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	6,27	38,00%	3,89
37	*M*	*R*	*286510004900*	*Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*1,000*	*10,20*	*38,00%*	*6,32*
38	K	271	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	8,000	7,75	38,00%	38,44
39	*M*	*R*	*286510014600.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*8,000*	*65,07*	*38,00%*	*322,75*

40	K	271	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	77,000	1,08	38,00%	51,56
41	K	271	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	47,000	2,04	38,00%	59,45
42	K	271	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	7,000	2,56	38,00%	11,11
43	K	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	77,000	3,22	38,00%	153,72
44	K	271	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	3,000	62,72	38,00%	116,66
45	*M*	*R*	*592240013050.S*	*Dno betónové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm, atypické bez kinety*	*ks*	*3,000*	*335,50*	*38,00%*	*624,03*
46	K	271	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	6,000	41,55	38,00%	154,57
47	*M*	*R*	*592240013630.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*3,000*	*75,50*	*38,00%*	*140,43*
48	*M*	*592*	*592240013610.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*3,000*	*54,07*	*38,00%*	*100,57*
49	K	271	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	3,000	41,55	38,00%	77,28
50	*M*	*R*	*592240013930.S*	*Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625/600, so zabudovanými stúpadlami, hr. steny 90 mm*	*ks*	*3,000*	*102,50*	*38,00%*	*190,65*
51	*M*	*592*	*592240014270.S*	*Tesnenie elastomerové klinové pre betónové kanalizačné šachty, D 1000 mm*	*ks*	*9,000*	*7,47*	*38,00%*	*41,68*
52	K	271	894414111.S1	Prepážka vo vodiacich profiloch s prelivnou hranou	ks	1,000	362,50	38,00%	224,75
53	K	271	894414111.S2	Prepážka vo vodiacich profiloch s prelivnou - filtračnou hranou	ks	2,000	859,10	38,00%	1 065,28
54	K	271	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávcích prstencov pre šachty	ks	2,000	35,90	38,00%	44,52
55	*M*	*R*	*592240014150.S 1*	*Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/40/100*	*ks*	*2,000*	*15,50*	*38,00%*	*19,22*
56	K	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	31,29	38,00%	58,20
57	*M*	*R*	*552410002500.S*	*Poklop liatinovo-betónový s odvetraním 600, tr. zaťaženia D400 - zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)*	*ks*	*3,000*	*275,80*	*38,00%*	*512,99*
58	K	271	899103111.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu kanalizačnej šachty - výmena za zadlažďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	1,000	437,50	38,00%	271,25
59	K	271	899401112.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu vodovodného uzáveru - výmena za zadlažďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	3,000	350,00	38,00%	651,00
60	K	271	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150	m	47,000	2,27	38,00%	66,15
61	K	271	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí DN 200 do 500	m	84,000	2,51	38,00%	130,72
62	K	271	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	131,000	1,14	38,00%	92,59
	D	R	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					166,50
63	K	013	971046002.S1	Otvor DN25 do stien - betónových	ks	3,000	14,50	10,00%	39,15
64	K	013	971046005.S1	Otvor DN50 do stien - betónových	ks	6,000	16,50	10,00%	89,10
65	K	013	971046019.S1	Otvor do D 225 mm do stien - betónových	ks	1,000	42,50	10,00%	38,25
	D		99	Presun hmôt HSV					4 179,00
66	K	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	157,227	42,87	38,00%	4 179,00
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					1 550,00
67	K	000	000400022.S	Projekt skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	750,00	0,00%	750,00
68	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	800,00	0,00%	800,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Okolie pamätníka
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/3

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 602 - Verejné osvetlenie									
Náklady z rozpočtu									**258 265,68**
	D		02	NAVRHOVANÉ OSVETLENIE					234 431,66
	D		21-M	Elektromontáže					153 062,30
1	K	920	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	55,000	22,85	7,50%	1 162,49
2		*202*	*2025071021*	*Svietidlo URBIDERMIS ARNE 21W 18 2700 350M, 21W, 2475 lm*	*ks*	*3,000*	*1 261,85*	*7,50%*	*3 501,63*
3		*202*	*2025071022*	*Svietidlo URBIDERMIS ARNE 39W 36 2700 350WF, 39W, 4454 lm*	*ks*	*1,000*	*1 461,77*	*7,50%*	*1 352,14*
4		*202*	*2025071023*	*Svietidlo URBIDERMIS ARNE 39W 36 2700 350M, 39W, 4687 lm*	*ks*	*1,000*	*1 461,77*	*7,50%*	*1 352,14*
5		*202*	*2025071024*	*Svietidlo SVIETIDLO URBIDERMIS ARNE 78W 36 2700 700M, 2700K, 78W, 8416 lm*	*ks*	*1,000*	*1 644,05*	*7,50%*	*1 520,75*
6	*M*	*202*	*202507101*	*Svietidlo PHILIPS BGP 530 DM 50, 3000 K, 46W, 5120 lm*	*ks*	*16,000*	*1 034,00*	*7,50%*	*15 303,20*
7	*M*	*202*	*202507102*	*Svietidlo URBIDERMIS TUMBLER 2200 K, 19W, 1525 lm vrátane materiálu k upevneniu na stožiar*	*ks*	*33,000*	*924,00*	*7,50%*	*28 205,10*
8	K	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	16,000	47,34	7,50%	700,63
9	*M*	*250*	*25071004*	*Jednoramenný výložník V1T-10-XXX vo farbe antracit RAL 7016*	*ks*	*8,000*	*134,15*	*7,50%*	*992,71*
10	*M*	*250*	*25071005*	*Jednoramenný strmeňový výložník V1T-10-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016*	*ks*	*4,000*	*145,87*	*7,50%*	*539,72*
11	*M*	*250*	*250710051*	*Jednoramenný strmeňový výložník V1T-0,3-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016*	*ks*	*4,000*	*145,87*	*7,50%*	*539,72*
12	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž.	ks	16,000	83,17	7,50%	1 230,92
13	K	920	210201854.S	Montáž stožiara oceľového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	11,000	85,34	7,50%	868,33
14	*M*	*250*	*250710030*	*Stožiar ATYP monorúra, výška 7m, priemer 114mm vo farbe antracit RAL 7016*	*ks*	*11,000*	*1 214,00*	*7,50%*	*12 352,45*
15	*M*	*250*	*250710015*	*Ukončenie stožiara proti zatekaniu vody s priemerom 114mm*	*ks*	*11,000*	*74,50*	*7,50%*	*758,04*
16	K	920	210204042.S	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	11,000	83,17	7,50%	846,25
17	K	920	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	8,000	23,48	7,50%	173,75
18	*M*	*250*	*25071007*	*Svorkovnica GURO EKM 2020-2D1 vrátane 2x 6A poistky, dotyku a hlavice*	*ks*	*8,000*	*47,14*	*7,50%*	*348,84*
19	K	920	210201882.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky	ks	11,000	25,57	7,50%	260,17
20	*M*	*250*	*25071008*	*Svorkovnica GURO EKM 2050-3D1U vrátane 3x 6A poistky poistky, dotyku a hlavice*	*ks*	*11,000*	*62,87*	*7,50%*	*639,70*
21	K	920	210204207.S	Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	19,000	83,17	7,50%	1 461,71
22	K	920	2102018711.S	Montáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	11,000	201,00	7,50%	2 045,18
23	*M*	*348*	*3483700046001.S*	*Základ pre osvetľovacie stožiare do 8m vrátane dodávky betónu a podružného materiálu*	*ks*	*11,000*	*274,00*	*7,50%*	*2 787,95*
24	K	921	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	412,000	0,65	7,50%	247,72
25	*M*	*341*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*412,000*	*0,72*	*7,50%*	*274,39*
26	K	921	210800196.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	711,000	1,09	7,50%	716,87
27	*M*	*341*	*341110001700.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2*	*m*	*711,000*	*5,97*	*7,50%*	*3 926,32*
28	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	711,000	0,47	7,50%	309,11
29	K	921	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,58	7,50%	73,08
30	*M*	*341*	*341110002400.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2*	*m*	*50,000*	*10,61*	*7,50%*	*490,71*
31	K	920	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	50,000	1,57	7,50%	72,61
32	K	921	210800615.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 16mm2 zž 450/750 V 16	m	50,000	0,86	7,50%	39,78
33	*M*	*341*	*341310009300.S*	*Vodič medený CY 16mm2 zž*	*m*	*50,000*	*2,52*	*7,50%*	*116,55*
34	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	50,000	0,47	7,50%	21,74
35	K	921	210800613.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 6mm2 zž 450/750 V	m	599,000	0,63	7,50%	349,07
36	*M*	*341*	*341310009100.S*	*Vodič medený CY 6mm2 zž*	*m*	*599,000*	*0,96*	*7,50%*	*531,91*
37	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	599,000	0,47	7,50%	260,42

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
38	K	921	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	391,000	1,07	7,50%	386,99
39	*M*	*341*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2*	*m*	*391,000*	*4,15*	*7,50%*	*1 500,95*
40	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	391,000	0,47	7,50%	169,99
41	K	921	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	208,000	0,86	7,50%	165,46
42	*M*	*341*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*208,000*	*2,84*	*7,50%*	*546,42*
43	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	208,000	0,47	7,50%	90,43
44	K	921	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	1 499,000	1,50	7,50%	2 079,86
45	*M*	*286*	*286130073500*	*Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS*	*m*	*1 384,000*	*1,18*	*7,50%*	*1 510,64*
46	*M*	*286*	*2861300735001*	*Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, DN 50, HDPE, KOPOS*	*m*	*115,000*	*1,49*	*7,50%*	*158,50*
47	K	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	764,000	2,74	7,50%	1 936,36
48	*M*	*354*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*764,000*	*2,48*	*7,50%*	*1 752,62*
49	K	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	33,000	1,98	7,50%	60,44
50	*M*	*354*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*20,625*	*2,28*	*7,50%*	*43,50*
51	K	921	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	82,000	3,88	7,50%	294,30
52	*M*	*354*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*82,000*	*1,12*	*7,50%*	*84,95*
53	K	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	2,72	7,50%	55,35
54	*M*	*354*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03*	*ks*	*22,000*	*1,42*	*7,50%*	*28,90*
55	K	920	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	11,000	2,72	7,50%	27,68
56	*M*	*354*	*3544100040001.S*	*Svorka FeZn pripájaca v zmysle "Manuál zariadení verejného osvetlenia Bratislavy"*	*ks*	*11,000*	*4,04*	*7,50%*	*41,11*
57	K	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	2,88	7,50%	63,94
58	K	920	21020181101.S	Montáž a zapojenie zemného svietidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	45,000	19,66	7,50%	818,35
59	*M*	*202*	*202507109*	*Zemné svietidlo BEGA 84290, 2200 K, 8W*	*ks*	*45,000*	*897,98*	*7,50%*	*37 378,42*
60	K	920	210201470.S	Montáž krabice pre zapustené parkové svietidlá	ks	45,000	6,97	7,50%	290,13
61	*M*	*202*	*202507110*	*Odbočná krabica IP 66 so svorkovnicou 5x1,5-6mm2 vrátane postikového držiaka, 2A poistky a zalievaceho ochranného gélu*	*ks*	*45,000*	*187,12*	*7,50%*	*7 788,87*
62	K	921	2025071013	Upevnenie a osadenie zaťahovacej šachty	ks	3,000	152,25	7,50%	422,49
63	*M*	*202*	*202507114*	*Zaťahovacia šachta pre slaboprúdové vedenia TSB (0,5 x 0,5 x 1,0m)*	*ks*	*3,000*	*525,00*	*7,50%*	*1 456,88*
64	K	921	20250710111	Upevnenie a osadnie šachty pre zásuvkový rozvádzač	ks	1,000	252,25	7,50%	233,33
65	*M*	*202*	*2025071125*	*Podzmená šaschta so zásuvkovým rozvádzačom podľa špecifikácie (0,45 x 0,45 x 0,72m)*	*ks*	*1,000*	*5 124,00*	*7,50%*	*4 739,70*
66	K	921	210010080.S	Rúrka z HDPE, D 40 uložená voľne	m	500,000	1,70	7,50%	786,25
67	*M*	*345*	*3457100051500.S*	*Multi DB, Multizväzok 7x 7/4mm*	*m*	*500,000*	*3,54*	*7,50%*	*1 637,25*
68	K	920	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	70,000	1,74	7,50%	112,67
69	*M*	*354*	*354410064600*	*Štítok orientačný zemniaci*	*ks*	*2,000*	*1,05*	*7,50%*	*1,94*
70	*M*	*354*	*354410064600A*	*Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci*	*ks*	*14,000*	*1,03*	*7,50%*	*13,34*
71	*M*	*283*	*283810000400.S*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*54,000*	*0,21*	*7,50%*	*10,49*
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					18 416,29
72	K	921	20250710011	Výkop a vytvorenie otvoru pre zaťahovaciu šachtu	ks	3,000	84,56	7,50%	234,65
73	K	921	202507100111	Výkop a vytvorenie šachtu so zásuvkovým rozvádzačom	ks	1,000	114,56	7,50%	105,97
74	K	946	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	11,000	76,69	38,00%	523,03
75	K	946	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	764,000	18,59	38,00%	8 805,71
76	K	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	764,000	2,12	38,00%	1 004,20
77	*M*	*583*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*79,456*	*20,44*	*10,00%*	*1 461,67*
78	K	946	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	764,000	1,09	38,00%	516,31
79	*M*	*KTR*	*KTR000001583*	*Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m*	*m*	*764,000*	*2,51*	*11,00%*	*1 706,70*
80	K	946	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	764,000	3,98	38,00%	1 885,25
81	K	921	2025071008	Vytvorenie otvoru (kapsy) pre uloženie zemného svietidla	ks	45,000	27,97	7,50%	1 164,25
82	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	15,000	9,89	38,00%	91,98

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
83	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	15,000	0,51	38,00%	4,74
84	K	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	382,000	3,85	38,00%	911,83
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					59 605,00
85	K	000	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	2 500,00	0,00%	2 500,00
86	K	00	000300013112.S	Montážna plošina	ks	1,000	8 000,00	0,00%	8 000,00
87	K	000	000300016.S1	Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	3 250,00	0,00%	3 250,00
88	K	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	3 000,00	0,00%	3 000,00
89	K	000	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	3 250,00	0,00%	3 250,00
90	K	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	10 000,00	0,00%	10 000,00
91	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť	hod	20,000	1 250,00	0,00%	25 000,00
92	K	HZS	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	33,50	0,00%	1 675,00
93	K	R	K001	Pomocné práce	hod	100,000	16,80	0,00%	1 680,00
94	*M*	*M00*	*M002*	*Podružný materiál*	*kpl*	*1,000*	*1 250,00*	*0,00%*	*1 250,00*
	D		01	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO VEREJNÉHO OSVETLENIA					3 348,07
95	K	920	210201810.S-D	Demontáž svietidla 1x svetelný zdroj, uličného	ks	16,000	17,60	7,50%	260,48
96	K	920	210204105.S-D	Demontáž - Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	8,000	27,62	7,50%	204,39
97	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž.	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46
98	K	920	210201881.S-D	Demontáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	8,000	11,74	7,50%	86,88
99	K	920	210204207.S	Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46
100	K	920	210201854.S-D	Demontáž stožiara oceľového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	8,000	42,67	7,50%	315,76
101	K	920	210204042.S	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46
102	K	920	2102018711.D	Demontáž - základ pre osvetľovacie stožiare 8m	ks	8,000	79,40	7,50%	587,56
103	K	920	210220021.D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	24,000	0,60	7,50%	13,32
104	K	920	210222245.D	Demontáž - Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	8,000	0,76	7,50%	5,62
105	K	920	210220253.D	Demontáž - Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	0,76	7,50%	11,25
106	K	920	210220252.D	Demontáž - Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	16,000	1,11	7,50%	16,43
	D			Dodatok č.3					23 834,02
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					112,00
107	K	003	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	28,00	0,00%	112,00
	D		21-M	Elektromontáže					23 722,02
108	K	920	210251425.S	Optický kábel na TV - Montáž pripevnenia konzoly prostej pre ZOK na stožiar	ks	2,000	48,83	7,50%	90,33
109	K	920	210251475.S	Optický kábel na TV - Demontáž	m	38,000	2,27	7,50%	79,76
110	K	920	210251714.S	Optický kábel na TV - Montáž	m	38,000	3,35	7,50%	117,89
111	K	920	210251718.S	Optický kábel na TV - Zavesenie optokábla do svoriek nosných	ks	4,000	14,40	7,50%	53,29
112	K	920	210251718.S-D	Demontáž - Optický kábel na TV - Zavesenie optokábla do svoriek nosných	ks	4,000	7,20	7,50%	26,64
113	K	920	210252230.S	Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 4 m	ks	1,000	199,03	7,50%	184,11
114	K	920	210252230.S-D	Demontáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 4 m	ks	2,000	79,52	7,50%	147,11
115	K	920	210252241.S	Montáž jednoduchého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	1,000	46,70	7,50%	43,19
116	K	920	210252241.S-D	Demontáž jednoduchého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	2,000	23,35	7,50%	43,19
117	K	920	210252261.S	Montáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	6,000	47,94	7,50%	266,09
118	K	920	210252261.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	12,000	23,97	7,50%	266,09
119	K	920	210252261.S-E	Demontáž objímky na stožiar [Obj. SO 602 Pol. Č. 49]	ks	12,000	12,12	7,50%	134,53
120	K	920	210252374.S	Montáž prídavného semafóra pre električky	ks	1,000	83,47	7,50%	77,21
121	K	920	210252374.S-D	Demontáž prídavného semafóra pre električky	ks	2,000	61,74	7,50%	114,21

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
122	K	920	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4 [Obj. SO 602 Pol. Č. 37]	m	712,000	0,90	7,50%	592,74
123	*M*	*341*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 [Obj. SO 602 Pol. Č. 38]*	*m*	*712,000*	*2,84*	*7,50%*	*1 870,42*
124	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg [Obj. SO 602 Pol. Č. 39]	m	712,000	0,47	7,50%	309,54
125	K	920	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne [Obj. SO 602 Pol. Č. 40]	m	712,000	1,50	7,50%	987,90
126	*M*	*286*	*286130073500*	*Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS [Obj. SO 602 Pol. Č. 41]*	*m*	*712,000*	*1,18*	*7,50%*	*777,15*
127	K	281	388795585.S	Montáž deliacej spojky Multitube (multirúry)	ks	34,000	48,36	0,00%	1 644,27
128	*M*	*388*	*388795561.SG*	*MATRIX 40/40/40, spojka na HDPE 40mm,odbočenie na HDPE 40 mm [Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*34,000*	*47,32*	*7,50%*	*1 488,21*
129	K	281	388795581.S	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	44,000	40,91	0,00%	1 800,17
130	*M*	*388*	*388795561.SZ*	*MATRIX 40/40, spojka na HDPE 40mm [Pol. 5 Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*44,000*	*36,75*	*0,00%*	*1 617,00*
131	K	923	230120093.S	Uloženie elektrickej značky / markera	ks	78,000	1,36	38,00%	65,67
132	*M*	*388*	*388795561.SK*	*Marker 100-3D, telekomunikácie, 101,4 kHZ, guľový [Pol. 6 Pol. 4 TES Slovakia]*	*ks*	*78,000*	*6,94*	*38,00%*	*335,62*
133	K	212	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED [Obj. SO 602 Pol. Č. 1]	ks	8,000	22,85	0,00%	182,80
134	K	212	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg [Obj. SO 602 Pol. Č. 4]	ks	2,000	47,34	0,00%	94,68
135	*M*	*250*	*250710051*	*Jednoramenný strmeňový výložník V1T-0,3-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016 [Obj. SO 602 Pol. Č. 6]*	*ks*	*1,000*	*145,87*	*0,00%*	*145,87*
136	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž. [Obj. SO 602 Pol. Č. 8]	ks	2,000	83,17	7,50%	153,86
137	K	921	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 [Obj. SO 602 Pol. Č. 20]	m	72,000	0,65	7,50%	43,29
138	*M*	*341*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 [Obj. SO 602 Pol. Č. 21]*	*m*	*72,000*	*0,72*	*7,50%*	*47,95*
139	*M*	*348*	*348370001602.S_P2*	*LED svietidlo uličné Philips CitySoul LED gen2 Large - BRP531 T25 DW10 /830, 64W, 10000 lm, 3000 K, CRI 80, DALI [Obj. SO 32.2 Pol. Č. 53]*	*ks*	*2,000*	*518,75*	*0,00%*	*1 037,50*
140	K	920	210201800.S-D	Demontáž a odpojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	13,73	7,50%	88,90
141	K	920	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	22,85	7,50%	147,95
142	*M*	*202*	*202507101*	*Svietidlo PHILIPS BGP 530 DM 50, 3000 K, 46W, 5120 lm*	*ks*	*7,000*	*1 034,00*	*7,50%*	*6 695,15*
143	K	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	47,34	7,50%	43,79
144	*M*	*250*	*250710051*	*Jednoramenný strmeňový výložník V1T-0,3-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016*	*ks*	*1,000*	*145,87*	*7,50%*	*134,93*
145	K	920	210204112.S	Príplatok k výložníkom oceľovým. Platí i pre demontáž.	ks	14,000	83,17	7,50%	1 077,05
146	K	921	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	56,000	0,65	7,50%	33,67
147	*M*	*341*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*56,000*	*0,72*	*7,50%*	*37,30*
148	K		2025071021A1	Prehratie software predradníka na výstupný výkon 37w z pôvodných 19W svietidlo URBIDERMIS Tumbler	ks	5,000	125,00	0,00%	625,00

ROZPOČET

Stavba:
Živé námestie -1.etapa (A,B,C)_Etapa 1.B
Objekt:
1B_V - Etapa 1.B - Vodozádržné opatrenia
Časť:
SO 611 - Prípojka NN pre závlahové čerpadlo

Miesto: Dátum: 24.09.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**9 327,16**
	D		02	PRÍPOJKA NN PRE ZÁVLAHOVÉ ČERPADLO					9 327,16
	D		21-M	Elektromontáže					1 234,63
1	K	921	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	131,000	0,70	7,50%	84,82
2	*M*	*341*	*341110000900.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2*	*m*	*131,000*	*1,53*	*7,50%*	*185,40*
3	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	131,000	0,47	7,50%	56,95
4	K	921	210800613.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 6mm2 zž 450/750 V	m	131,000	0,79	7,50%	95,73
5	*M*	*341*	*341310009100.S*	*Vodič medený CY 6mm2 zž*	*m*	*131,000*	*1,20*	*7,50%*	*145,41*
6	K	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	131,000	0,47	7,50%	56,95
7	K	921	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	131,000	1,88	7,50%	227,81
8	*M*	*345*	*345710005500*	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS*	*m*	*131,000*	*0,66*	*7,50%*	*79,98*
9	K	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	2,88	7,50%	21,31
10	K	920	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	5,000	2,18	7,50%	10,08
11	*M*	*354*	*354410064600A*	*Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci*	*ks*	*1,000*	*1,29*	*7,50%*	*1,19*
12	*M*	*283*	*283810000400.S*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*4,000*	*0,21*	*7,50%*	*0,78*
13	K	921	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	8,60	7,50%	7,96
14	*M*	*202*	*2025071501*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly*	*ks*	*1,000*	*148,93*	*7,50%*	*137,76*
15	K	251	24091005	Úprava existujúceho rozvádzača vrátane podružného materiálu	kpl	1,000	122,50	0,00%	122,50
	D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					2 534,93
16	K	946	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	123,000	18,59	38,00%	1 417,67
17	K	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	123,000	2,12	38,00%	161,67
18	*M*	*583*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*12,792*	*20,44*	*38,00%*	*162,11*
19	K	946	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	123,000	1,36	38,00%	103,71
20	*M*	*KTR*	*KTR000001583*	*Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m*	*m*	*123,000*	*3,14*	*38,00%*	*239,46*
21	K	946	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	123,000	3,98	38,00%	303,51
22	K	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	61,500	3,85	38,00%	146,80
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					5 557,60
23	K	000	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	900,00	0,00%	900,00
24	K	000	000300016.S1	Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00
25	K	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00
26	K	000	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	0,00%	500,00
27	K	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00
28	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	4,000	15,00	0,00%	60,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
29	K	000	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	32,90	0,00%	131,60
30	K	R	K001	Pomocné práce	hod	8,000	14,50	0,00%	116,00
31	*M*	*M00*	*M002*	*Podružný materiál*	*kpl*	*1,000*	*250,00*	*0,00%*	*250,00*

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - Okolie pamätníka SNP

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

ZoD: MAGZBR2500324

NS: 420/405/3

SO 402 - Vodozádržné opatrenia - Nám. SNP

Náklady z rozpočtu — 251 727,75

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					249 477,75
	D		1	Zemné práce					144 844,14
1	K	R	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,00	1 250,00	0,38	775,00
2	K	001	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	1 105,00	7,59	0,11	7 464,39
3	K	001	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	417,61	15,39	0,11	5 720,05
4	K	001	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	125,28	2,23	0,11	248,65
5	K	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	835,70	15,49	0,11	11 521,04
6	K	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	250,71	1,53	0,11	341,39
7	K	001	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	333,73	4,80	0,11	1 425,69
8	K	001	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	333,73	1,73	0,11	513,84
9	K	001	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1 157,00	12,81	0,11	13 190,84
10	K	001	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	362,40	13,97	0,11	4 505,83
11	K	001	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1 157,00	3,24	0,11	3 336,33
12	K	001	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	362,40	3,97	0,11	1 280,47
13	K	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	676,54	3,89	0,11	2 342,24
14	K	001	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 735,75	0,41	0,11	1 728,08
15	K	001	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	676,54	5,02	0,11	3 022,63
16	K	001	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	676,54	2,49	0,11	1 499,27
17	K	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	676,54	0,77	0,11	463,63
18	K	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 217,77	37,00	0,11	40 101,00
19	K	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	576,76	4,61	0,11	2 366,39
20	K	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	344,74	38,58	0,11	11 837,06
21	K	001	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	113,29	48,07	0,11	4 846,68
22	*M*	*583*	*583410001200.S 1*	*Štrkodrva 4-8 mm*	*t*	*778,65*	*35,54*	*0,11*	*24 629,10*
23	K	711	711131102.S1	Položenie geotextílie	m2	1 100,00	0,68	0,38	463,76
24	*M*	*693*	*693110004500.S*	*Geotextília 300 g/m2*	*m2*	*1 100,00*	*1,79*	*0,38*	*1 220,78*
	D		2	Zakladanie					5 722,74
25	K	271	212752356.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC v otvorenom výkope,do DN 250	m	370,50	2,06	0,38	473,20
26	*M*	*286*	*286110016370.S*	*Drenážna PVC rúra DN 50*	*m*	*143,50*	*1,65*	*0,38*	*146,80*
27	*M*	*286*	*286120012600.S*	*Drenážna PVC rúra DN 200*	*m*	*221,60*	*37,14*	*0,38*	*5 102,74*
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					2 480,52
28	K	271	386991111.S1	Montáž odlučovača ropných látok CRC	ks	2,00	46,64	0,38	57,83
29	*M*	*286*	*286640000050*	*Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový*	*ks*	*2,00*	*1 953,78*	*0,38*	*2 422,69*
	D		4	Vodorovné konštrukcie					4 459,45
30	K	271	451541111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-8 mm	m3	60,62	76,64	0,38	2 880,47

31	K	271	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,02	61,97	0,38	346,56
32	K	271	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,95	154,23	0,38	186,46
33	K	271	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	5,04	20,99	0,38	65,59
34	K	271	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,01	1 284,63	0,38	11,15
35	K	271	452386121.S3	Podbetónovanie z prostého betónu tr. C 30/35 pod poklopy a mreže, vrátane debnenia	ks	25,00	62,53	0,38	969,22
	D		8	Rúrové vedenie					66 094,62
36	K	271	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 32x2,0 mm	m	352,00	2,62	0,38	571,79
37	K	271	871171456.S1	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 25x1,8 mm	m	12,00	3,13	0,38	23,29
38	K	271	871271468.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 110x6,6 mm	m	14,00	17,12	0,38	148,60
39	K	271	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	170,00	8,58	0,38	904,33
40	K	271	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 200	m	24,00	30,38	0,38	452,05
41	K	271	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	137,50	69,41	0,38	5 917,20
42	K	271	877265126.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,00	14,56	0,38	9,03
43	*M*	*286*	*286530212200.S1*	*Sedlová navrtávacia odbočka do bet. potrubia DN100*	*ks*	*1,00*	*186,25*	*0,38*	*115,48*
44	K	271	877355136.S	Montáž navŕtavacej sedlovej odbočky pre kanalizačné potrubia D 200 mm	ks	2,00	25,68	0,38	31,84
45	*M*	*286*	*2865301847001*	*Sedlová navrtávacia odbočka do bet. potrubia DN200*	*ks*	*2,00*	*286,25*	*0,38*	*354,95*
46	K	271	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	15,00	4,59	0,38	42,69
47	*M*	*286*	*286510003400*	*Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*15,00*	*2,91*	*0,38*	*27,06*
48	K	271	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,00	6,27	0,38	7,77
49	*M*	*286*	*286510004900*	*Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*2,00*	*11,69*	*0,38*	*14,50*
50	K	271	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	14,00	7,75	0,38	67,27
51	*M*	*286*	*286510014600.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*14,00*	*65,07*	*0,38*	*564,81*
52	K	271	877356078.S1	Zaslepenie existujúceho potrubia pri UV	ks	5,00	26,25	0,38	81,38
53	K	271	891163221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí DN 25	ks	12,00	2,09	0,38	15,55
54	*M*	*422*	*422010003100.S*	*Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*3,00*	*16,61*	*0,38*	*30,89*
55	*M*	*422*	*422010003100.S1*	*Redukčný ventil 1"*	*ks*	*3,00*	*68,50*	*0,38*	*127,41*
56	*M*	*551*	*551190003700.S*	*Spätný ventil závitový 1"*	*ks*	*3,00*	*35,10*	*0,38*	*65,29*
57	*M*	*551*	*551190003700.S1*	*Elektromagnetický ventil 1"*	*ks*	*3,00*	*135,80*	*0,38*	*252,59*
58	K	721	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	3,00	5,61	0,38	10,43
59	*M*	*551*	*551240001400.S*	*Kohút plniaci a vypúšťací DN 15*	*ks*	*3,00*	*225,00*	*0,38*	*418,50*
60	K	271	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,00	31,81	0,38	19,72
61	*M*	*422*	*422210001100.S*	*Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16*	*ks*	*1,00*	*211,00*	*0,38*	*130,82*
62	K	271	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	364,00	1,08	0,38	243,73
63	K	271	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	14,00	1,08	0,38	9,37
64	K	271	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	170,00	2,04	0,38	215,02
65	K	271	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	24,00	2,56	0,38	38,09
66	K	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	137,50	3,22	0,38	274,51
67	K	271	893301003.S	Osadenie armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,00	218,38	0,38	135,40
68	*M*	*594*	*594300000600*	*Armatúrna šachta, lxšxv 1800x1200x1800 mm, objem 3,9 m3, železobetónová*	*ks*	*1,00*	*3 606,18*	*0,38*	*2 235,83*
69	*M*	*286*	*28611111111*	*Rebrík oceľový do šachty, dĺžka 2,8m*	*ks*	*1,00*	*608,75*	*0,38*	*377,43*
70	*M*	*594*	*594300007600.S*	*Komín 800*600, v. 500 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú*	*ks*	*2,00*	*97,90*	*0,38*	*121,40*
71	K	271	894170130.S	Montáž čerpadla s príslušenstvom	ks	1,00	61,10	0,38	37,88
72	*M*	*562*	*562410001530.S1*	*Závlahové čerpadlo WILO Jet HWJ 50 L 204 EM*	*ks*	*1,00*	*647,50*	*0,38*	*401,45*
73	*M*	*562*	*562410001530.S2*	*Plavákový spínač WA 65*	*ks*	*1,00*	*65,00*	*0,38*	*40,30*
74	K	271	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do šachty	ks	9,00	4,25	0,38	23,72
75	*M*	*286*	*286650001300*	*Filtračná prepážka do šachty, EKODREN*	*ks*	*9,00*	*492,54*	*0,38*	*2 748,37*
76	K	271	894170040.S1	Montáž prepážky do vsakovacej ryhy	ks	7,00	18,50	0,38	80,29
77	*M*	*286*	*2866500013001*	*Prepážka do vsakovacej ryhy s. 1100 mm*	*ks*	*7,00*	*385,00*	*0,38*	*1 670,90*
78	K	271	894414111.S1	Prepážka vo vodiacich profiloch s prelivnou hranou	ks	6,00	362,50	0,38	1 348,50
79	K	271	894414111.S2	Prepážka vo vodiacich profiloch s prelivnou - filtračnou hranou	ks	5,00	1 002,00	0,38	3 106,20

80	K	271	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	6,00	62,72	0,38	233,32
81	*M*	*592*	*592240013050.S*	*Dno betónové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm, atypické bez kinety*	*ks*	*6,00*	*411,73*	*0,38*	*1 531,64*
82	K	271	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	9,00	41,55	0,38	231,85
83	*M*	*592*	*592240013650.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*2,00*	*184,10*	*0,38*	*228,28*
84	*M*	*592*	*592240013630.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*3,00*	*97,68*	*0,38*	*181,68*
85	*M*	*592*	*592240013610.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*4,00*	*67,59*	*0,38*	*167,62*
86	K	271	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	6,00	41,55	0,38	154,57
87	*M*	*592*	*592240013930.S*	*Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625/600, so zabudovanými stúpadlami, hr. steny 90 mm*	*ks*	*6,00*	*120,14*	*0,38*	*446,92*
88	*M*	*592*	*592240014270.S*	*Tesnenie elastomerové klinové pre betónové kanalizačné šachty, D 1000 mm*	*ks*	*15,00*	*7,47*	*0,38*	*69,47*
89	K	271	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávcích prstencov pre šachty	ks	5,00	44,88	0,38	139,13
90	*M*	*592*	*592240014150.S1*	*Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/40/100*	*ks*	*1,00*	*16,00*	*0,38*	*9,92*
91	*M*	*592*	*592240014160.S1*	*Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/60/100*	*ks*	*2,00*	*17,58*	*0,38*	*21,80*
92	*M*	*592*	*592240014180.S1*	*Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/100/100*	*ks*	*1,00*	*22,20*	*0,38*	*13,76*
93	*M*	*592*	*592240014190.S1*	*Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/200/100*	*ks*	*1,00*	*44,40*	*0,38*	*27,53*
94	K	271	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm s roznášacím prstencom a poklopom	ks	15,00	88,13	0,38	819,61
95	*M*	*286*	*286610037000.S*	*Šachtové dno s prítokom DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP*	*ks*	*15,00*	*353,47*	*0,38*	*3 287,27*
96	*M*	*286*	*286610045100.S1*	*Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, PP*	*ks*	*15,00*	*325,00*	*0,38*	*3 022,50*
97	*M*	*286*	*286710035900.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*30,00*	*38,18*	*0,38*	*710,15*
98	*M*	*592*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 s kari sieťou*	*ks*	*15,00*	*124,38*	*0,38*	*1 156,73*
99	K	271	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	12,00	27,41	0,38	203,93
100	*M*	*426*	*426810018900.S*	*Armatúrna plastová šachtička so záhradným uzatváracím kohútom DN20 určený na polievanie*	*ks*	*12,00*	*30,76*	*0,38*	*228,85*
101	K	271	895970006.S1	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	94,62	35,01	0,38	2 053,80
102	*M*	*286*	*286650000300.S1*	*Vsakovací blok Rigofill ST (rozmer jedného bloku je 800 x 800 x 660 mm = zvýšená statická únosnosť voči bežným retenčným blokom).*	*ks*	*224,00*	*122,50*	*0,38*	*17 012,80*
103	K	271	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	2,00	30,73	0,38	38,11
104	*M*	*286*	*286610047600.S1*	*Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600 AS-QuadroControl ST2*	*ks*	*2,00*	*618,75*	*0,38*	*767,25*
105	*M*	*592*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 s kari sieťou*	*ks*	*2,00*	*124,38*	*0,38*	*154,23*
106	K	271	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	14,00	14,62	0,38	126,90
107	*M*	*592*	*592240008100.S*	*Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty DN 600*	*ks*	*14,00*	*182,18*	*0,38*	*1 581,32*
108	K	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,00	31,29	0,38	194,00
109	*M*	*552*	*552410002500.S*	*Poklop liatinovo-betónový s odvetraním 600, tr. zaťaženia D400 - zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)*	*ks*	*10,00*	*313,15*	*0,38*	*1 941,53*
110	K	271	899103111.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu kanalizačnej šachty - výmena za zadlažďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	6,00	437,50	0,38	1 627,50
111	K	271	899401112.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu vodovodného uzáveru - výmena za zadlažďovací + predĺženie zemnej súpravy (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	10,00	412,50	0,38	2 557,50
112	K	271	899401112.S2	Upravenie jestvujúceho poklopu hydrantu - výmena za zadlažďovací + predĺženie hydrantu (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	3,00	425,00	0,38	790,50
113	K	271	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150	m	170,00	2,84	0,38	299,34
114	K	271	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí DN 200 do 500	m	162,00	3,14	0,38	315,38
115	K	271	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	331,50	1,14	0,38	234,30
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					655,99
116	K	013	971046002.S1	Otvor DN25 do stien - betónových	ks	6,00	15,00	0,10	81,00
117	K	013	971046005.S1	Otvor DN50 do stien - betónových	ks	12,00	17,00	0,10	183,60
118	K	013	971046010.S1	Otvor do D 110 mm do stien - betónových	ks	1,00	22,88	0,10	20,59

119	K	013	971046019.S1	Otvor do D 225 mm do stien - betónových	ks	2,00	43,31	0,10	77,96
120	K	013	971056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	36,00	1,21	0,10	39,20
121	K	013	971056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	36,00	2,62	0,10	84,89
122	K	013	971056023.S7	Dobetónovanie medziskružia C20/25	ks	6,00	31,25	0,10	168,75
	D		99	Presun hmôt HSV					25 220,29
123	K	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	948,87	42,87	0,38	25 220,29
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					2 250,00
124	K	000	000400022.S	Projekt skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,00	1 750,00	0,00	1 750,00
125	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt: SNP - Okolie pamätníka SNP
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
ZoD: MAGZBR2500324
NS: 420/405/3

SO 702.1 - Dočasná preložka trakčného vedenia

Náklady z rozpočtu **192 119,82**

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					156 719,83
	D		1	Zemné práce					2 756,45
1	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	96,000	4,33	15,00%	353,33
2	K	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	96,000	29,45	15,00%	2 403,12
	D		2	Zakladanie					50 834,29
3	K	012	275121121.S	Montáž základovej pätky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 5 t	ks	36,000	233,83	0,00%	8 417,88
4	K	012	275121122.S	Montáž základovej pätky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 10 t	ks	12,000	366,74	0,00%	4 400,88
5	K	011	275321511.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	80,400	152,76	38,00%	7 614,78
6	K	011	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	80,400	15,01	38,00%	748,22
7	K	011	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	244,800	28,76	38,00%	4 365,08
8	K	011	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	244,800	9,58	38,00%	1 454,01
9	K	011	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500B	t	13,200	2 000,87	38,00%	16 375,12
10	K	011	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej ocele	t	13,200	911,33	38,00%	7 458,32
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					55 674,72
11	*M*	*369*	*369110000700.S*	*Základový rošt pre prírubový stožiar ZRT-36-500-8*	*ks*	*12,000*	*1 100,04*	*0,00%*	*13 200,48*
12	*M*	*311*	*311990006501*	*Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-10.0-0180*	*ks*	*96,000*	*59,52*	*0,00%*	*5 713,92*
13	*M*	*311*	*311990006501.Z*	*Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 10t*	*ks*	*96,000*	*264,00*	*0,00%*	*25 344,00*
14	*M*	*311*	*311990006502*	*Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-5.0-0120*	*ks*	*96,000*	*22,92*	*0,00%*	*2 200,32*
15	*M*	*311*	*311990006502.Z*	*Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 5t*	*ks*	*96,000*	*96,00*	*0,00%*	*9 216,00*
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					444,61
16	K	011	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pre betónový základ	m3	9,600	74,70	38,00%	444,61
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					46 567,27
17	K	221	915701113.S	Zhotovenie náteru - rohy základu - z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm	m2	9,600	24,38	15,00%	198,94
18	K	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	192,000	4,06	15,00%	662,59
19	K	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	192,000	16,96	15,00%	2 767,87
20	K	013	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	60,800	120,59	10,00%	6 598,68
21	K	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	155,360	80,00	10,00%	11 185,92
22	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,408	90,00	10,00%	762,05
23	K	241	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	364,320	55,75	0,00%	20 310,84
24	K	211	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	364,320	11,20	0,00%	4 080,38
	D		99	Presun hmôt HSV					442,49
25	K	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	164,768	1,36	15,00%	190,47
26	K	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	164,768	1,02	15,00%	142,85

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
27	K	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	291,904	0,44	15,00%	109,17
	D		M	Práce a dodávky M					74 827,23
	D		21-M	Elektromontáže					74 469,75
28	K	920	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	182,160	18,70	7,50%	3 150,91
29	K	920	210251689.S	Presun hmôt TV - Príplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	910,800	1,21	7,50%	1 019,41
30	K	920	210252001.S-D	Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	12,000	77,21	7,50%	857,03
31	K	920	210252168.S	Montáž ihlanového trakčného stožiara s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	12,000	185,14	7,50%	2 055,05
32	*M*	*369*	*369110013700.S*	*Trakčný stožiar ihlanový prírubový zinkovaný ITS-8,5-22 P Z*	*ks*	*12,000*	*4 300,48*	*7,50%*	*47 735,33*
33	K	920	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	7,000	33,59	7,50%	217,50
34	*M*	*369*	*369150009000.S*	*Spojenie lano-lano izolovane IL*	*ks*	*7,000*	*27,11*	*7,50%*	*175,54*
35	K	920	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	19,08	7,50%	88,25
36	*M*	*369*	*369150009100.S*	*Trojsmerné spojenie lán 011*	*ks*	*5,000*	*40,16*	*7,50%*	*185,74*
37	K	920	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	9,54	7,50%	26,47
38	K	920	210252260.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 35-50, S3	ks	7,000	19,27	7,50%	124,77
39	K	920	210252261.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	12,000	18,44	7,50%	204,68
40	K	920	210252262.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 70, S4	ks	1,000	19,92	7,50%	18,43
41	K	920	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	10,000	38,54	7,50%	356,50
42	*M*	*369*	*369120001500.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P*	*ks*	*10,000*	*86,11*	*7,50%*	*796,52*
43	K	920	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	11,000	36,88	7,50%	375,25
44	*M*	*369*	*369120001800.S*	*Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P*	*ks*	*11,000*	*60,93*	*7,50%*	*619,96*
45	K	920	210252266.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	1,000	39,83	7,50%	36,84
46	*M*	*369*	*369120001900.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P*	*ks*	*1,000*	*93,67*	*7,50%*	*86,64*
47	K	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	22,000	24,24	7,50%	493,28
48	*M*	*369*	*369160000400.S*	*Objímka na stožiar*	*ks*	*22,000*	*42,30*	*7,50%*	*860,81*
49	K	920	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	20,000	12,12	7,50%	224,22
50	K	920	210252412.S	Montáž prúdového prepoja PP	ks	3,000	75,74	7,50%	210,18
51	*M*	*369*	*369160004100.S*	*Prúdový prepoj PP*	*ks*	*3,000*	*63,07*	*7,50%*	*175,02*
52	K	920	210252412.S-D	Demontáž prúdového prepoja PP	ks	3,000	37,87	7,50%	105,09
53	K	920	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	212,000	1,32	7,50%	258,85
54	*M*	*369*	*369320000100.S*	*Lano oceľové FeZn 35 mm2*	*m*	*212,000*	*2,13*	*7,50%*	*417,69*
55	K	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	140,000	0,66	7,50%	85,47
56	K	920	210252415.S	Montáž lana oceľového FeZn 70 mm2	m	26,000	1,47	7,50%	35,35
57	*M*	*369*	*369320000300.S*	*Lano oceľové FeZn 70 mm2*	*m*	*26,000*	*3,76*	*7,50%*	*90,43*
58	K	920	210252415.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 70 mm2	m	25,000	0,74	7,50%	17,11
59	K	920	210252436.S	Montáž kábla CHBU 185 mm2	m	70,000	4,71	7,50%	304,97
60	*M*	*341*	*341310027000.S*	*Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x185 mm2*	*m*	*70,000*	*37,20*	*7,50%*	*2 408,70*
61	K	920	210252436.S-D	Demontáž kábla CHBU 185 mm2	m	85,000	2,36	7,50%	185,56
62	K	920	210252443.S	Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	22,49	7,50%	104,02
63	*M*	*369*	*369150004400.S*	*Kábelové oko Cu-Al 185 mm2*	*ks*	*5,000*	*33,51*	*7,50%*	*154,98*
64	K	920	210252443.S-D	Demontáž - Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	11,25	7,50%	52,03
65	K	920	210252444.S	Montáž bleskoistky v dvojitej izolácií	ks	1,000	104,58	7,50%	96,74
66	*M*	*369*	*369160001900.S*	*Bleskoistka v dvojitej izolácií*	*ks*	*1,000*	*216,07*	*7,50%*	*199,86*
67	K	920	210252444.S-D	Demontáž bleskoistky v dvojitej izolácií	ks	1,000	52,29	7,50%	48,37
68	K	920	210252447.S	Uzemnenie bleskoistky	ks	1,000	44,17	7,50%	40,86
69	*M*	*369*	*369160002000.S*	*Uzemnenie bleskoistky*	*ks*	*1,000*	*291,10*	*7,50%*	*269,27*
70	K	920	210252447.S-D	Demontáž - Uzemnenie bleskoistky	ks	1,000	22,09	7,50%	20,43
71	K	920	210252449.S	Montáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	40,000	0,80	7,50%	29,60
72	*M*	*369*	*369160002900.S*	*Príchytková guma pre 1 kábel vrátane pásky*	*ks*	*40,000*	*2,20*	*7,50%*	*81,40*
73	K	920	210252449.S-D	Demontáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	50,000	0,40	7,50%	18,50
74	K	920	210252450.S	Montaž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	50,000	0,90	7,50%	41,63
75	*M*	*369*	*369160003000.S*	*Príchytková guma pre 2 kábely vrátane pásky*	*ks*	*50,000*	*2,50*	*7,50%*	*115,63*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
76	K	920	210252450.S-D	Demontáž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	60,000	0,54	7,50%	29,97
77	K	920	210252453.S	Montáž tabulky - Žlto - čierny pás na úsekový delič	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69
78	*M*	*369*	*369160003200.S*	*Žlto-čierny pás na UD*	*ks*	*1,000*	*18,53*	*7,50%*	*17,14*
79	K	920	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	12,000	1,83	7,50%	20,31
80	*M*	*369*	*369160003300.S*	*Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých*	*ks*	*12,000*	*18,53*	*7,50%*	*205,68*
81	K	920	210252455.S	Montáž tabulky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	2,000	1,83	7,50%	3,39
82	*M*	*369*	*369160003400.S*	*Výstražná tabuľka - Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená*	*ks*	*2,000*	*18,53*	*7,50%*	*34,28*
83	K	920	210252463.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 - volné uloženie	m	5,000	1,77	7,50%	8,19
84	*M*	*341*	*341130011400.S*	*VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2*	*m*	*5,000*	*20,32*	*7,50%*	*93,98*
85	K	920	210252463.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 - volné uloženie	m	5,000	0,89	7,50%	4,12
86	K	920	210252464.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	1,83	7,50%	13,54
87	*M*	*341*	*341130011400.S*	*VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2*	*m*	*8,000*	*20,32*	*7,50%*	*150,37*
88	K	920	210252464.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	0,92	7,50%	6,81
89	K	920	210252465.S	Montáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	7,61	7,50%	7,04
90	*M*	*369*	*369150004700.S*	*Oceľová nosná konštrukcia pre koncovky*	*ks*	*1,000*	*57,20*	*7,50%*	*52,91*
91	K	920	210252465.S-D	Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	3,81	7,50%	3,52
92	K	920	210252467.S	Montáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	73,21	7,50%	67,72
93	*M*	*369*	*369150004800.S*	*Koncovka káblová zmršťovacia vonkajšia do 1x500 mm2 - 6kV*	*ks*	*1,000*	*171,59*	*7,50%*	*158,72*
94	K	920	210252467.S-D	Demontáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	36,61	7,50%	33,86
95	K	920	210252468.S	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	71,59	7,50%	66,22
96	*M*	*369*	*369150004500.S*	*Koncovka káblová zmršťovacia, vnútorná do 1x500 mm2 - 6kV*	*ks*	*1,000*	*125,43*	*7,50%*	*116,02*
97	K	920	210252468.S-D	Demontáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	35,80	7,50%	33,12
98	K	920	210252473.S	Montáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	5,39	7,50%	29,91
99	*M*	*141*	*141110009200.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*6,000*	*20,46*	*7,50%*	*113,55*
100	K	920	210252473.S-D	Demontáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	2,70	7,50%	14,99
101	K	920	210252475.S	Montáž jednopólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	85,03	7,50%	157,31
102	*M*	*369*	*369160002500.S*	*Jednopólový odpojovač pre MHD - OMD 3/000*	*ks*	*2,000*	*569,19*	*7,50%*	*1 053,00*
103	K	920	210252475.S-D	Demontáž jednopólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	42,52	7,50%	78,66
104	K	920	210252476.S	Montáž ručného ovládania - rám, dvojitá izolácia pre trolejbusy	ks	2,000	275,01	7,50%	508,77
105	*M*	*369*	*369160002600.S*	*Ručné ovládanie - rám, dvojitá izolácia*	*ks*	*2,000*	*367,12*	*7,50%*	*679,17*
106	K	920	210252476.S-D	Demontáž ručného ovládania - rám, dvojitá izolácia pre trolejbusy	ks	2,000	137,51	7,50%	254,39
107	K	920	210255421.S	Montáž napájacej svorky	ks	7,000	25,95	7,50%	168,03
108	*M*	*369*	*369160002400.S*	*Napájacia svorka*	*ks*	*7,000*	*20,51*	*7,50%*	*132,80*
109	K	920	210255421.S-D	Demontáž napájacej svorky	ks	7,000	12,98	7,50%	84,05
110	K	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
111	K	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89
112	K	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
113	K	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre električky	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88
114	K	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
	D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					357,48
115	K	946	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 pre zhotovenie štrkového lôžka hĺbky 20 cm	m3	9,600	60,06	38,00%	357,48
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					1 850,00
116	K	000	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	1 850,00	0,00%	1 850,00
	D			Dodatok č.3					-41 277,24
	D			Naviac práce					478,85
117	K	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar [Obj. SO 702.1 Pol. Č. 47]	ks	6,000	24,24	7,50%	134,53
118	K	920	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2 [Obj. SO 702.1 Pol. Č. 53]	m	212,000	1,32	7,50%	258,85
119	K	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2 [Obj. SO 702.1 Pol. Č. 55]	m	140,000	0,66	7,50%	85,47

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D			Menej práce					-41 756,09
##	*M*	*369*	*369110013700.S*	*Trakčný stožiar ihlanový prírubový zinkovaný ITS-8,5-22 P Z*	*ks*	*-9,000*	*4 300,48*	*7,50%*	*-35 801,50*
##	*M*	*369*	*369110013700.S*	*Základový rošt pre prírubový stožiar ZRT-36-500-8*	*ks*	*-5,000*	*1 100,04*	*0,00%*	*-5 500,20*
122	K	011	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500B	t	-0,366	2 000,87	38,00%	-454,34
123	K	221	998225394.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým		-0,028	1,36	15,00%	-0,03
124	K	221	998225395.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m		-0,028	1,02	15,00%	-0,02

ROZPOČET

Stavba: Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B

Objekt: SNP - Okolie pamätníka SNP

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

ZoD: MAGZBR2500324

NS: 420/405/3

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 702.2 - Trvalá preložka trakčného vedenia									
Náklady z rozpočtu									**150 301,72**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					49 487,95
	D		1	Zemné práce					6 905,29
1	K	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	62,720	4,33	15,00%	230,84
2	K	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,720	29,45	15,00%	1 570,04
3	K	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,008	37,00	11,00%	5 104,41
	D		2	Zakladanie					19 332,46
4	K	011	275321511.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	58,248	152,76	38,00%	5 516,74
5	K	011	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	58,248	15,01	38,00%	542,07
6	K	011	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	134,560	28,76	38,00%	2 399,37
7	K	011	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	134,560	9,58	38,00%	799,23
8	K	011	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500B	t	5,580	2 000,87	38,00%	6 922,21
9	K	011	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej ocele	t	5,580	911,33	38,00%	3 152,84
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					23 186,49
10	K	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,112	80,00	10,00%	1 016,06
11	K	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,147	90,00	10,00%	497,91
12	K	241	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	364,320	55,71	11,00%	18 063,68
13	K	211	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	364,320	11,13	11,00%	3 608,84
	D		99	Presun hmôt HSV					63,71
14	K	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	20,259	1,36	15,00%	23,42
15	K	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	20,259	1,02	15,00%	17,56
16	K	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	60,776	0,44	15,00%	22,73
	D		M	Práce a dodávky M					91 629,78
	D		21-M	Elektromontáže					85 483,90
17	K	921	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	40,000	4,00	7,50%	148,00
18	*M*	*345*	*345710006000*	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS*	*m*	*40,000*	*2,28*	*7,50%*	*84,36*
19	K	920	210062095.S	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	12,000	9,84	7,50%	109,22
20	*M*	*369*	*3690903919P*	*Tabuľka s číslom stožiara*	*ks*	*12,000*	*20,64*	*7,50%*	*229,10*
21	K	920	210251578.S	Montáž stožiarov TV, HZS pre TV, HZS TV-montáže, nešpecifikované práce a úpravy existujúceho zariadenia na TV	hod	48,000	34,60	7,50%	1 536,24
22	K	920	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	182,160	18,70	7,50%	3 150,91
23	K	920	210251689.S	Presun hmôt TV - Príplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	910,800	1,21	7,50%	1 019,41
24	K	920	210252001.S	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	2,000	154,41	7,50%	285,66
25	*M*	*369*	*369110003100.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-8-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*1,000*	*3 080,74*	*7,50%*	*2 849,68*
26	*M*	*369*	*369110003300.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-12-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*1,000*	*3 496,94*	*7,50%*	*3 234,67*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
27	K	920	210252100.S	Montáž rúrového trakčného stožiara kombinovaného do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5	ks	10,000	154,41	7,50%	1 428,29
28	*M*	*369*	*369110008600.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-8-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*5,000*	*4 524,43*	*7,50%*	*20 925,49*
29	*M*	*369*	*369110008800.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-12-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*3,000*	*5 286,30*	*7,50%*	*14 669,48*
30	*M*	*369*	*369110009100.S-P*	*Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-25-JM Z + RAL 7016*	*ks*	*2,000*	*7 293,68*	*7,50%*	*13 493,31*
31	K	920	210252168.S-D	Demontáž ihlanového trakčného stožiara s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	12,000	92,57	7,50%	1 027,53
32	K	920	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	15,000	33,59	7,50%	466,06
33	*M*	*369*	*369150009000.S*	*Spojenie lano-lano izolovane IL*	*ks*	*15,000*	*27,11*	*7,50%*	*376,15*
34	K	920	210252251.S-D	Demontáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	7,000	16,80	7,50%	108,78
35	K	920	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	19,08	7,50%	52,95
36	*M*	*369*	*369150009100.S*	*Trojsmerné spojenie lán 011*	*ks*	*3,000*	*40,16*	*7,50%*	*111,44*
37	K	920	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	9,54	7,50%	44,12
38	K	920	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	7,000	38,54	7,50%	249,55
39	*M*	*369*	*369120001500.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P*	*ks*	*7,000*	*86,11*	*7,50%*	*557,56*
40	K	920	210252264.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	10,000	19,27	7,50%	178,25
41	K	920	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	12,000	36,88	7,50%	409,37
42	*M*	*369*	*369120001800.S*	*Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P*	*ks*	*12,000*	*60,93*	*7,50%*	*676,32*
43	K	920	210252265.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	11,000	18,44	7,50%	187,63
44	K	920	210252266.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	1,000	39,83	7,50%	36,84
45	*M*	*369*	*369120001900.S*	*Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P*	*ks*	*1,000*	*93,67*	*7,50%*	*86,64*
46	K	920	210252266.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	1,000	19,92	7,50%	18,43
47	K	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	20,000	24,24	7,50%	448,44
48	*M*	*369*	*369160000400.S*	*Objímka na stožiar*	*ks*	*20,000*	*42,30*	*7,50%*	*782,55*
49	K	920	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	22,000	12,12	7,50%	246,64
50	K	920	210252412.S	Montáž prúdového prepoja PP	ks	3,000	75,74	7,50%	210,18
51	*M*	*369*	*369160004100.S*	*Prúdový prepoj PP*	*ks*	*3,000*	*63,07*	*7,50%*	*175,02*
52	K	920	210252412.S-D	Demontáž prúdového prepoja PP	ks	3,000	37,87	7,50%	105,09
53	K	920	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	184,000	1,32	7,50%	224,66
54	*M*	*369*	*369320000100.S*	*Lano oceľové FeZn 35 mm2*	*m*	*184,000*	*2,13*	*7,50%*	*362,53*
55	K	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	212,000	0,66	7,50%	129,43
56	K	920	210252415.S	Montáž lana oceľového FeZn 70 mm2	m	24,000	1,47	7,50%	32,63
57	*M*	*369*	*369320000300.S*	*Lano oceľové FeZn 70 mm2*	*m*	*24,000*	*3,76*	*7,50%*	*83,47*
58	K	920	210252415.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 70 mm2	m	26,000	0,74	7,50%	17,80
59	K	920	210252435.S	Montáž kábla CHBU 120 mm2	m	5,000	3,98	7,50%	18,41
60	*M*	*341*	*341310026800.S*	*Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2*	*m*	*5,000*	*24,64*	*7,50%*	*113,96*
61	K	920	210252436.S	Montáž kábla CHBU 185 mm2	m	85,000	4,71	7,50%	370,32
62	*M*	*341*	*341310027000.S*	*Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x185 mm2*	*m*	*85,000*	*37,20*	*7,50%*	*2 924,85*
63	K	920	210252436.S-D	Demontáž kábla CHBU 185 mm2	m	70,000	2,36	7,50%	152,81
64	K	920	210252442.S	Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	2,000	22,26	7,50%	41,18
65	*M*	*369*	*369150004300.S*	*Kábelové oko Cu-Al 120 mm2*	*ks*	*2,000*	*32,01*	*7,50%*	*59,22*
66	K	920	210252443.S	Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	22,49	7,50%	104,02
67	*M*	*369*	*369150004400.S*	*Kábelové oko Cu-Al 185 mm2*	*ks*	*5,000*	*33,51*	*7,50%*	*154,98*
68	K	920	210252443.S-D	Demontáž - Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	11,25	7,50%	52,03
69	K	920	210252444.S	Montáž bleskoistky v dvojitej izolácií	ks	1,000	104,58	7,50%	96,74
70	*M*	*369*	*369160001900.S*	*Bleskoistka v dvojitej izolácií*	*ks*	*1,000*	*216,07*	*7,50%*	*199,86*
71	K	920	210252444.S-D	Demontáž bleskoistky v dvojitej izolácií	ks	1,000	52,29	7,50%	48,37
72	K	920	210252447.S	Uzemnenie bleskoistky	ks	1,000	44,17	7,50%	40,86
73	*M*	*369*	*369160002000.S*	*Uzemnenie bleskoistky*	*ks*	*1,000*	*291,10*	*7,50%*	*269,27*
74	K	920	210252447.S-D	Demontáž - Uzemnenie bleskoistky	ks	1,000	22,09	7,50%	20,43
75	K	920	210252448.S	Montáž prierazky 120 V s opakovateľným použitím	ks	1,000	13,57	7,50%	12,55
76	*M*	*369*	*369160002700.S*	*Prierazka 120 V s opakovateľným použitím*	*ks*	*1,000*	*885,30*	*7,50%*	*818,90*
77	K	920	210252449.S	Montáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	50,000	0,80	7,50%	37,00
78	*M*	*369*	*369160002900.S*	*Príchytková guma pre 1 kábel vrátane pásky*	*ks*	*50,000*	*2,20*	*7,50%*	*101,75*
79	K	920	210252449.S-D	Demontáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	40,000	0,40	7,50%	14,80

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
80	K	920	210252450.S	Montaž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	60,000	0,90	7,50%	49,95
81	*M*	*369*	*369160003000.S*	*Príchytková guma pre 2 kábely vrátane pásky*	*ks*	*60,000*	*2,50*	*7,50%*	*138,75*
82	K	920	210252450.S-D	Demontáž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	50,000	0,54	7,50%	24,98
83	K	920	210252453.S	Montáž tabulky - Žlto - čierny pás na úsekový delič	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69
84	*M*	*369*	*369160003200.S*	*Žlto-čierny pás na UD*	*ks*	*1,000*	*18,53*	*7,50%*	*17,14*
85	K	920	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	1,83	7,50%	5,08
86	*M*	*369*	*369160003300.S*	*Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých*	*ks*	*3,000*	*18,53*	*7,50%*	*51,42*
87	K	920	210252455.S	Montáž tabulky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	2,000	1,83	7,50%	3,39
88	*M*	*369*	*369160003400.S*	*Výstražná tabuľka - Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená*	*ks*	*2,000*	*18,53*	*7,50%*	*34,28*
89	K	920	210252463.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 - volné uloženie	m	5,000	1,77	7,50%	8,19
90	*M*	*341*	*341130011400.S*	*VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2*	*m*	*5,000*	*20,32*	*7,50%*	*93,98*
91	K	920	210252463.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 - volné uloženie	m	5,000	0,89	7,50%	4,12
92	K	920	210252464.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	1,83	7,50%	13,54
93	*M*	*341*	*341130011400.S*	*VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2*	*m*	*8,000*	*20,32*	*7,50%*	*150,37*
94	K	920	210252464.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	0,92	7,50%	6,81
95	K	920	210252465.S	Montáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	7,61	7,50%	7,04
96	*M*	*369*	*369150004700.S*	*Oceľová nosná konštrukcia pre koncovky*	*ks*	*1,000*	*57,20*	*7,50%*	*52,91*
97	K	920	210252465.S-D	Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	3,81	7,50%	3,52
98	K	920	210252467.S	Montáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	73,21	7,50%	67,72
99	*M*	*369*	*369150004800.S*	*Koncovka káblová zmršťovacia vonkajšia do 1x500 mm2 - 6kV*	*ks*	*1,000*	*171,59*	*7,50%*	*158,72*
100	K	920	210252467.S-D	Demontáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	36,61	7,50%	33,86
101	K	920	210252468.S	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	71,59	7,50%	66,22
102	*M*	*369*	*369150004500.S*	*Koncovka káblová zmršťovacia, vnútorná do 1x500 mm2 - 6kV*	*ks*	*1,000*	*125,43*	*7,50%*	*116,02*
103	K	920	210252468.S-D	Demontáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	35,80	7,50%	33,12
104	K	920	210252472.S	Úprava káblov pri základoch pre električky	ks	2,000	29,52	7,50%	54,61
105	K	920	210252473.S	Montáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	5,39	7,50%	29,91
106	*M*	*141*	*141110009200.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*6,000*	*20,46*	*7,50%*	*113,55*
107	K	920	210252473.S-D	Demontáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	2,70	7,50%	14,99
108	K	920	210252475.S	Montáž jednopólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	85,03	7,50%	157,31
109	*M*	*369*	*369160002500.S*	*Jednopólový odpojovač pre MHD - OMD 3/000*	*ks*	*2,000*	*569,19*	*7,50%*	*1 053,00*
110	K	920	210252475.S-D	Demontáž jednopólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	42,52	7,50%	78,66
111	K	920	210252476.S	Montáž ručného ovládania - rám, dvojitá izolácia pre trolejbusy	ks	2,000	275,01	7,50%	508,77
112	*M*	*369*	*369160002600.S*	*Ručné ovládanie - rám, dvojitá izolácia*	*ks*	*2,000*	*367,12*	*7,50%*	*679,17*
113	K	920	210252476.S-D	Demontáž ručného ovládania - rám, dvojitá izolácia pre trolejbusy	ks	2,000	137,51	7,50%	254,39
114	K	920	210255421.S	Montáž napájacej svorky	ks	7,000	25,95	7,50%	168,03
115	*M*	*369*	*369160002400.S*	*Napájacia svorka*	*ks*	*7,000*	*20,51*	*7,50%*	*132,80*
116	K	920	210255421.S-D	Demontáž napájacej svorky	ks	7,000	12,98	7,50%	84,05
117	K	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
118	K	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89
119	K	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
120	K	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre električky	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88
121	K	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					6 145,88
122	K	946	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	96,880	60,06	38,00%	3 607,54
123	K	946	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	38,632	15,60	38,00%	373,65
124	*M*	*583*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*77,264*	*17,44*	*38,00%*	*835,44*
125	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	96,880	9,89	38,00%	594,05
126	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	2 325,120	0,51	38,00%	735,20
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					850,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
127	K	000	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	850,00	0,00%	850,00
	D			Dodatok č.3					8 333,99
128	K	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre električky [Obj. SO 702.2 Pol. Č. 117]	hod	30,000	12,08	7,50%	335,22
129	K	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky [Obj. SO 702.2 Pol. Č. 118]	hod	30,000	37,97	7,50%	1 053,67
130	K	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky [Obj. SO 702.2 Pol. Č. 119]	hod	30,000	12,08	7,50%	335,22
131	K	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre električky [Obj. SO 702.2 Pol. Č. 120]	hod	120,000	13,81	7,50%	1 532,91
132	K	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre električky [Obj. SO 702.2 Pol. Č. 121]	hod	30,000	12,08	7,50%	335,22
133	K	920	210255472.S	Montáž a zapojenie rozvádzača ovládania EOV EMP017 pre električky - vrátane podružných prác	ks	1,000	450,32	7,50%	416,54
134	K	920	210255472.S-D	Demontáž a rozpojenie rozvádzača ovládania EOV EMP017 pre električky vrátane podružných prác	ks	1,000	256,74	7,50%	237,48
135	K	920	210255472.S	Montáž a zapojenie rozvádzača ovládania EOV EMP022 pre električky vrátane podružných prác	ks	1,000	450,32	7,50%	416,54
136	K	920	210255472.S-D	Demontáž a rozpojenie rozvádzača ovládania EOV EMP022 pre električky	ks	1,000	256,74	7,50%	237,48
137	K	920	210255481.S	Montáž a zapojenie rozvodu ohrevu pre električky vrátane podružných prác	ks	5,000	419,65	7,50%	1 940,88
138	K	920	210255481.S-D	Demontáž a ropojenie rozvodu ohrevu pre električky	ks	3,000	213,95	7,50%	593,71
139	K	920	2102554851.SA	Zapojenie a oživenie systému EOV a EVV pre električky	ks	2,000	486,01	7,50%	899,12

ROZPOČET

Stavba:
Živé námestie -1.etapa (A,B,C)_Etapa 1.B
Objekt:
1B_SNP - Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP
Časť:
SO 802 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto: Dátum: 24.09.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**55 283,81**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					70 158,04
	D		1	Zemné práce					739,38
1	K	001	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,400	81,56	11,00%	29,04
2	K	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,610	104,80	11,00%	336,71
3	K	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,010	20,95	11,00%	74,77
4	K	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,010	5,02	11,00%	17,92
5	K	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	88,220	0,51	11,00%	40,04
6	K	001	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,010	67,50	11,00%	240,90
	D		2	Zakladanie					26 697,12
7	K	011	271533001.5	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 8-16mm	m3	1,692	205,90	38,00%	216,00
8	K	312	274315413.4	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C16/20 pre drobnú architektúru	m3	7,581	425,50	0,00%	3 225,72
9	K	312	274315413.5	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C20/25 pre drobnú architektúru	m3	3,110	468,20	0,00%	1 456,10
10	K	312	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné (vrátane oddebnenia)	m2	50,764	20,50	0,00%	1 040,66
11	K	011	275362021.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,270	1 684,21	38,00%	281,94
12	K	011	275121214.5	Montáž kamenných blokov hmotnosti nad 200 kg	ks	6,000	129,49	38,00%	481,70
13	*M*	*583*	*5838400035555*	*Kamenné bloky opracované,kamenný blok A, 800x450x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová dlažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO" UDINE*	*ks*	*3,000*	*5 375,00*	*38,00%*	*9 997,50*
14	*M*	*583*	*5838400035556*	*Kamenné bloky opracované,kamenný blok B, 800x530x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová dlažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO" UDINE*	*ks*	*3,000*	*5 375,00*	*38,00%*	*9 997,50*
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					40 196,22
15	K	221	914501121.5	Montáž stĺpika dopravného, do betónového základu, vrátane kotvenia	ks	11,000	20,38	15,00%	190,55
16	*M*	*553*	*553560005300.5*	*Pozinkovaný oceľový stĺpik hr. 6mm, práškovo lakovaný povrch RAL 7016, D 330mm, H 830mm*	*ks*	*11,000*	*514,25*	*15,00%*	*4 808,24*
17	K	231	9361041011.9	M+D Exteriérový kvetináč, atypický tvar celk. rozmer cca 3370x700mm, oc. plechové opláštenie hr. 8mm RAL 7106, uložené voľne, presný popis a nákres viď PD	ks	0,000	3 225,00	15,00%	0,00
18	K	231	936104211.S1	D+M Bratislavský smetný kôš veľký (100l), vrátane kotvenia, presný popis a nákres viď PD	ks	8,000	839,84	15,00%	5 710,91
19	K	231	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	26,000	36,65	15,00%	809,97
20	*M*	*553*	*553560002300.5*	*Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lát, dĺžky 1800 mm - Bratislavská lavička, presný popis a nákres viď PD!*	*ks*	*26,000*	*763,50*	*5,00%*	*18 858,45*
21	K	231	936124129.5	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad, kruhovej atypickej	ks	1,000	498,55	15,00%	423,77
22	*M*	*553*	*553560002300.6*	*Lavička parková bez operadla, D 5000mm, h.450mm, drevené lamely hr. 50mm FSC CUMARU, na oceľové konzoly -p.ú. práškové lakovanie RAL 7016, presný popis a nákres viď PD!*	*ks*	*1,000*	*6 812,50*	*5,00%*	*6 471,88*

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
23	K	013	961043111.5	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,295	120,59	10,00%	357,61
24	K	013	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,190	296,79	10,00%	50,75
25	K	231	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	7,000	9,06	15,00%	53,91
26	K	231	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	5,000	14,01	15,00%	59,54
27	K	231	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t	ks	3,000	8,27	15,00%	21,09
28	K	231	966006132.5	Odstránenie dopravného stĺpika bet. pätkami, -0,08200t	ks	17,000	20,68	15,00%	298,83
29	K	013	971055014.5	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 200 mm -0,02400t	m	3,370	168,08	10,00%	509,79
30	K	013	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,170	10,35	10,00%	29,53
31	K	013	979081110.R	Nakladanie, triedenie stavebného odpadu a s tým súvisiaca manipulácia	t	9,686	5,63	10,00%	49,08
32	K	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,686	17,10	10,00%	149,07
33	K	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,464	0,50	10,00%	104,61
34	K	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,686	14,91	10,00%	129,98
35	K	013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	193,720	1,68	10,00%	292,90
36	K	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,705	80,00	10,00%	554,76
37	K	231	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,981	155,00	15,00%	261,00
	D		99	Presun hmôt HSV					2 525,32
38	K	231	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	57,068	52,06	15,00%	2 525,32
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 407,47
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					35,23
39	K	711	711131102.5	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	1,840	1,28	38,00%	1,46
40	K	711	711131106.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	1,840	8,10	38,00%	9,24
41	K	711	711132102.5	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	2,275	1,41	38,00%	1,99
42	K	711	711132107.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	2,275	8,80	38,00%	12,41
43	*M*	*693*	*693110004500.5*	*Geotextília*	*m2*	*4,732*	*1,79*	*38,00%*	*5,25*
44	*M*	*283*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*4,732*	*1,41*	*38,00%*	*4,14*
45	K	711	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,458	2,60	38,00%	0,74
	D		713	Izolácie tepelné					29,64
46	K	713	713170050.5	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy položením voľne, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	4,115	2,50	0,00%	10,29
47	*M*	*283*	*283750000400.S*	*Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*4,527*	*4,20*	*0,00%*	*19,01*
48	K	713	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,284	1,20	0,00%	0,34
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 342,60
49	K	767	767104211	D+M Stojan ny bicykle z tyčoviny v tvare U, sv. výška 910mm, celk. šírka 585mm,vrátane kotvenia, presný popis a nákres viď PD	ks	8,000	268,75	38,00%	1 333,00
50	K	767	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,200	0,90	38,00%	9,60
	D			Dodatok č.3					-16 281,70
	D			Naviac práce					4 195,00
51	K		275121211.SA	Demontáž kamenných blokov hmotnosti do 50 kg	ks	10,000	26,50	0,00%	265,00
52	K		275121211.SB	Montáž kamenných blokov hmotnosti do 50 kg	ks	10,000	55,50	0,00%	555,00
53				Dodávka + osadenie dreveného roštu sedáku lavičky	ks	5,000	675,00	0,00%	3 375,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
	D			Menej práce					-20 476,70
54	K	011	275121214.5	Montáž kamenných blokov hmotnosti nad 200 kg	ks	-6,000	129,49	38,00%	-481,70
55	*M*	*583*	*5838400035555*	*Kamenné bloky opracované,kamenný blok A, 800x450x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová dlažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO" UDINE*	*ks*	*-3,000*	*5 375,00*	*38,00%*	*-9 997,50*
56	*M*	*583*	*5838400035556*	*Kamenné bloky opracované,kamenný blok B, 800x530x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová dlažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO" UDINE*	*ks*	*-3,000*	*5 375,00*	*38,00%*	*-9 997,50*

ROZPOČET

Stavba:	Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Objekt:	SNP - Okolie pamätníka SNP
Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
ZoD:	MAGZBR2500324
NS:	420/405/3

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
SO 902 - Sadové úpravy									
Náklady z rozpočtu									**278 644,55**
	D		HSV	HSV					218 141,55
	D		D1_s_snp	Výrub drevín priemer kmeňa nad 200 mm					474,37
1	K	231	112103121.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odprataním časti kmeňa a vetiev navzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 100	ks	1,000	119,51	0,15	101,58
2	K	231	112103122.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odprataním časti kmeňa a vetiev navzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200	ks	2,000	169,57	0,15	288,27
3	K	231	112201112.S	Odstránenie pňa ručne v rovine a svahu do 1:5, priemeru nad 200 mm do 300 mm	ks	2,000	49,72	0,15	84,52
	D		D2_s_snp	Výrub drevín priemer kmeňa do 100 mm					38,89
4	K	231	111212111.S	odstránenie drevín s priemerom kmeňa do 100 mm s odstránením pňa so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok - strom č. 69 ač. 81	m2	5,000	2,44	0,15	10,37
5	K	231	111212111.S.1	odstránenie drevín s priemerom kmeňa do 100 mm s odstránením pňa so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok - kríky	m2	11,000	3,05	0,15	28,52
	D		D3_s_snp	Presadenie drevín - príprava a vyzdvihnutie					23 553,07
6	K	231	184501114.S	zhotovenie obalu kmeňa z juty v dvoch vrstvách vrátane materiálu	ks	34,000	7,30	0,15	210,97
7	K	231	184401111.S	príprava dreviny na presadenie, priemer balu nad 600 mm do 800 mm - živé ploty	ks	70,000	136,34	0,15	8 112,23
8	K	231	184502111.S	vyzdvihnutie dreviny na presadenie dreviny, priemer balu nad 300 mm do 400 mm - živé ploty	ks	70,000	42,16	0,15	2 508,52
9	K	231	184401111.S.1	príprava dreviny na presadenie, priemer balu nad 600 mm do 800 mm-obvod do 40 cm	ks	14,000	340,85	0,15	4 056,12
10	K	231	184502112.S	vyzdvihnutie dreviny na presadenie dreviny, priemer balu nad 400 mm do 500 mm -obvod do 40 cm	ks	14,000	50,41	0,15	599,88
11	K	231	184401112.S	príprava dreviny na presadenie, priemer balu nad 800 mm do 1000 mm-obvod 40 až 60 cm	ks	7,000	211,46	0,15	1 258,19
12	K	231	184502114.S	vyzdvihnutie dreviny na presadenie dreviny, priemer balu nad 600 mm do 800 mm -obvod 40 až 60 cm	ks	7,000	93,58	0,15	556,80
13	K	231	184401113.S	príprava dreviny na presadenie, priemer balu nad 1000 mm do 1200 mm-obvod 60 až 80 cm	ks	7,000	344,78	0,15	2 051,44
14	K	231	184502115.S	vyzdvihnutie dreviny na presadenie dreviny, priemer balu nad 800 mm do 1000 mm -obvod 60 až 80 cm	ks	7,000	185,62	0,15	1 104,44
15	K	231	184401114.S	príprava dreviny na presadenie, priemer balu nad 1200 mm do 1400 mm-obvod viac ako 80 cm	ks	6,000	404,18	0,15	2 061,32
16	K	231	184502116.S	vyzdvihnutie dreviny na presadenie dreviny, priemer balu nad 1000 mm do 1200 mm -obvod viac ako 80 cm	ks	6,000	202,58	0,15	1 033,16
	D		D4_s_snp	Presadenie drevín - výsadba					7 502,48
17	K	231	183101113.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,02 do 0,05 m3	ks	70,000	1,96	0,15	116,62
18	K	231	184102111.S	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm	ks	70,000	2,65	0,15	157,68

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
19	K	231	183101121.S	HÍbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do1 m3	ks	21,000	55,38	0,15	988,53
20	K	231	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhÍbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	21,000	57,80	0,15	1 031,73
21	K	231	183101122.S	HÍbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,0 m3 do 2,0 m3	ks	13,000	116,50	0,15	1 287,33
22	K	231	184102117.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhÍbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 800 do 1000 mm	ks	13,000	103,78	0,15	1 146,77
23	K	231	936100101	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	34,000	18,75	0,15	541,88
24	*M*	*936*	*936100100*	*hydrogél s obsahom Zmes zosýtených hydroabsorbentov polymerov 36,25%, hnojivá 14,50%, N celkove 3%, P2O5 rozpustný v minerálnej kyseline 1%, K2O rozpustný vo vode 7%, Mikroprvky: B, Cu, Fe, Mn, Mo,Zn, Rastové prekurzory 0,25%, Humínové kyseliny 0,75%, Vul*	*kg*	*10,200*	*33,50*	*0,38*	*211,85*
25	*M*	*936*	*936100101*	*hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(celk.) 17,5%, P2O5 17,5% K2O 10,5% ,MgO 9% (3 tbl na 1 strom)*	*ks*	*102,000*	*0,09*	*0,38*	*5,69*
26	K	231	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 (200 l/strom)	m3	6,800	20,80	0,15	120,22
27	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	6,800	33,74	0,15	195,02
28	*M*	*185*	*185000111*	*dodávka vody*	*m3*	*6,800*	*1,75*	*0,38*	*7,38*
29	K	231	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov 3 m	ks	34,000	17,05	0,15	492,75
30	*M*	*180*	*180100115*	*dodávka konštrukcie na ukotvenie*	*ks*	*34,000*	*47,50*	*0,38*	*1 001,30*
31	*M*	*180*	*180100107*	*zavlažovacie lemy z 3 mm širokého plastu LDPE, výška 30 cm*	*ks*	*34,000*	*9,38*	*0,38*	*197,73*
D			D5_s_snp	Príprava na výsadbu					51 257,16
32	K	001	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 3 nad 100 m3 do 1000 m3 (HÍbka 0,1 m)	m3	206,200	5,28	0,11	968,98
33	K	001	162303101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	206,200	1,69	0,11	310,15
34	K	001	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3 do 1000 m3	m3	206,200	2,49	0,11	456,96
35	K	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 m3 do 1000 m3	m3	206,200	0,77	0,11	141,31
36	K	001	171200100	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	206,200	25,00	0,11	4 587,95
37	K	231	183402111.S	Rozrušenie pôdy na HÍbku 50-150 mm v rovine alebo na svahu	m2	2 062,000	1,09	0,15	1 910,44
38	*M*	*183*	*183100111*	*substrát - Záhradná zemina špeciál (certifikovaná ÚKSUP) - dodávka a dovoz*	*m3*	*661,920*	*53,93*	*0,38*	*22 132,35*
39	K	001	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2	m2	2 062,000	5,21	0,11	9 561,29
40	*M*	*183*	*183100112*	*substrát - špeciálna trávniková zmes - dodávka a dovoz*	*m3*	*206,100*	*56,28*	*0,38*	*7 191,57*
41	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	2 062,000	2,03	0,15	3 557,98
42	K	231	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,25	0,15	438,18
D			D6_s_snp	Výsadba stromy v zatrávnených plochách					3 693,05
43	K	231	183101122.S	HÍbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,0 m3 do 2,0 m3	ks	13,000	116,50	0,15	1 287,33
44	K	231	184102117.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhÍbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 800 do 1000 mm	ks	13,000	103,78	0,15	1 146,77
45	K	231	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	6,000	25,06	0,15	127,81
46	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	2,600	33,74	0,15	74,57
47	*M*	*185*	*185000112*	*dodávka vody*	*m3*	*6,000*	*1,75*	*0,38*	*6,51*
48	K	231	184200100	Zakotvenie dreviny podzemným kotviacim systémom pre stromy do obvodu 50 cm	ks	13,000	68,75	0,15	759,69

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
49	K	231	936100102	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	13,000	18,75	0,15	207,19
50	*M*	*936*	*936101100*	*hydrogél s obsahom Zmes zosýtených hydroabsorbentov polymerov 36,25%, hnojivá 14,50%, N celkove 3%, P2O5 rozpustný v minerálnej kyseline 1%, K2O rozpustný vo vode 7%, Mikroprvky: B, Cu, Fe, Mn, Mo,Zn, Rastové prekurzory 0,25%, Humínové kyseliny 0,75%, Vul*	*kg*	*3,900*	*33,50*	*0,38*	*81,00*
51	*M*	*963*	*963101101*	*hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(celk.) 17,5%, P2O5 17,5% K2O 10,5% ,MgO 9% (3 tbl na 1 strom)*	*ks*	*39,000*	*0,09*	*0,38*	*2,18*
	D		D7_s_snp	Výsadba stromy v stromových bunkách					20 922,97
52	*M*	*183*	*183100113*	*Substrát na zásyp okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ilovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 uhľahnutie)*	*m3*	*9,330*	*41,99*	*0,38*	*242,90*
53	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	38,880	6,26	0,11	216,62
54	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	6,480	2,03	0,15	11,18
55	*M*	*183*	*183100114*	*Substrát výsadbový do stromových buniek -výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % neílová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uhľ*	*m3*	*33,177*	*118,75*	*0,38*	*2 442,66*
56	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	138,240	6,26	0,11	770,19
57	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	23,040	2,03	0,15	39,76
58	*M*	*180*	*180100108*	*krycia textília*	*m2*	*39,600*	*1,53*	*0,38*	*37,56*
59	*M*	*180*	*180100109*	*geotextília na prekrytie hornej časti boxov*	*m2*	*32,490*	*1,53*	*0,38*	*30,82*
60	*M*	*183*	*183100115*	*Substrát na zásyp okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ilovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 uhľahnutie)*	*m3*	*16,070*	*41,99*	*0,38*	*418,36*
61	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	66,360	6,26	0,11	369,72
62	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	11,160	2,03	0,15	19,26
63	*M*	*183*	*183100116*	*Substrát výsadbový do stromových buniek - výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % neílová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uh*	*m3*	*87,091*	*190,00*	*0,38*	*10 259,32*
64	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	365,880	6,26	0,11	2 038,46
65	K	231	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	60,480	2,03	0,15	104,36
66	*M*	*180*	*180100110*	*krycia textília*	*m2*	*64,340*	*1,53*	*0,38*	*61,03*
67	*M*	*180*	*180100111*	*geotextília na prekrytie hornej časti boxov*	*m2*	*76,950*	*1,53*	*0,38*	*72,99*
68	*M*	*183*	*183100117*	*Substrát na zásyp okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ilovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 uhľahnutie)*	*m3*	*6,912*	*41,99*	*0,38*	*179,95*
69	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	34,560	6,26	0,11	192,55
70	K	001	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	5,760	2,03	0,11	10,41
71	*M*	*183*	*183100118*	*Substrát výsadbový do stromových buniek - výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % neílová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uh*	*m3*	*24,883*	*142,50*	*0,38*	*2 198,41*
72	K	001	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	103,680	6,26	0,11	577,64
73	K	001	182001121.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	17,280	2,03	0,11	31,22
74	*M*	*118*	*1180100112*	*krycia textília*	*m2*	*45,640*	*1,53*	*0,38*	*43,29*
75	*M*	*180*	*180100113*	*geotextília na prekrytie hornej časti boxov*	*m2*	*25,650*	*1,53*	*0,38*	*24,33*
76	K	231	1831011225.S	Híbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do1 m3	ks	4,000	66,96	0,15	227,66
77	K	231	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	57,80	0,15	196,52

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
78	K	231	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,800	25,06	0,15	17,04
79	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,800	33,74	0,15	22,94
80	*M*	*185*	*185000113*	*dodávka vody*	*m3*	*0,800*	*1,75*	*0,00*	*1,40*
81	K	231	936100103	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	4,000	18,75	0,15	63,75
82	*M*	*963*	*963101102*	*hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(celk.) 17,5%, P2O5 17,5% K2O 10,5% ,MgO 9% (3 tbl na 1 strom)*	*ks*	*12,000*	*0,09*	*0,38*	*0,67*
	D		D8_s_snp	výsadba krokusy					3 872,58
83	K	231	183204113.S	výsadba cibuliek alebo hľúz	ks	17 523,000	0,26	0,15	3 872,58
	D		D9_s_snp	Založenie trávnika					16 706,33
84	K	231	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,27	0,15	473,23
85	K	231	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,03	0,15	52,58
86	K	231	180406111.S	založenie trávnika mačinovaním s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	3,98	0,15	6 975,75
87	*M*	*180*	*180400100*	*trávna mačina dodávka*	*m2*	*2 062,000*	*6,00*	*0,38*	*7 670,64*
88	*M*	*180*	*180400101*	*trávna mačina dodávka + 20% na tvarovanie*	*m2*	*412,400*	*6,00*	*0,38*	*1 534,13*
	D		D10_s_snp	Oddeľovacie obrubníky trávnik/štrk					549,00
89	K	221	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej výšky do 200 mm s rovnými hrotmi	m	56,000	2,54	0,15	120,90
90	*M*	*180*	*180000100*	*Obrubník oceľový 1000x75/160x2*	*ks*	*56,000*	*12,33*	*0,38*	*428,10*
	D		D11_s_snp	Oceľový stabilizačný pás					5 912,15
91	K	221	917511111.S.1	Osadenie obruby oceľovej	m	341,750	3,05	0,15	885,99
92	*M*	*417*	*417360101*	*oceľový pás - výška 10 cm, oceľový plech hrúbky 3 mm*	*m*	*341,750*	*4,98*	*0,00*	*1 701,92*
93	*M*	*417*	*417360100*	*roxor kotviace tyče 10 mm (0,65 cm) s navarením*	*ks*	*1 026,000*	*3,24*	*0,00*	*3 324,24*
	D		D12_s_snp	Stabilizačné pletivo					1 389,49
94	*M*	*182*	*182101100*	*šesťhranné pozinkované pletivo 16×16 mm*	*m2*	*273,400*	*1,29*	*0,38*	*218,67*
95	*M*	*182*	*182101101*	*šesťhranné pozinkované pletivo 16×16 mm + 20% na tvarovanie*	*m2*	*54,680*	*1,29*	*0,38*	*43,73*
96	K	001	182101102	položenie a uchytenie vrátane úchytiek	m2	328,080	3,86	0,11	1 127,09
	D		D14_s_snp	STROMY areál					60 141,55
97	*M*	*183*	*183100119*	*Fraxinus americana 'Autumn Purple' - viackmeň*	*ks*	*0,000*	*2 225,00*	*0,38*	*0,00*
98	*M*	*183*	*183100120*	*Fraxinus americana 'Autumn Purple'*	*ks*	*3,000*	*3 612,50*	*0,38*	*6 719,25*
99	*M*	*183*	*183100121*	*Celtis occidentalis - viackmeň*	*ks*	*3,000*	*3 837,50*	*0,38*	*7 137,75*
100	*M*	*183*	*183100122*	*Celtis occidentalis*	*ks*	*6,000*	*9 690,00*	*0,38*	*36 046,80*
101	*M*	*183*	*183100123*	*Sophora japonica*	*ks*	*2,000*	*4 675,00*	*0,38*	*5 797,00*
102	*M*	*183*	*183100124*	*Sophora japonica- viackmeň*	*ks*	*3,000*	*2 387,50*	*0,38*	*4 440,75*
	D		D15_s_snp	cibuľoviny					2 716,08
103	*M*	*183*	*183100125*	*Crocus tommasinianus*	*ks*	*5 841,000*	*0,25*	*0,38*	*905,36*
104	*M*	*183*	*183100126*	*Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'*	*ks*	*5 841,000*	*0,25*	*0,38*	*905,36*
105	*M*	*183*	*183100127*	*Crocus vernus 'Vanguard'*	*ks*	*5 841,000*	*0,25*	*0,38*	*905,36*
	D		D16_s_snp	Ochrana stromov pri stavebnej činnosti 26 ks					16 651,13
106	K	231	184807111.S	ochrana stromov pred poškodením stavebnou činnosťou - zhotovenie (dĺžka 4,8m x výška 2 m)	m2	249,600	25,09	0,15	5 323,09
107	K	231	184807112.S	ochrana stromov pred poškodením stavebnou činnosťou - odstránenie (dĺžka 4,8m x výška 2 m)	m2	249,600	6,87	0,15	1 457,54
108	K	R	Pol1	práce so vzduchovým rýľom	ks	26,000	325,50	0,00	8 463,00
109	*M*	*180*	*180100113.1*	*textília na zakrytie koreňov (3 m2 textílie na jeden strom)*	*m2*	*78,000*	*2,13*	*0,38*	*103,01*
110	K	231	185804311.S.2	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy - voda na vlhčenie geotextílie -1 m3	m3	26,000	24,35	0,15	538,14
111	K	231	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	26,000	33,40	0,15	738,14
112	*M*	*185*	*185000113*	*dodávka vody*	*m3*	*26,000*	*1,75*	*0,38*	*28,21*
	D		99	Presun hmôt HSV					2 761,25
113	K	231	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy vodorovne do 5000 m	t	58,000	52,06	0,15	2 566,56
114	K	001	162100100	odvoz drevnej hmoty a skládkovanie	t	5,000	43,75	0,11	194,69
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					50 000,00

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
115	K	000	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00
	D			Dodatok č.3					10 503,00
116	K	000		Prevzdušnenie koreňového systému - injektáž	ks	350,000	42,50	0,38	9 222,50
117	K	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava, objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00
118	K	000		Ochrana kmeňov rákosom	ks	6,000	17,50	0,00	105,00
119	K	000		Ochrana kmeňov proti koseniu	ks	13,000	13,50	0,00	175,50

ROZPOČET

Stavba:
Živé námestie -1.etapa (A,B,C)_Etapa 1.B
Objekt:
1B_SNP - Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP
Časť:
SO 902_Z - Zavlažovací systém

Miesto: Dátum: 24.09.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**15 496,53**
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					15 496,53
	D		8	Rúrové vedenie					15 496,53
1	*M*	*180*	*180200200*	*elektroventilová šachta d 55,4 x š 42,2 x 30,5*	*ks*	*3,000*	65,80	38,00%	*122,39*
2	*M*	*180*	*180200201*	*elektroventilová šachta kruhova r 34,9 x 25,4*	*ks*	*1,000*	44,50	38,00%	*27,59*
3	*M*	*180*	*180200202*	*uzamykanie šachty*	*ks*	*3,000*	28,35	38,00%	*52,73*
4	*M*	*180*	*180200203*	*elektromagnetický ventil 9V*	*ks*	*11,000*	62,50	38,00%	*426,25*
5	*M*	*180*	*180200206*	*Bluetooth 9V ovládací modul 4 sekcie*	*ks*	*3,000*	182,50	38,00%	*339,45*
6	*M*	*180*	*180200205*	*Bluetooth 9V ovládací modul 2 sekcie*	*ks*	*1,000*	155,75	38,00%	*96,57*
7	*M*	*180*	*180200204*	*čidlo zrážok*	*ks*	*4,000*	42,80	38,00%	*106,14*
8	*M*	*180*	*180200207*	*vodovodné trubky DN 32 - Hlavný rad PN10*	*m*	*127,000*	2,50	38,00%	*196,85*
9	*M*	*180*	*180200208*	*vodovodné trubky DN 32 - Sekčné potrubia*	*m*	*430,000*	1,90	38,00%	*506,54*
10	*M*	*180*	*180200209*	*vodovodné trubky DN 25 - Sekčné potrubia*	*m*	*38,000*	1,25	38,00%	*29,45*
11	*M*	*180*	*180200210*	*vodovodné trubky DN 20 - Sekčné potrubia*	*m*	*47,000*	0,85	38,00%	*24,77*
12	*M*	*180*	*180200211*	*uzatvárací ventil guľový 5/4 "*	*ks*	*1,000*	32,00	38,00%	*19,84*
13	*M*	*180*	*180200212*	*uzatvárací ventil guľový 1/2 " na odvodnenie systému*	*ks*	*1,000*	5,80	38,00%	*3,60*
14	*M*	*180*	*180200213*	*chránička KOPOFLEX 90*	*m*	*33,000*	2,05	38,00%	*41,94*
15	*M*	*180*	*180200214*	*Výsuvný postrekovač 10cm so spätnou klapkou*	*ks*	*21,000*	7,20	38,00%	*93,74*
16	*M*	*180*	*180200215*	*Výsuvný postrekovač 30cm so spätnou klapkou*	*ks*	*51,000*	35,00	38,00%	*1 106,70*
17	*M*	*180*	*180200216*	*Rotačná tryska*	*ks*	*72,000*	8,50	38,00%	*379,44*
18	*M*	*180*	*180200217*	*filter 6/4" 80 mesh*	*ks*	*1,000*	9,50	38,00%	*5,89*
19	*M*	*180*	*180200218*	*vodotesné káblové spojky*	*ks*	*23,000*	4,25	38,00%	*60,61*
20	*M*	*180*	*180200219*	*spojovacie kusy pre sekčné potrubia*	*ks*	*72,000*	3,80	38,00%	*169,63*
21	*M*	*180*	*180200220*	*montážny materiál v šachte*	*pol.*	*15,000*	14,50	38,00%	*134,85*
22	*M*	*180*	*180200223*	*ostatný inštalačný materiál*	*pol.*	*1,000*	825,50	38,00%	*511,81*
23	K	R	180200224	vytyčenie jednotlivých prvkov závlahy	pol.	1,000	332,00	0,00%	332,00
24	K	R	180200225	hĺbenie rýh	m	510,000	5,50	0,00%	2 805,00
25	K	R	180200226	výkop a osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu	ks	4,000	28,50	0,00%	114,00
26	K	R	180200227	výkop pre zavlažovač 15cm	m	21,000	5,50	0,00%	115,50
27	K	R	180200228	výkop pre zavlažovač 35cm	m	51,000	8,50	0,00%	433,50
28	K	R	180200229	zásyp a hutnenie výkopov	m	510,000	2,20	0,00%	1 122,00
29	K	R	180200230	montáž potrubia vrátane preplachu	m	642,000	2,80	0,00%	1 797,60
30	K	R	180200231	montáž zavlažovača vrátane obsypu a osadenia 10 cm	ks	21,000	10,50	0,00%	220,50
31	K	R	180200232	montáž zavlažovača vrátane obsypu a osadenia 30 cm	ks	51,000	12,50	0,00%	637,50
32	K	R	180200233	montáž pre sekciu elektroventil	ks	11,000	22,50	0,00%	247,50
33	K	R	180200234	montáž guľového ventilu	ks	2,000	16,50	0,00%	33,00
34	K	R	180200235	nastavenie závlah	pol.	1,000	402,20	0,00%	402,20
35	K	R	180200236	montáž ovládacieho modulu	pol.	4,000	26,50	0,00%	106,00
36	K	R	180200237	Montáž a zapojenie RCH	pol.	4,000	30,50	0,00%	122,00
37	K	R	180200238	nastavenie zavlažovacieho programu modul	pol.	4,000	28,50	0,00%	114,00
38	K	R	180200239	elektromontážne práce	pol.	1,000	137,20	0,00%	137,20
39	K	R	180200240	uloženie chráničky	m	33,000	14,25	0,00%	470,25
40	K	R	180200241	montáž vodovodných prípojok vrátane tlakovej skúšky	ks	1,000	280,00	0,00%	280,00
41	K	R	180200242	montáž ostatného inštalačného materiálu	pol.	1,000	1 550,00	0,00%	1 550,00

ROZPOČET

Stavba:
Živé námestie -1.etapa (A,B,C)_Etapa 1.B
Objekt:
1B_SNP - Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP
Časť:
379.04 - Preložka RVO 214

Miesto: Dátum: 24.09.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									**24 397,16**
	D		02	PRELOŽKA RVO 214					24 397,16
	D		21-M	Elektromontáže					20 768,96
1	K	921	210193098.S	Montáž rozvádzača verejného osvetlenia s elektromerom vrátanie osadenia + keramzit	ks	2,000	515,00	7,50%	952,75
2	*M*	*202*	*2025072901*	*Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový podľa špeciifikácie podľa vo výkrese ELI-02*	*ks*	*2,000*	*10 300,00*	*7,50%*	*19 055,00*
3	K	921	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	11,16	7,50%	10,32
4	*M*	*202*	*2025072903*	*Istič 3P, charakteristika B, 80A, 10 kA,*	*ks*	*1,000*	*160,18*	*7,50%*	*148,17*
5	K	920	210902243.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	6,000	2,84	7,50%	15,76
6	*M*	*341*	*341110030700.S*	*Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2*	*m*	*6,000*	*6,46*	*7,50%*	*35,85*
7	K	920	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	1,57	7,50%	8,71
8	K	921	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	6,000	1,88	7,50%	10,43
9	*M*	*286*	*286130073500*	*Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS*	*m*	*6,000*	*1,96*	*7,50%*	*10,88*
10	K	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	10,000	2,74	7,50%	25,35
11	*M*	*354*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*10,000*	*2,48*	*7,50%*	*22,94*
12	K	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,98	7,50%	5,49
13	*M*	*354*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*1,875*	*2,28*	*7,50%*	*3,95*
14	K	921	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	3,88	7,50%	7,18
15	*M*	*354*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*2,000*	*1,12*	*7,50%*	*2,07*
16	K	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,72	7,50%	5,03
17	*M*	*354*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03*	*ks*	*2,000*	*1,90*	*7,50%*	*3,52*
18	K	920	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	1,000	2,72	7,50%	2,52
19	*M*	*354*	*3544100040001.S*	*Svorka FeZn pripájaca v zmysle "Manuál zariadení verejného osvetlenia Bratislavy"*	*ks*	*1,000*	*5,05*	*7,50%*	*4,67*
20	K	920	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	13,000	2,56	7,50%	30,78
21	*M*	*354*	*354410064600*	*Štítok orientačný zemniaci*	*ks*	*1,000*	*1,31*	*7,50%*	*1,21*
22	*M*	*354*	*354410064600A*	*Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci*	*ks*	*1,000*	*1,29*	*7,50%*	*1,19*
23	*M*	*283*	*283810000400.S*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*11,000*	*0,21*	*7,50%*	*2,14*
24	K	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	44,000	2,88	7,50%	117,22
25	K	920	210191563.S-D	Odpojenie resp. demontáž rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác vrátane odpojenia prívodu a vývodu	ks	1,000	309,00	7,50%	285,83
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					331,70
26	K	921	2025072902	Výkop a vytvorenie otvoru pre pilierový rozvádzač	ks	1,000	115,16	7,50%	106,52
27	K	946	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	18,59	38,00%	115,26
28	K	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	2,12	38,00%	13,14
29	*M*	*583*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*1,040*	*20,44*	*11,00%*	*18,92*
30	K	946	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	1,36	38,00%	8,43
31	*M*	*KTR*	*KTR000001583*	*Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m*	*m*	*10,000*	*2,85*	*7,50%*	*26,36*
32	K	946	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	3,98	38,00%	24,68
33	K	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	9,89	38,00%	6,13

PČ	Typ	KCN	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Zľava (%)	Cena celkom [EUR]
34	K	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1,000	0,51	38,00%	0,32
35	K	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000	3,85	38,00%	11,94
	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					3 296,50
36	K	000	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	435,50	0,00%	435,50
37	K	000	000300016.S1	Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	550,50	0,00%	550,50
38	K	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	575,50	0,00%	575,50
39	K	000	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	310,50	0,00%	310,50
40	K	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	310,50	0,00%	310,50
41	K	000	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	4,000	36,50	0,00%	146,00
42	K	000	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,50	0,00%	252,00
43	K	R	K001	Pomocné práce	hod	8,000	14,50	0,00%	116,00
44	*M*	*M00*	*M002*	*Podružný materiál*	*kpl*	*1,000*	*600,00*	*0,00%*	*600,00*

STANOVISKO STAVEBNÉHO DOZORU

k zmenám riešeným v Dodatku č. 3

Stavba: „ŽIVÉ NÁMESTIE – 1. Etapa (A, B, C), Etapa 1.B“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
Stavebný dozor: Ing. Peter Mušec, IBR Consulting SK s.r.o.

Stavebný dozor vydáva nasledovné odborné stanovisko k zmenám predmetu plnenia, ktoré sú riešené v Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo. Jednotlivé zmeny posudzuje z hľadiska ich technickej opodstatnenosti, nevyhnutnosti a charakteru podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

2.1 Impregnácia žulovej dlažby – SO 07-A, B, C, C1 (OD Dunaj) – spevnená plocha (1 186,06 m²)

Skutkové zistenia počas realizácie

- Na už realizovaných častiach diela (Etapa 1.B) sa preukázala náchylnosť žulovej dlažby k zmene farebnosti a k znečisteniu v exponovanom verejnom priestore.
- Potreba realizácie impregnácie ako dodatočného technologického opatrenia, ktoré nebolo zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii ani v rozpočte zhotoviteľa, vznikla až v priebehu realizácie diela na základe odborného posúdenia projektanta a technického dozoru, a to v nadväznosti na reálne zistené podmienky na stavbe, najmä: charakter a vlastnosti skutočne použitých materiálov; mieru zaťaženia povrchov v podmienkach intenzívnej pešej prevádzky; pôsobenie klimatických a prevádzkových vplyvov mestského prostredia.
- Stavebný dozor konštatuje, že uvedené skutočnosti nebolo možné v plnom rozsahu predvídať v štádiu prípravy projektovej dokumentácie ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Na základe vlastného posúdenia stavebný dozor hodnotí realizáciu impregnácie ako:

- technologicky opodstatnenú,
- nevyhnutnú na zabezpečenie požadovanej životnosti a funkčnosti diela,
- účelnú z hľadiska minimalizácie budúcich nákladov na údržbu povrchu.

Aplikáciou impregnačného náteru sa zvyšuje životnosť a znižuje údržbová náročnosť povrchu, pričom sa nemení charakter ani účel diela a zachovávajú sa jeho technické a funkčné vlastnosti. Predmetné práce sú technicky neoddeliteľné od realizovaného diela, ich vykonanie je viazané na aktuálnu fázu realizácie a zmena zhotoviteľa nie je možná bez vzniku neprimeraných technických komplikácií a ekonomických nákladov.

Cena za realizáciu tejto časti diela bude určená na základe cenových podkladov systému CENKROS, resp. individuálnej kalkulácie v súlade so Zmluvou.

2.2 Doplnenie prác na objekte SO 32.2 – Trvalá preložka verejného osvetlenia

Skutkové zistenia počas realizácie

- Vznikla potreba horizontálne riadeného mikrotunelovania pod električkovú trať, uloženia chráničiek a optického kábla vrátane spojok a markerov.
- Uvedené práce neboli súčasťou pôvodného výkazu výmer; ich potreba vyplynula zo skutočného stavu zisteného v mieste realizácie.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Stavebný dozor hodnotí doplnené práce ako technicky správne a nevyhnutné na riadne a funkčné vyhotovenie SO 32.2 – Trvalá preložka verejného osvetlenia.

2.3 Doplnenie prác na objekte SO 101 – Komunikácie a spevnené plochy (Poštová) – dodávka a montáž poklopu pre zadláždenie

Skutkové zistenia počas realizácie

- Počas búracích prác bol na nároží Poštová ul. – Obchodná ul. identifikovaný oceľový/liatinový poklop určený na zadláždenie, ktorý nebol predmetom realizačnej projektovej dokumentácie.
- Potreba doplnenia dodávky a montáže poklopu vyplynula zo zosúladenia projektovej dokumentácie so skutočným stavom povrchov na ulici Poštová.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Stavebný dozor hodnotí doplnenie ako technicky opodstatnené a nevyhnutné pre zosúladenie diela so skutočným stavom.

2.4 Doplnenie prác na objekte SO 102 – Komunikácie a spevnené plochy (okolie pamätníka SNP) – kamenná dlažba, uličné vpuste a impregnácia dlažby (4 801,42 m²)

Skutkové zistenia počas realizácie

– Doplnenie kamennej dlažby do bočného vstupu do nemocnice, s čím pôvodná realizačná projektová dokumentácia nepočítala, osadenie dodatočných uličných vpustov vrátane napojenia a súvisiacich betonárskych a búracích prác.

– Aplikácia impregnačného náteru žulovej dlažby na ploche 4 801,42 m².

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Doplnené stavebné práce (kamenná dlažba, a obzvlášť dodatočné uličné vpuste) stavebný dozor hodnotí ako nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a odvodnenie spevnenej plochy. Impregnačný náter sa navrhuje z rovnakých dôvodov ako v bode 2.1, t. j. na ochranu povrchu, zvýšenie jeho životnosti a zníženie údržbovej náročnosti; v plnom rozsahu preň platí odborné posúdenie uvedené v bode 2.1.

2.5 Doplnenie prác na objekte SO 602 – Verejné osvetlenie

Skutkové zistenia počas realizácie

– Úpravy rozvodov verejného osvetlenia: montáž a demontáž optického kábla, závesov a výložníkov, doplnenie svietidiel, káblových rozvodov a chráničiek.

– Doplnenie kabeláže a svietidiel sa realizuje na základe požiadavky spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. a vedenia hlavného mesta.

– Potreba zmeny bola vyvolaná vyhodnotením svetelných pomerov v mieste realizácie, ktoré preukázalo neuspokojivé osvetlenie verejného priestoru.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Stavebný dozor hodnotí doplnenie ako technicky opodstatnené a nevyhnutné na dosiahnutie požadovaných svetelnotechnických parametrov verejného priestoru.

2.6 Zmena rozsahu prác na objekte SO 702.1 – Dočasná preložka trakčného vedenia (naviac práce a súčasne nerealizovanie časti prác)

Skutkové zistenia počas realizácie

– Na základe skutočného postupu prác a upraveného technického riešenia dočasnej preložky boli opätovne použité dočasné stĺpy trakčného vedenia, v dôsledku čoho nebolo potrebné vyrobiť všetky nové stĺpy tak, ako predpokladala projektová dokumentácia. Jedná sa o 9 ks stožiarov typu ITS-8,5-22 a ich príslušenstva.

– Súčasne vznikla potreba doplnenia montáže objímok a oceľového lana napínajúceho trakčné vedenie.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Úpravu rozsahu (naviac práce a súčasne nerealizovanie časti prác) stavebný dozor hodnotí ako technicky odôvodnenú a hospodárnu; opätovné použitie dočasných stĺpov znižuje náklady bez vplyvu na funkčnosť riešenia.

2.7 Doplnenie prác na objekte SO 702.2 – Trvalá preložka trakčného vedenia

Skutkové zistenia počas realizácie

– Doplnenie dodatočných revízií a revíznych správ, manipulácií v sieti NN, montáže a zapojenia rozvádzačov ovládania a rozvodov ohrevu, vrátane zapojenia a oživenia systému EOV/EVV pre električkovú trať.

– Uvedené práce neboli súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie; projekt predpokladal ich realizáciu v réžii Dopravného podniku Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB“), k čomu nedošlo. Potreba prác vyplynula z požiadaviek správcu trakčného vedenia (DPB) na uvedenie diela do prevádzky.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Stavebný dozor hodnotí doplnené práce ako technicky nevyhnutné na uvedenie diela do prevádzky a riadne prevzatie správcom trakčného vedenia.

2.8 Zmena rozsahu prác na objekte SO 802 – Mobiliár a drobná architektúra (naviac práce a súčasne nerealizovanie časti prác)

Skutkové zistenia počas realizácie

– Na základe zamietavého stanoviska Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ“) sa časť pôvodne navrhovaného mobiliáru (kamenné bloky A a B) nebude realizovať.

– Súčasne dochádza k doplneniu demontáže a montáže kamenných blokov, ako aj k dodávke a osadeniu dreveného roštu sedáku lavíc.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Úprava rozsahu je vyvolaná záväzným stanoviskom KPÚ a stavebný dozor ju hodnotí ako technicky opodstatnenú a súladnú s požiadavkami pamiatkovej ochrany.

2.9 Doplnenie prác na objekte SO 902 – Sadové úpravy

Skutkové zistenia počas realizácie

- Doplnenie prevzdušnenia koreňového systému drevín injektážou, ochrany kmeňov a súvisiacich dopravných nákladov.
- Podpovrchový koreňový systém existujúcich stromov bol v dôsledku postupu stavebných prác čiastočne a nevyhnutne pojazďovaný, čím dochádzalo k nežiaducemu hutneniu podložia okolo koreňového systému.

Odborné posúdenie stavebného dozoru

Stavebný dozor hodnotí doplnené práce ako nevyhnutné na zabezpečenie vitality a ochrany vysadenej zelene.

Súhrnný záver stavebného dozoru

Stavebný dozor konštatuje, že všetky vyššie uvedené zmeny sú technicky opodstatnené a nevyhnutné na riadne dokončenie diela, sú dôsledkom objektívnych skutočností zistených počas realizácie a nemenia charakter ani účel stavby. Technicky nemenia charakter a účel stavby. Z technického hľadiska stavebný dozor odporúča ich realizáciu.

V Bratislave, dňa 17.06.2026

[redacted]

.....

Ing. Peter Mušec / IBR Consulting SK s.r.o.
Stavebný dozor

Zoznam subdodávateľov (údaje o všetkých známych subdodávateľov na predmet zmluvy) Príloha č.3 k Dodatku č.3 (Príloha č. 5 ZoD MAGZBR2500324)

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizácii predmetu zákazky: **„ŽIVÉ NÁMESTIE – 1. Etapa (A, B, C), Etapa 1.B“**

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Subdodávateľ obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania	IČO	Predmet subdodávok	podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa * Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu *	Dátum narodenia *
T-Ga Mont s.r.o., Pustá dolina 15, 080 01 Prešov	56598491	Stavebná činnosť	3,5 %	Tomáš Galajda-konateľ	[redacted]	[redacted]
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	Elektrotechnická činnosť	5,6 %	Ing. Erik Bindas - Člen predstavenstva		
				Ing. Peter Bindas - Podpredseda predst.		
				Alžbeta Bindasová , M.Sc. - Predseda predst.		
				Ing. Peter Bindas - Člen predstavenstva		
AZ-CONSTRUCT s.r.o,Nižný Čaj 81, 044 16 Nižný Čaj	56030657	Stavebná činnosť	5,0 %	Mgr. Antónia Janiková , konateľ		
Complet services s.r.o., Tymianová 2, 900 46 Most pri Bratislave	46644555	Stavebná činnosť	2,5 %	Michal Marcinov, konateľ		
Talajka, s.r.o., Železničná 1694/154, 900 41 Rovinka	47062436	Dopravné značenie	0,5 %	Jozef Talajka, konateľ		
zares spol. s r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava	35778806	Výsadba zelene	3,2 %	Ing.Martin Mikulaj, konateľ		
RIKOP, s.r.o., Dukelská 370/41, Modra 900 01	50707337	Zemné práce	5,0 %	Jozef Rišian		
ŠTUKONZ s.r.o., 945 Veľká Mača 925 32	44325410	Špecializované stavebné práce	0,5 %	Ján Mészáros		
				Eva Mészárosová		
				Róbert Meszáros		
				Gabriel Mészáros		
Danucem Slovensko a.s., Rohožník 906 38	00214973	Betonárske práce	2,5 %	Klaus Födinger - Predseda predstavenstva		
				Vladimír Jorík - Člen predstavenstva		
				Gerd Müller - Člen predstavenstva		
				André Peralta - Člen predstavenstva		

ALEX BUILDING s.ro., Ulica Mikovíniho 9402/24, 917 01 Trnava	**51726271**	Stavebná činnosť	**5,6%**	Boško Stupar, konateľ	[redacted]	[redacted]
DIGGER s.r.o., Široká 19, 949 05 Nitra	**47098520**	prípojka vodovodu, zavlažovanie,vodozádržné opatrenia	**1,5%**	Ján Križan		
SMART CLEAN s.r.o.	**02263921**	Čistenie a impregnácia dlažby	**1,4%**	Marián Šuchál		

*Vypĺňa úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy o dielo

V Bratislave, dňa: 24.9.2026

[redacted]

.....

Ing. Mag.(FH) Christian Hochleitner, MSc, konateľ
Ján Melúch, konateľ

Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní **je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.** Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

